

ROMÂNIA  
JUDEȚUL OLT  
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT  
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150  
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 35086/23.11.2021;
- Raportul nr. 35088/23.11.2021 al Serviciului urbanism - amenajarea teritoriului;
- Contractul nr. 34307/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparare drumuri din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.74/25.11.2021 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.74/25.11.2021 al Comisiei Amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.73/25.11.2021 al Comisiei Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;

**În conformitate cu prevederile:**

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.m din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

**În temeiul prevederilor** art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

**Art.3.** Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

**Nr. 136 // 26.11.2021**

**Președinte de ședință,  
Consilier local,  
SPĂTARU Ioana**



**Contrasemnează  
Secretarul orașului Drăgănești-Olt  
Jr. JIDOVU Laurențiu-Adrian**

**Adoptată cu 10 voturi pentru, 0 împotriva și 7 abțineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate ( 17 consilieri locali în funcție ) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt**

JUDETUL OLT

S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Draganesti-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 180A, judet Olt, Romania, C.I.F. RO 32267317

Nr. O.R.C.: J28/540/2013, Capital social subscris si varsat: 5.000 lei

**Tarife intretinere si reparare drumuri in orasul Draganesti-Olt**

NR.CRT.	Denumire serviciu	U.M.	Pret lei - Fara T.V.A.
1	Reprofilarea părții carosabile a străzilor pietruite - mecanic cu autogreder	M.P.	0,107
2	Reprofilarea părții carosabile a străzilor pietruite - mecanic cu buldoexcavator	M.P.	0,276
3	Reprofilarea părții carosabile a străzilor pietruite - manual	M.P.	0,460
4	Repararea gropilor mici și izolate la împietruirile din macadam	M.P.	17,330
5	Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant - manual	M.P.	4,900
6	Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant - mecanizat	M.P.	0,136
7	Curatarea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	M.P.	0,129
8	Curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri	M.C.	59,140
9	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 CM cu mijloace mecanice	M.P.	11.841
10	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe O grosime medie de 10 CM cu mijloace manuale	M.P.	5.844
11	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc .santuri si rigole de scurgere;	M.L.	8,090
12	Incarcare man.in mijl transp. mat.rezult.din curatire sant, depozit.gramezi pe acostamnet > 20 CM	M.L.	0,841
13	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1.5m. adincime la sant canale etc.	M.C.	144,610
14	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.15-0.2 MC	Ora	137,760





15	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	M.C.	103,95
16	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	M.C.	10.111
17	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O benzi inguste, mecanic	M.P.	0,443
18	Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii sau defrisarii, strangerea in gramezi si incarcarea	M.P.	0,231
19	Plantare puieti arbori-foioase-talie mare fara balot de pamant la radacina	Buc	40,190
20	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mare de 6 m	Buc	177,740
21	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mic de 6 m	Buc	13,400
22	Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	kg	6.477
23	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor, arborii avand diametrul de 10-30 CM	Buc	69,250
24	Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor, arborii avand diametrul de 31-50 CM	Buc	85,580
25	Taierea manuala sau mecanizata a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei 11- 30 cm, strangerea ingramezi si incarcarea	Buc	190,160
26	Taierea manuala sau mecanizata a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei 31- 60 cm, strangerea ingramezi si incarcarea	Buc	295,860



27	Udatul plantelor ( arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la autocisterna	Buc	9,930
28	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	M.P.	2,540
29	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	M.P.	4,620
30	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	M.P.	5,540
31	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.363
32	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.917
33	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	M.P.	2.402
34	Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna	M.P.	0,231
35	Înlocuirea integrală a bordurilor uzate și degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației	M.L.	73,000
36	Vopsirea parapetelor și bordurilor din beton (include pregatirea suprafetelor pentru vopsire)	M.P.	28,470
37	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor cu beton preparat pe loc	M.C.	340,200
38	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu buldoexcavator (inclusiv incarcarea si transportul materialelor din depozit)	M.C.	33,320
39	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere manual	M.C.	30.490
40	Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	M.P.	0,460
41	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 CM,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	M.P.	2,370



Președinte de ședință  
Consilier,  
Ioana SPĂTARU



Pagina 3 din 3  
Contrasemnează,  
Secretar,  
Jr. Laurențiu-Adrian JIDOVU



### Tarif aducere la profil manual

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH11A1 - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe O grosime medie de 10 CM cu mijloace manuale	100 mp	1,000	494,87	494,87	
			materia	0,00	0,00	
			manop	494,87	494,87	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transp	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	25,300	19,56	494,87	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	25,30	0,00	494,87	0,00	0,00	494,87
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	11,13	0,00	0,00	11,13
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	50,60	0,00	0,00	50,60
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	556,60	0,00	0,00	556,60
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	27,83	0,00	0,00	27,83
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	584,43	0,00	0,00	584,43
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					584,43	
TVA (19.00%)					111,04	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					695,48	

Director,  
Mircea Donhi



### Tarif aducere la profil mecanic

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA09B# - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe O gros.medie de 10 CM cu mijloace mecanice	MP	100,000	10,03	1.003,47	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	9,98	997,56	
			utilaj:	0,06	5,91	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	51,000	19,56	997,56	
1.2	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	0,040	147,64	5,91	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	51,00	0,00	997,56	5,91	0,00	1.003,47
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	22,45	0,00	0,00	22,45
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	1.020,01	5,91	0,00	1.026,91
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	102,00	0,59	0,00	102,59
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	1.122,01	6,50	0,00	1.128,50
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	56,10	0,32	0,00	56,43
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	1.178,11	6,82	0,00	1.184,93
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						1.184,93
<b>TVA (19.00%)</b>						225,14
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						1.410,06





### Tarif asternere materiale manual

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH01XC - Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere manual - Banul Mihai, str. Frasinet	mc	1,000	25,82	25,82	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	25,82	25,82	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,320	19,56	25,82	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,32	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	29,04	0,00	0,00	29,04
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	30,49	0,00	0,00	30,49
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						30,49
TVA (19.00%)						5,79
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						36,29



### Tarif montare borduri

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5=3 x 4		
1	DE09XA - Borduri prefabricate din beton pt trotuare avind dimensiunile: 20X25 pe fundatie de beton 30X15 CM	m	1,000	62,88	62,88		
			material:	48,21	48,21		
			manopera:	14,67	14,67		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	2206000 - Nisip granulatie 0-7 MM	mc	0,035	48,00	1,68		
1.1	2206012 - Nisip natural 0-3 MM	mc	0,008	0,00	0,00		
1.2	2206024 - Pietris 7-31 MM	mc	0,029	52,00	1,51		
1.3	2806783 - Borduri din beton pentru trotuare 20X25X100 CM	m	1,005	39,00	39,20		
1.4	6202894 - Apa	mc	0,011	0,00	0,00		
1.5	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	11,200	0,52	5,82		
1.6	20300 - Muncitor calificat	ora	0,750	19,56	14,67		
1.7	1424 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 L	ora	0,014	0,00	0,00		
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,25		0,75	48,21	14,67	0,00	0,00	62,88
<b>Alte cheltuieli directe</b>							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			48,21	15,00	0,00	0,00	63,21
<b>Cheltuieli indirecte</b>							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	4,82	1,50	0,00	0,00	6,32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			53,03	16,50	0,00	0,00	69,53
<b>Beneficiu</b>							
Profit		5.0000 %	2,65	0,83	0,00	0,00	3,48
T4 = T3 + Beneficiu			55,68	17,33	0,00	0,00	73,00
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>							73,00
TVA (19.00%)							13,87
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>							86,87





### Tarif cosire mecanica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC101FasIm - Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O benzi inguste, mecanic	ar	1,000	37,48	37,48	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	37,48	37,48	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	19200 - Mecanic	ora	1,000	37,48	37,48	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	37,48	0,00	0,00	37,48
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	38,33	0,00	0,00	38,33
<b>Cheltuieli Indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,83	0,00	0,00	3,83
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	42,16	0,00	0,00	42,16
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	44,27	0,00	0,00	44,27
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						44,27
TVA (19.00%)						8,41
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>						52,68

Director,  
Mircea Domi



### Tarif curățat șanțuri manual

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPDA14B% - Curățirea manuală a acostamentelor, șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ, iarba etc. șanțuri și rigole de scurgere;	ml	1,000	6,85	6,85	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	6,85	6,85	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,350	19,56	6,85	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,35	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	8,09	0,00	0,00	8,09
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						8,09
TVA (19.00%)						1,54
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						9,62

Director,  
Mircea Domi





### Tarif curățat drumuri modernizate

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DI15XA - Curatarea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	100 mp	1,000	10,95	10,95	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	10,95	10,95	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,560	19,56	10,95	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,56	0,00	10,95	0,00	0,00	10,95
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	11,20	0,00	0,00	11,20
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	12,32	0,00	0,00	12,32
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	12,94	0,00	0,00	12,94
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						12,94
TVA (19.00%)						2,46
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						15,39

Director,  
Mircea Domi




### Tarif curățire platf. dr. manual

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH08A1 - Curățirea platformei drumului de material adus de viituri	mc	1,000	50,07	50,07	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	50,07	50,07	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	2,560	19,56	50,07	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,56	0,00	50,07	0,00	0,00	50,07
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,13	0,00	0,00	1,13
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	51,20	0,00	0,00	51,20
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	5,12	0,00	0,00	5,12
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	56,32	0,00	0,00	56,32
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	59,14	0,00	0,00	59,14
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						59,14
TVA (19.00%)						11,24
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						70,37



Director,  
Mircea Domi





### Tarif decolmatare canale mecanic

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	IFF19B1asim - Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	100 mc	1,000	875,44	875,44		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	875,44	875,44		
			transport:	0,00	0,00		
1.0	3520 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	ora	7,340	119,27	875,44		
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>							
	Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	875,44	0,00	875,44
<b>Alte cheltuieli directe</b>							
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	875,44	0,00	875,44
<b>Cheltuieli indirecte</b>							
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	87,54	0,00	87,54
	<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	962,99	0,00	962,99
<b>Beneficiu</b>							
	Profit	5.0000 %	0,00	0,00	48,15	0,00	48,15
	<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	1.011,14	0,00	1.011,14
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						1.011,14	
TVA (19.00%)						192,12	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						1.203,25	

Director,  
Mircea Domi



### Tarif defrisare manuala

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG03A1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 CM.inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	1,000	200,69	200,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	200,69	200,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	10,260	19,56	200,69	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	10,26	0,00	200,69	0,00	0,00	200,69
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	205,20	0,00	0,00	205,20
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	225,72	0,00	0,00	225,72
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	11,29	0,00	0,00	11,29
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	237,01	0,00	0,00	237,01
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						237,01
<b>TVA (19.00%)</b>						45,03
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						282,04

Director,  
Mircea Domi





### Tarif degajare resturi vegetale

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG01A1Aasim - Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii, strangerea in gramezi si transportarea in afara zonei	100 mp	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,000	19,56	19,56	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						23,10
<b>TVA (19.00%)</b>						4,39
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						27,49

Director,  
Mircea Dan



### Tarif desfundare camere cadere

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA03B# - Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	M CUB	1,000	88,02	88,02	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	88,02	88,02	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	4,500	19,56	88,02	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	4,50	0,00	88,02	0,00	0,00	88,02
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,98	0,00	0,00	1,98
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	103,95	0,00	0,00	103,95
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						103,95
TVA (19.00%)						19,76
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						123,70






### Tarif desfundare sol teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A2 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	MP	1,000	3,91	3,91	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	3,91	3,91	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,200	19,56	3,91	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,20	0,00	3,91	0,00	0,00	3,91
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
<b>Cheltuieli Indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	4,40	0,00	0,00	4,40
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	4,62	0,00	0,00	4,62
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						4,62
TVA (19.00%)						0,88
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>						5,50

Director,  
Mirena Dnmi



### Tarif desfundare sol teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A3 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	MP	1,000	4,69	4,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	4,69	4,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,240	19,56	4,69	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,24	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	5,28	0,00	0,00	5,28
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>5,54</b>
TVA (19.00%)						1,05
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>6,60</b>

Director,  
Mircea-Domi





### Tarif desfundare sol teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A1 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	MP	1,000	2,15	2,15	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	2,15	2,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,110	19,56	2,15	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,11	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	2,42	0,00	0,00	2,42
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						2,54
TVA (19.00%)						0,48
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						3,02

Director,  
Mircea-Domi



### Tarif deborare arbori intre 10 si 30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG08A1asim - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente : rasinoase arborii avand diametrul de 10-30 CM	buc	1,000	58,80	58,80	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	51,44	51,44	
			utilaj:	7,36	7,36	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	2,630	19,56	51,44	
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujsa-6U 3cp	ora	0,200	36,78	7,36	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,63	0,00	51,44	7,36	0,00	58,80
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	52,60	7,36	0,00	59,96
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	5,26	0,74	0,00	6,00
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	57,86	8,09	0,00	65,95
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	2,89	0,40	0,00	3,30
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	60,75	8,50	0,00	69,25
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					69,25	
TVA (19.00%)					13,16	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					82,41	





**Tarif deborare arbori intre 31 si 50**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG08E1 - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente : foioase tari si bradul arborii avand diametrul de 31-50 CM	buc	1,000	77,92	77,92	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	67,29	67,29	
			utilaj:	10,63	10,63	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	3,440	19,56	67,29	
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	0,289	36,78	10,63	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	3,44	0,00	67,29	10,63	0,00	77,92
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>0,00</b>	<b>68,80</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>	<b>79,43</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	6,88	1,06	0,00	7,94
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>0,00</b>	<b>75,68</b>	<b>11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87,37</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	3,78	0,58	0,00	4,37
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>0,00</b>	<b>79,46</b>	<b>12,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,74</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>91,74</b>
TVA (19.00%)						17,43
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>109,17</b>



### Tarif excavatii buldo

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	AUT3520A1 - Excavatii pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	ora	1,000	119,27	119,27	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	119,27	119,27	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	3520 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	ora	1,000	119,27	119,27	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
<b>Greutate Materiale (tone)</b>	<b>Ore Manopera</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>TOTAL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	119,27	0,00	119,27
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119,27</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>131,20</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>137,76</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>137,76</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>					<b>26,17</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>163,93</b>	





### Tarif incarcare manuala materiale sant

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SLVL28D - Incarcare man.in mijl transp. mat.rezult.din curatire sant, depozit.gramezi pe acostamnet > 20 CM	SUTE M	1,000	71,20	71,20	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	71,20	71,20	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	3,640	19,56	71,20	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	3,64	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	72,80	0,00	0,00	72,80
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	7,28	0,00	0,00	7,28
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	80,08	0,00	0,00	80,08
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	84,08	0,00	0,00	84,08
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						84,08
TVA (19.00%)						15,98
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>						100,06



## Tarif ingrasaminte

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH13B1 - Administrarea ingrasamintelor chimice, din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	1,000	5.672,04	5.672,04	
			material:	4.000,00	4.000,00	
			manopera:	1.572,04	1.572,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7304285 - Azotet amoniu ingras. gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	1.000,000	4,00	4.000,00	
1.2	24200 - Peisagist	ora	80,370	19,56	1.572,04	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,00	80,37	4.000,00	1.572,04	0,00	0,00	5.672,04
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	35,37	0,00	0,00	35,37
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		4.000,00	1.607,41	0,00	0,00	5.607,41
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	400,00	160,74	0,00	0,00	560,74
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		4.400,00	1.768,15	0,00	0,00	6.168,15
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	220,00	88,41	0,00	0,00	308,41
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		4.620,00	1.856,56	0,00	0,00	6.476,56
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						6.476,56
TVA (19.00%)						1.230,55
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						7.707,10





### Tarif materiale intretinere drum mecanic

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH01A1asim - Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu buldoexcavator - 4800 mp - str. Banul Mihai, str. Frasinet	mc	1,000	11,93	11,93	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	11,93	11,93	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	3520 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	ora	0,100	119,27	11,93	
2	TRA01A05asim - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. Transport materiale intretinere drum pietruit - str. Banul Mihai, str. Frasinet	tona	1,510	7,25	10,95	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	7,25	10,95	
			transport:	0,00	0,00	
2.1	TRA01A05Pasimilat - Transportul rutier autobasculanta dist.=5 Km	ora	0,078	140,87	10,95	
3	AUT3520A1 - Excavatii pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC - incarcate materiale intretinere drumuri pietruite din depozit pentru - str. Banul Mihai, str. Frasinet	ora	0,050	119,27	5,96	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	119,27	5,96	
			transport:	0,00	0,00	
3.1	3520 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	ora	0,050	119,27	5,96	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	28,85
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	28,85	0,00	28,85
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	31,73	0,00	31,73
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	33,32	0,00	33,32
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						33,32
TVA (19.00%)						6,33
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						39,65



### Tarif nivelare cu sapa teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A2 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	16,23	16,23	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	16,23	16,23	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,830	19,56	16,23	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,83	0,00	16,23	0,00	0,00	16,23
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	16,60	0,00	0,00	16,60
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	19,17	0,00	0,00	19,17
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						19,17
TVA (19.00%)						3,64
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						22,82





### Tarif nivelare cu sapa teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A3 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	20,34	20,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	20,34	20,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,040	19,56	20,34	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,04	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	20,80	0,00	0,00	20,80
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	22,88	0,00	0,00	22,88
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	24,02	0,00	0,00	24,02
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						24,02
TVA (19.00%)						4,56
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>						28,59



### Tarif nivelare cu sapa teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A1 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	11,54	11,54	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,54	11,54	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,590	19,56	11,54	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,59	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	11,80	0,00	0,00	11,80
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	12,98	0,00	0,00	12,98
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	13,63	0,00	0,00	13,63
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						13,63
<b>TVA (19.00%)</b>						2,59
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						16,22



### Tarif plantat arbori cu tutore

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVB33A - Plantat puieti foioase de talie mare ( pana la 10 ani) cu tutori in aliniament	buc	1,000	34,03	34,03	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	34,03	34,03	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,740	19,56	34,03	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,74	0,00	34,03	0,00	0,00	34,03
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	34,80	0,00	0,00	34,80
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	38,28	0,00	0,00	38,28
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	40,19	0,00	0,00	40,19
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						40,19
<b>TVA (19.00%)</b>						7,64
<b>TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)</b>						47,83






Tarif plombare gropi

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CA01B-2# - Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (BC 10/B 150) pentru preparare manuala	mc	1,000	292,85	292,85	
			material:	217,55	217,55	
			manopera:	75,31	75,31	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2200290 - Pietris ciuruit spalat, de mal, 7-30 MM	mc	0,685	52,00	35,62	
1.2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	281,000	0,52	146,12	
1.3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	0,746	48,00	35,81	
1.4	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,190	0,00	0,00	
1.5	11000 - Betonist	ora	3,850	19,56	75,31	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2,58	3,85	217,55	75,31	0,00	0,00	292,85
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		217,55	77,00	0,00	0,00	294,55
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	21,75	7,70	0,00	0,00	29,45
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		239,30	84,70	0,00	0,00	324,00
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	11,97	4,24	0,00	0,00	16,20
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		251,27	88,94	0,00	0,00	340,20
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					340,20	
TVA (19.00%)					64,64	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					404,84	

Director,  
Mircea Domi



### Tarif reparare gropi-manual

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH05A1 - Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam.	mp	1,000	14,67	14,67	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	14,67	14,67	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,750	19,56	14,67	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,75	0,00	14,67	0,00	0,00	14,67
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	17,33	0,00	0,00	17,33
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						17,33
<b>TVA (19.00%)</b>						3,29
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						20,62

Director,  
Mirela Domi




### Tarif reparare manuala drum

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH06A1 - Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	mp	1,000	0,39	0,39	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,39	0,39	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,020	19,56	0,39	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,02	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						0,46
TVA (19.00%)						0,09
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						0,55


Director  
Mircea Domi





### Tarif reprofilare autogreder

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH03A1 - Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder	100 mp	1,000	9,30	9,30	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	9,30	9,30	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	0,063	147,64	9,30	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	9,30	0,00	9,30
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	10,23	0,00	10,23
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	10,74	0,00	10,74
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						10,74
<b>TVA (19.00%)</b>						2,04
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						12,78

  
 Director: **URBAI**  
 Mireea Dem



### Tarif reprofilare manuala

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DH06A1 - Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	mp	1,000	0,39	0,39	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,39	0,39	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,020	19,56	0,39	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,02	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						0,46
<b>TVA (19.00%)</b>						0,09
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						0,55

Director,  
Mircea Domi



### Tarif reprofilat buldoexcavator

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC01Casimilat - Nivelat și Profilat Drumuri cu buldoexcavatorul	100 mp	1,000	23,85	23,85	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	23,85	23,85	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	3520 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	ora	0,200	119,27	23,85	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	23,85	0,00	23,85
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	26,24	0,00	26,24
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	27,55	0,00	27,55
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						27,55
TVA (19.00%)						5,23
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						32,79

Director,  
Mircea Domi






### Tarif sapatura manuala sant

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCXA01A - Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1,000	122,45	122,45	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	122,45	122,45	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	6,260	19,56	122,45	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	6,26	0,00	122,45	0,00	0,00	122,45
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	125,20	0,00	0,00	125,20
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	12,52	0,00	0,00	12,52
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	137,72	0,00	0,00	137,72
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	6,89	0,00	0,00	6,89
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	144,61	0,00	0,00	144,61
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						144,61
<b>TVA (19.00%)</b>						27,48
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						172,08

Director,  
Mircea Domi



### Tarif taiere damburi-manual

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SLVL01A - Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant	MP	1,000	4,15	4,15	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	4,15	4,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	21100 - Muncitor necalificat	ora	0,212	19,56	4,15	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,21	0,00	4,15	0,00	0,00	4,15
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	4,24	0,00	0,00	4,24
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	4,66	0,00	0,00	4,66
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	4,90	0,00	0,00	4,90
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						4,90
TVA (19.00%)						0,93
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						5,83

Director,  
Mircea Domi



### Tarif taiere damburi mecanizat

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SLVL69A - Taiere damburi (denivelari) drumuri cu autogreder	SUTE MP	1,000	11,81	11,81	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	11,81	11,81	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	3546 - Autogreder pina la 175cp	ora	0,080	147,64	11,81	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	11,81
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	11,81	0,00	11,81
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	12,99	0,00	12,99
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	13,64	0,00	13,64
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						13,64
<b>TVA (19.00%)</b>						2,59
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						16,23





**Tarif taiere succesiva 11 si 30**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH02B1#1asim - Taierea manuala sau mecanizata a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11- 30 cm. - aliniament stradal	buc	1,000	164,64	164,64	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	164,64	164,64	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5704 - Platforma ridicatoare cu brata tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,000	109,47	109,47	
1.2	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	1,500	36,78	55,17	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
<b>Greutate Materiale (tone)</b>	<b>Ore Manopera</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>TOTAL</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	164,64
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	164,64	0,00	164,64
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	181,10	0,00	181,10
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	9,06	0,00	9,06
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	190,16	0,00	190,16
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>190,16</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>					<b>36,13</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>226,29</b>	

Director,  
Mircea Domi



Tarif taiere succesiva 31 si 50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH02B1#asim - Taierea manuala sau mecanizata a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31- 50 cm. - aliniament stradal	buc	1,000	256,16	256,16	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	256,16	256,16	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,500	109,47	164,20	
1.2	7608 - Ferastrau mecanic cu iant tip drujba-6U 3cp	ora	2,500	36,78	91,95	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	256,16	0,00	256,16
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	256,16	0,00	256,16
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	281,77	0,00	281,77
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	295,86	0,00	295,86
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					295,86	
TVA (19.00%)					56,21	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					352,07	



**Tarif taieri de corectie peste 6 m**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC84Basim - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusti peste 6 M inaltime	buc	1,000	153,89	153,89	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	153,89	153,89	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu iant tip drujba - 6U - 3 Cp	ora	1,000	36,78	36,78	
1.2	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,000	117,11	117,11	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	0,00	169,28	0,00	169,28
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	0,00	177,74	0,00	177,74
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						177,74
<b>TVA (19.00%)</b>						33,77
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						211,51





**Tarif taieri de corectie sub 6 m**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC84B - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusti intre 1,5 si 6 m inaltime	buc	1,000	11,34	11,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,34	11,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,580	19,58	11,34	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,58	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	12,76	0,00	0,00	12,76
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	13,40	0,00	0,00	13,40
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						13,40
<b>TVA (19.00%)</b>						2,55
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						15,94

Director,  
Mircea Domi



### Tarif udarea suprafetelor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC100Basim - Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna	ar	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,000	19,56	19,56	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						23,10
TVA (19.00%)						4,39
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						27,49

Director,  
Mircea Domi



**Tarif udat arbori si arbusti la autocisterna**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC77A - Udatul plantelor ( arbori si arbusti) cu furuncul pana la 10 L apa/bucata puiet la autocist	buc	1,000	8,41	8,41	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	8,41	8,41	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,430	19,56	8,41	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,43	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		0,00	8,60	0,00	0,00	8,60
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		0,00	9,46	0,00	0,00	9,46
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		0,00	9,93	0,00	0,00	9,93
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						9,93
TVA (19.00%)						1,89
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						11,82

Director,  
Mircea Domi






### Tarif vopsire borduri

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA17A# - Vopsirea parapetelor de drum din beton	MP	1,000	21,01	21,01	
			material:	6,93	6,93	
			manopera:	14,08	14,08	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	0,340	14,50	4,93	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,720	19,56	14,08	
1.2	7106791 - Pensula	buc	0,200	10,00	2,00	
2	IZA04A1 - Pregatirea supraf.de beton sau metal prin curatire cu peria de sirma - str. N.Titulescu	MP.	1,000	3,27	3,27	
			material:	1,12	1,12	
			manopera:	2,15	2,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,110	19,56	2,15	
2.2	7106792 - Perie sirma	buc	0,100	11,19	1,12	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,83	8,05	16,23	0,00	0,00	24,28
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		8,05	16,60	0,00	0,00	24,65
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,80	1,66	0,00	0,00	2,46
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		8,85	18,26	0,00	0,00	27,11
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0,44	0,91	0,00	0,00	1,36
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		9,30	19,17	0,00	0,00	28,47
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						28,47
TVA (19.00%)						5,41
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						33,88

