




ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi, terenurilor de sport și a locurilor de joacă pentru copii la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 35093/23.11.2021;
- Raportul nr. 35094/23.11.2021 al Serviciului urbanism - amenajarea teritoriului;
- Contractul nr.34309/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi, terenurilor de sport și a locurilor de joacă pentru copii din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.76/25.11.2021 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.76/25.11.2021 al Comisiei Amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.78/25.11.2021 al Comisiei Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;

În conformitate cu prevederile:

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.e, f și j din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT
HOTĂRÂȘTE:**

Art.1. Se aprobă tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi, terenurilor de sport și a locurilor de joacă pentru copii la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Art.3. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Nr. 138 // 26.11.2021

**Președinte de ședință,
Consilier local,
SPĂTARU Ioana**



**Contrasemnează
Secretarul orașului Drăgănești-Olt
Jr. JIDOVU Laurențiu-Adrian**

Adoptată cu 10 voturi pentru, 0 împotriva și 7 abțineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

JUDETUL OLT

S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Draganesti-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 180A, judet Olt, Romania, C.I.F. RO 32267317

Nr. O.R.C.: J28/540/2013, Capital social subscris si varsat: 5.000 lei

Tarife amenajare si intretinere a zonelor verzi, terenurilor de sport si a locurilor de joaca din orasul Draganesti-Olt

NR.CRT.	Denumire serviciu	U.M.	Pret lei - Fara T.V.A.
1	Curatirea terenului de crengi, gunoi, cu grebla	M.P.	0,286
2	Curatirea terenului de iarba, buruieni, cu sapa	M.P.	0,393
3	Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren la suprafata	M.P.	0,072
4	Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren putin ingropate	M.P.	0,273
5	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	M.P.	2,540
6	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	M.P.	4,620
7	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	M.P.	5,540
8	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.363
9	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.917
10	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	M.P.	2.402
11	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime pina la 15 CM. in teren	Buc	1.786
12	Plantarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative	Buc	2,090
13	Udatul florilor cu furtunul montat la autocisterna	M.P.	0,109
14	Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la hidrant	Buc	8,090
15	Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la autocisterna	Buc	9,930
16	Semanarea gazonului pe suprafetele orizontale sau in panta sub 30%*	M.P.	2.389



17	Plantarea gardului viu la: 2 randuri*	M.P.	20,640
18	Plantare puieti arbori-foioase-talie mare fara balot de pamant la radacina	Buc	40,190
19	Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna	M.P.	0,231
20	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, mecanic	M.P.	0,443
21	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 CM,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	M.P.	2,370
22	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mare de 6 m	Buc	177,740
23	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mic de 6 m	Buc	13,400
24	Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de	kg	6.477
25	Tunderea gardurilor vii cu inaltimea pana la 1.20 m - manual	M.P.	1,390
26	Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii sau defrisarii, strangerea in gramezi si incarcarea	M.P.	0,231
27	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor, arborii avand diametrul de 10-30 CM	Buc	69,250
28	Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor, arborii avand diametrul de 31-50 CM	Buc	85,580
29	Taierea manuala sau mecanizata a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei 11- 30 cm, strangerea ingramezi si incarcarea	Buc	190,160



30	Taierea manuala sau mecanizata a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31- 60 cm, strangerea ingramezi si incarcarea	Buc	295,860
31	Ingropatul (musuroitul) trandafirilor pentru iernat	Buc	2.065
32	Dezgropatul (desmusuroitul) trandafirilor	Buc	2.476
33	Taieri de corectie trandafiri	Buc	1,620
34	Nivelare pietris terenuri de joaca copii	M.P.	1,160
35	Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	M.C.	2070,020
36	Inlocuirea stalpilor metalici la gardulete cu inaltime - 1M	Buc	33,820
37	Vopsire elemente lemn 2 straturi (banci, gardulete, etc.)	M.P.	36,560
38	Vopsire confectii metalice diverse - 2 straturi	M.P.	52,680
39	Polizarea suprafetelor metalice cu polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor pentru a se obtine suprafata	M.P.	6.368
40	Pregatirea suprafetelor din lemn in vederea vopsirii	M.P.	10,250
41	Strangerea manuala suruburilor	Buc.	0,690
42	Ungerea rulmentilor	Buc.	0,660

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioana SPĂTARU



Director,
Mircea Dămi
SOCIETATEA LOCALĂ
URBAN
ACTIV SE
S.R.L.
J28/540/7
Dragănești-Olt

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Laurențiu-Adrian JIDOVU

Tarif vopsire elemente lemn 2 str.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CN17C% - Vopsit.cu 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn	mp	1,000	31,26	31,26	
			material:	13,66	13,66	
			manopera:	17,80	17,80	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6104124 - Vopsea alchidica seria 5050 util	kg	0,500	23,99	12,00	
1.2	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0,100	9,46	0,95	
1.3	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	0,500	0,96	0,48	
1.4	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.5	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,900	19,56	17,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,90	13,66	17,60	0,00	0,00	31,26
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,66	18,00	0,00	0,00	31,66
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,37	1,80	0,00	0,00	3,17
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		15,02	19,80	0,00	0,00	34,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,75	0,99	0,00	0,00	1,74
T4 = T3 + Beneficiu		15,77	20,79	0,00	0,00	36,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)						36,56
TVA (19.00%)						6,95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						43,51

Director,
Mircea Domi



Tarif vopsire confectii metalice diverse

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCR45A1asi - Vopsirea confectiilor metalice diverse - banci, cosuri gunoi, etc.	mp	1,000	38,18	38,18	
			material:	11,58	11,58	
			manopera:	26,60	26,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0,100	1,32	0,13	
1.2	6109444 - Diluant resini alchidice D 005-12	kg	0,100	9,46	0,95	
1.2	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	0,500	21,00	10,50	
1.3	31110 - Zugrav vopsitor	ora	1,360	19,56	26,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,36	11,58	26,60	0,00	0,00	38,18
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,58	27,20	0,00	0,00	38,78
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,16	2,72	0,00	0,00	3,88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		12,74	29,92	0,00	0,00	42,66
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,64	1,50	0,00	0,00	2,13
T4 = T3 + Beneficiu		13,37	31,42	0,00	0,00	44,79
TOTAL GENERAL (fara TVA)						44,79
TVA (19.00%)						8,51
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						53,30

Director,
Mircea Domi



Tarif udatul florilor la cisterna

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC93B - Udatul florilor cu furtunul montat la autocisterna	ar	1,000	9,19	9,19	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	9,19	9,19	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,470	19,56	9,19	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,47	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	9,40	0,00	0,00	9,40
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	10,34	0,00	0,00	10,34
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	10,86	0,00	0,00	10,86
TOTAL GENERAL (fara TVA)						10,86
TVA (19.00%)						2,06
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						12,92

Director,
Mircea Domi



Tarif udatul arborilor la hidrant 10 l

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC77A - Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la hidrant	buc	1,000	6,85	6,85	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	6,85	6,85	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,350	19,56	6,85	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,35	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	8,09	0,00	0,00	8,09
TOTAL GENERAL (fara TVA)						8,09
TVA (19.00%)						1,54
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						9,62



Tarif udatul arborilor la cisterna 10 l

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC77A - Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la autocist	buc	1,000	8,41	8,41	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	8,41	8,41	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,430	19,56	8,41	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiala (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,43	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	8,60	0,00	0,00	8,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	9,46	0,00	0,00	9,46
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	9,93	0,00	0,00	9,93
TOTAL GENERAL (fara TVA)						9,93
TVA (19.00%)						1,89
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						11,82



Tarif udarea suprafetelor


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC100Basim - Udatul suprafetelor brazuite sau gazonate cu furtunul la cisterna	ar	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,000	19,56	19,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
TOTAL GENERAL (fara TVA)						23,10
TVA (19.00%)						4,39
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						27,49



Tarif tundere gard viu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH29A1 - Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu cu inaltimea pana la 1.20 M	mp	1,000	1,17	1,17	
			materiale:	0,00	0,00	
			manopera:	1,17	1,17	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,060	19,56	1,17	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,06	0,00	1,17	0,00	0,00	1,17
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,39
TVA (19.00%)						0,26
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,65

Director,
Mircea Domi



Tarif taieri de corectie sub 6 m

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC84B - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusti intre 1,5 si 6 m inaltime	buc	1,000	11,34	11,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,34	11,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,580	19,56	11,34	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,58	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,76	0,00	0,00	12,76
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,40	0,00	0,00	13,40
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,40
TVA (19.00%)						2,56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						15,94

Director
Mircea Domi



Tarif taieri de corectie peste 6 m


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	SPVC84Basim - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti peste 6 M inaltime	buc	1,000	153,89	153,89		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	153,89	153,89		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba - 6lJ - 3 Cp	ora	1,000	36,78	36,78		
1.2	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,000	117,11	117,11		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
	Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
Alte cheltuieli directe							
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
Cheltuieli indirecte							
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39
	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	0,00	169,28	0,00	169,28
Beneficiu							
	Profit	5.0000 %	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46
	T4 = T3 + Beneficiu		0,00	0,00	177,74	0,00	177,74
TOTAL GENERAL (fara TVA)						177,74	
TVA (19.00%)						33,77	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						211,51	

Director,
Mircea Domi



Tarif taiere succesiva 31 si 50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	TSH02B1#asim - Taierea manuala sau mecanizata a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31- 50 cm. - aliniament stradal	buc	1,000	256,16	256,16		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	256,16	256,16		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,500	109,47	164,20		
1.2	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	2,500	36,78	91,95		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00		0,00	0,00	0,00	256,16	0,00	256,16
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0,00	0,00	256,16	0,00	256,16
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0,00	0,00	281,77	0,00	281,77
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09
T4 = T3 + Beneficiu			0,00	0,00	295,86	0,00	295,86
TOTAL GENERAL (fara TVA)						295,86	
TVA (19.00%)						56,21	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						352,07	

Director
Mircea Domi




Tarif taiere succesiva 11 si 30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH02B1#1asim - Taierea manuala sau mecanizata a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11- 30 cm. - aliniament stradal	buc	1,000	164,64	164,64	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilej:	164,64	164,64	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,000	109,47	109,47	
1.2	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	1,500	36,78	55,17	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	164,64
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	0,00	164,64	0,00	164,64
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	0,00	181,10	0,00	181,10
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	9,06	0,00	9,06
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	0,00	190,16	0,00	190,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)					190,16	
TVA (19.00%)					36,13	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					226,29	

Director,
Mircea Domi



Tarif strangere materiale putin ingropate

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA02B - Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.) imprastiate pe teren putin ingropate	AR	1,000	23,47	23,47	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	23,47	23,47	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,200	19,56	23,47	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,20	0,00	23,47	0,00	0,00	23,47
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
Beneficiu						
Profit	5,0000 %	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	27,72	0,00	0,00	27,72
TOTAL GENERAL (fara TVA)						27,72
TVA (19.00%)						5,27
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						32,99



Tarif strangere manuala suruburi

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	L1D24E21asim - Strangere manuala suruburi	buc	1,000	0,69	0,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,59	0,59	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,030	19,56	0,59	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,03	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	0,69	0,00	0,00	0,69
TOTAL GENERAL (fara TVA)						0,69
TVA (19.00%)						0,13
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						0,82

Director
Mircea Domi




Tarif strangere diferite materiale

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA02A - Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren la suprafata	AR	1,000	6,06	6,06	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	6,06	6,06	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,310	19,56	6,06	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,31	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	6,20	0,00	0,00	6,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	6,82	0,00	0,00	6,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	7,16	0,00	0,00	7,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)						7,16
TVA (19.00%)						1,36
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						8,52

Director
Mircea Domi



Tarif semanare gazon

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafate horizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1,000	204,72	204,72	
			material:	110,44	110,44	
			manopera:	94,28	94,28	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7204435 - Seminte de planta-graminee perene (pm)	kg	3,960	27,89	110,44	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	4,820	19,56	94,28	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	4,82	110,44	94,28	0,00	0,00	204,72
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		110,44	96,40	0,00	0,00	206,84
Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	11,04	9,64	0,00	0,00	20,68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		121,49	106,04	0,00	0,00	227,53
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6,07	5,30	0,00	0,00	11,38
T4 = T3 + Beneficiu		127,56	111,34	0,00	0,00	238,91
TOTAL GENERAL (fara TVA)					238,91	
TVA (19.00%)					45,39	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					284,30	

Director
Mircea Domi



Tarif reparatii banci, gardulete, etc.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCS13A+asim - Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	mc	1,000	1.789,16	1.789,16	
			material:	1.652,67	1.652,67	
			manopera:	136,49	136,49	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2903995 - Scindura rasin lunga tiv c/s D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1,000	1.550,00	1.550,00	
1.2	58007161 - Surub cap torbant M 8 X 70 GR. 8.8	buc	120,000	0,54	64,80	
1.3	5842687 - Piulita zincata M8	buc	120,000	0,16	18,67	
1.4	5882145 - Saiba plate zincata M8	buc	120,000	0,16	19,20	
1.5	13410 - Dulgher constructii	ora	2,800	30,68	85,92	
1.6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	2,800	18,06	50,57	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,63	5,60	1.652,67	136,49	0,00	0,00	1.789,16
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	3,07	0,00	0,00	3,07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1.652,67	139,56	0,00	0,00	1.792,23
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	165,27	13,96	0,00	0,00	179,22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1.817,94	153,51	0,00	0,00	1.971,45
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	90,90	7,68	0,00	0,00	98,57
T4 = T3 + Beneficiu		1.908,84	161,19	0,00	0,00	2.070,02
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2.070,02	
TVA (19.00%)					393,30	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2.463,33	



Tarif pregătirea suprafețelor metalice

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CMTC17A#1 - Polizarea suprafețelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curățarea și netezirea suprafețelor lucrării pentru a se obține suprafața	10 mp	1,000	54,03	54,03	
			material:	5,13	5,13	
			manopera:	48,90	48,90	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	6002232 - Disc abraziv	buc	0,300	17,10	5,13	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	2,500	19,56	48,90	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,50	5,13	48,90	0,00	0,00	54,03
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,13	50,00	0,00	0,00	55,13
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,51	5,00	0,00	0,00	5,51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,64	55,00	0,00	0,00	60,64
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,28	2,75	0,00	0,00	3,03
T4 = T3 + Beneficiu		5,93	57,75	0,00	0,00	63,68
TOTAL GENERAL (fara TVA)						63,68
TVA (19.00%)						12,10
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						75,77



Tarif pregatire suprafete lemn pentru vopsire

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RPCR16A-03#1 - Pregatirea suprafetelor din lemn in vederea vopsirii	mp	1,000	8,70	8,70		
			material:	0,68	0,68		
			manopera:	8,02	8,02		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,050	8,00	0,40		
1.2	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0,200	1,36	0,28		
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,410	19,56	8,02		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00		0,41	0,68	8,02	0,00	0,00	8,70
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0,68	8,20	0,00	0,00	8,88
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	0,07	0,82	0,00	0,00	0,89
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0,74	9,02	0,00	0,00	9,76
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	0,04	0,45	0,00	0,00	0,49
T4 = T3 + Beneficiu			0,78	9,47	0,00	0,00	10,25
TOTAL GENERAL (fara TVA)							10,25
TVA (19.00%)							1,95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							12,20

Director,
Mircea Domi



Tarif plantat arbori cu tutore

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVB33A - Plantat puieti foioase de talie mare (pana la 10 ani) cu tutori in aliniament	buc	1,000	34,03	34,03	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	34,03	34,03	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,740	19,56	34,03	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,74	0,00	34,03	0,00	0,00	34,03
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	34,80	0,00	0,00	34,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	38,28	0,00	0,00	38,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	40,19	0,00	0,00	40,19
TOTAL GENERAL (fara TVA)						40,19
TVA (19.00%)						7,64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						47,83

Director
Mircea Domi



Tarif plantare gard viu 2 randuri

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	IFH02A1 - Plantarea gardului viu la: 2 randuri.	mp	1,000	17,69	17,69	
			material:	9,87	9,87	
			manopera:	7,82	7,82	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	7201330 - Puiet arbusti foi.K-m1:lemn ciinesc,2 ani	buc	4,200	2,35	9,87	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,400	19,56	7,82	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Cre Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,40	9,87	7,82	0,00	0,00	17,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2,2500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		9,87	8,00	0,00	0,00	17,87
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,99	0,80	0,00	0,00	1,79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		10,86	8,80	0,00	0,00	19,66
Beneficiu						
Profit	5,0000 %	0,54	0,44	0,00	0,00	0,98
T4 = T3 + Beneficiu		11,40	9,24	0,00	0,00	20,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)						20,64
TVA (19,00%)						3,92
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						24,56

Director
Mircea Domi



Tarif plantare flori in teren cu inaltime sub 15 cm


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH30A1 - Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime pina la 15 CM. in teren	100 buc	1,000	153,49	153,49	
			material:	104,00	104,00	
			manopera:	49,49	49,49	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7204289 - Plante florale bienale belis miostiss viola tricolor	buc	104,000	1,00	104,00	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	2,530	19,56	49,49	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,01	2,53	104,00	49,49	0,00	0,00	153,49
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,11	0,00	0,00	1,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		104,00	50,60	0,00	0,00	154,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,40	5,06	0,00	0,00	15,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		114,40	55,66	0,00	0,00	170,06
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,72	2,78	0,00	0,00	8,50
T4 = T3 + Beneficiu		120,12	58,44	0,00	0,00	178,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)						178,56
TVA (19.00%)						33,93
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						212,49

Director,
Mircea Domi




Tarif plantare flori in jardiniere

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH30C1 - Plantarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative	100 buc	1,000	179,31	179,31	
			material:	104,00	104,00	
			manopera:	75,31	75,31	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	7204289 - Plante florale bienale belis miostiss viola tricolor	buc	104,000	1,00	104,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	3,850	19,56	75,31	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,01	3,85	104,00	75,31	0,00	0,00	179,31
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		104,00	77,00	0,00	0,00	181,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,40	7,70	0,00	0,00	18,10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		114,40	84,70	0,00	0,00	199,10
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,72	4,24	0,00	0,00	9,96
T4 = T3 + Beneficiu		120,12	88,94	0,00	0,00	209,06
TOTAL GENERAL (fara TVA)						209,06
TVA (19.00%)						39,72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						248,78



Tarif nivelare pietris locuri joaca

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPDA01A#asim - Nivelare pietris terenuri de joaca copii	MP	1,000	0,98	0,98	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,98	0,98	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,050	19,56	0,98	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,05	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,16
TVA (19.00%)						0,22
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						1,37



Tarif nivelare cu sapa teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A1 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	11,54	11,54	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,54	11,54	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,590	19,56	11,54	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,59	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,80	0,00	0,00	11,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,98	0,00	0,00	12,98
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,63	0,00	0,00	13,63
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,63
TVA (19.00%)						2,59
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						16,22

Director,
Mircea Ddmi



Tarif nivelare cu sapa teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A3 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	20,34	20,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	20,34	20,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,040	19,56	20,34	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,04	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,80	0,00	0,00	20,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,88	0,00	0,00	22,88
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	24,02	0,00	0,00	24,02
TOTAL GENERAL (fara TVA)						24,02
TVA (19.00%)						4,56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						28,59



Tarif nivelare cu sapa teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SYA04A2 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	16,23	16,23	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	16,23	16,23	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,830	19,56	16,23	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,83	0,00	16,23	0,00	0,00	16,23
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	16,60	0,00	0,00	16,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	19,17	0,00	0,00	19,17
TOTAL GENERAL (fara TVA)						19,17
TVA (19.00%)						3,64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						22,82



Tarif inlocuire stalpi metalici gardulete

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CO07B3# - Inlocuirea stalpilor metalici la gardulete cu inaltime - 1M	ml	1,000	39,97	39,97		
			material:	29,60	29,60		
			manopera:	10,37	10,37		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	3,700	8,00	29,60		
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,530	19,56	10,37		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
	Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	0,00	0,53	29,60	10,37	0,00	0,00	39,97
Alte cheltuieli directe							
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		29,60	10,60	0,00	0,00	40,20
Cheltuieli indirecte							
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,96	1,06	0,00	0,00	4,02
	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		32,56	11,66	0,00	0,00	44,22
Beneficiu							
	Profit	5.0000 %	1,63	0,58	0,00	0,00	2,21
	T4 = T3 + Beneficiu		34,19	12,24	0,00	0,00	46,43
TOTAL GENERAL (fara TVA)							46,43
TVA (19.00%)							8,82
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							55,25

Director,
Mircea Domi



Tarif ingropatul trandafirilor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC87A - Ingropatul (musuroitul) trandafirilor pentru iernat	100 buc	1,000	174,87	174,87	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	174,87	174,87	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	8,940	19,56	174,87	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	8,94	0,00	174,87	0,00	0,00	174,87
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	3,93	0,00	0,00	3,93
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	178,80	0,00	0,00	178,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	17,88	0,00	0,00	17,88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	196,68	0,00	0,00	196,68
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	9,83	0,00	0,00	9,83
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	206,52	0,00	0,00	206,52
TOTAL GENERAL (fara TVA)						206,52
TVA (19.00%)						39,24
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						245,75



Tarif ingrasaminte

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH13B1 - Administrarea ingrasamintelor chimice, din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	1,000	5.672,04	5.672,04	
			material:	4.000,00	4.000,00	
			manopera:	1.572,04	1.572,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7304285 - Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	1.000,000	4,00	4.000,00	
1.2	24200 - Peisagist	ore	80,370	19,56	1.572,04	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,00	80,37	4.000,00	1.572,04	0,00	0,00	5.672,04
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	35,37	0,00	0,00	35,37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4.000,00	1.607,41	0,00	0,00	5.607,41
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	400,00	160,74	0,00	0,00	560,74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4.400,00	1.768,15	0,00	0,00	6.168,15
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	220,00	88,41	0,00	0,00	308,41
T4 = T3 + Beneficiu		4.620,00	1.856,56	0,00	0,00	6.476,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)						6.476,56
TVA (19.00%)						1.230,55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						7.707,10



Tarif gresarea rulmentilor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	L1D24E22asim - Gresarea rulmentilor	buc	1,000	0,71	0,71	
			material:	0,32	0,32	
			manopera:	0,39	0,39	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	6200507 - Vaselina tehnica	kg	0,010	31,95	0,32	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,020	19,56	0,39	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,02	0,32	0,39	0,00	0,00	0,71
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,32	0,40	0,00	0,00	0,72
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,03	0,04	0,00	0,00	0,07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,35	0,44	0,00	0,00	0,79
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,02	0,02	0,00	0,00	0,04
T4 = T3 + Beneficiu		0,37	0,46	0,00	0,00	0,83
TOTAL GENERAL (fara TVA)						0,83
TVA (19.00%)						0,16
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						0,99

Director,
Mircea Domi



Tarif deborare arbori intre 31 si 50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG08E1 - Doborarea cu ferastraul mecanic arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente : foioase tari si bradul arborii avand diametrul de 31-50 CM	buc	1,000	77,92	77,92	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	67,29	67,29	
			utilaj:	10,63	10,63	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	3,440	19,56	67,29	
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	0,289	36,78	10,63	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	3,44	0,00	67,29	10,63	0,00	77,92
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	68,80	10,63	0,00	79,43
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	6,88	1,06	0,00	7,94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	75,68	11,69	0,00	87,37
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	3,78	0,58	0,00	4,37
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	79,46	12,28	0,00	91,74
TOTAL GENERAL (fara TVA)						91,74
TVA (19.00%)						17,43
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						109,17



Tarif deborare arbori intre 10 si 30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG08A1asim - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente : rasinoase arborii avand diametrul de 10-30 CM	buc	1,000	58,80	58,80	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	51,44	51,44	
			utilaj:	7,36	7,36	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	2,630	19,56	51,44	
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	0,200	36,78	7,36	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,63	0,00	51,44	7,36	0,00	58,80
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	52,60	7,36	0,00	59,96
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	5,26	0,74	0,00	6,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	57,86	8,09	0,00	65,95
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	2,89	0,40	0,00	3,30
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	60,75	8,50	0,00	69,25
TOTAL GENERAL (fara TVA)						69,25
TVA (19.00%)						13,16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						82,41

Director,
Mircea Domi



Tarif dezgropatul trandafirilor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC88B - Dezgropatul (desmusuroitul) trandafirilor	100 buc	1,000	209,68	209,68	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	209,68	209,68	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	10,720	19,56	209,68	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	10,72	0,00	209,68	0,00	0,00	209,68
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	214,40	0,00	0,00	214,40
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	21,44	0,00	0,00	21,44
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	235,84	0,00	0,00	235,84
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	247,63	0,00	0,00	247,63
TOTAL GENERAL (fara TVA)						247,63
TVA (19.00%)						47,05
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						294,68

Director,
Mircea Domi



Tarif desfundare sol teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A1 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	MP	1,000	2,15	2,15	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	2,15	2,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,110	19,56	2,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,11	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	2,42	0,00	0,00	2,42
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,54
TVA (19.00%)						0,48
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						3,02

Director,
Mircea Dinmi



Tarif desfundare sol teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A3 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	MP	1,000	4,69	4,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	4,69	4,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,240	19,56	4,69	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,24	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	5,28	0,00	0,00	5,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						5,54
TVA (19.00%)						1,05
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						6,60

Director,
Mircea Domi



Tarif desfundare sol teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A2 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	MP	1,000	3,91	3,91	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	3,91	3,91	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,200	19,56	3,91	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,20	0,00	3,91	0,00	0,00	3,91
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	4,40	0,00	0,00	4,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	4,62	0,00	0,00	4,62
TOTAL GENERAL (fara TVA)						4,62
TVA (19.00%)						0,88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						5,50

Director
Mircea Domi.



Tarif degajare resturi vegetale

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG01A1Aasim - Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii, strangerea in gramezi si transportarea in afara zonei	100 mp	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,000	19,56	19,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaje	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
TOTAL GENERAL (fara TVA)						23,10
TVA (19.00%)						4,39
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						27,49



Tarif defrisare manuala

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG03A1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 CM, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	1,000	200,69	200,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	200,69	200,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	10,260	19,56	200,69	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	10,26	0,00	200,69	0,00	0,00	200,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	205,20	0,00	0,00	205,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	225,72	0,00	0,00	225,72
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	11,29	0,00	0,00	11,29
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	237,01	0,00	0,00	237,01
TOTAL GENERAL (fara TVA)						237,01
TVA (19.00%)						45,03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						282,04

Director
 Mircea Domn
 S.R.L.
 DRĂGANESTI-OLT



Tarif curatire teren cu sapa

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA01B2 - Curatirea terenului pe taluze de iarba, buruieni, cu sapa	AR	1,000	33,25	33,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	33,25	33,25	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,700	19,56	33,25	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,70	0,00	33,25	0,00	0,00	33,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	37,40	0,00	0,00	37,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	39,27	0,00	0,00	39,27
TOTAL GENERAL (fara TVA)						39,27
TVA (19.00%)						7,46
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						46,73

Director
Mircea Domi



Tarif curatire teren cu grebla

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVA01A - Curatirea terenului (solului) pe peluze de frunze, craci, gunoi cu grebla	ar	1,000	24,25	24,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	24,25	24,25	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,240	19,56	24,25	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,24	0,00	24,25	0,00	0,00	24,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	24,80	0,00	0,00	24,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	27,28	0,00	0,00	27,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	28,64	0,00	0,00	28,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)						28,64
TVA (19.00%)						5,44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						34,09

Director,
Mircea Domi



Tarif cosire mecanica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC101Fasim - Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O benzi inguste, mecanic	ar	1,000	37,48	37,48	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	37,48	37,48	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	19200 - Mecanic	ora	1,000	37,48	37,48	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	37,48	0,00	0,00	37,48
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	38,33	0,00	0,00	38,33
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,83	0,00	0,00	3,83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	42,16	0,00	0,00	42,16
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	44,27	0,00	0,00	44,27
TOTAL GENERAL (fara TVA)						44,27
TVA (19.00%)						8,41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						52,68

Director,
Mircea Dumitru
URB
ACTIV
S.R.
Județul Olt - J100

