



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de montare și/sau întreținere a mobilierului urban și ambiental la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 35095/23.11.2021;
- Raportul nr. 35096/23.11.2021 al Serviciului urbanism - amenajarea teritoriului;
- Contractul nr.34310/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de montare și/sau întreținere a mobilierului urban și ambiental din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.77/25.11.2021 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.77/25.11.2021 al Comisiei Amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.77/25.11.2021 al Comisiei Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;

În conformitate cu prevederile:

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.s din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de montare și/sau întreținere a mobilierului urban și ambiental la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Art.3. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Nr. 139 // 26.11.2021

**Președinte de ședință
Consilier local,
SPĂTARU.Ioana**



**Contrasemnează
Secretarul orașului Drăgănești-Olt
Jr. JIDOVU Laurențiu-Adrian**

Adoptată cu 10 voturi pentru, 0 împotriva și 7 abțineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

**Tarife montare si/sau intretinere a mobilierului urban si
ambiental**

NR.CRT.	Denumire serviciu	U.M.	Pret lei - Fara T.V.A.
1	Montaj cos gunoi din plastic cu suport inclus	Buc	305,470
2	Montaj cos gunoi din plastic pe suport existent	Buc	186,530
3	Montare mobilier ambiental - banci	Buc	84,640
4	Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, MM si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 MM cu ochiuri patrate de 16X16 MM, cu inaltimea la coama de 2.05 M	M.L.	178,590
5	Mont.cisemele de apa, publice, simple, descarcare automata	Buc	3014,630
6	Demontare confectii metalice prin taiere cu flex, fara incarcare si transport	kg	3,770
7	Inlocuire suruburi lipsa	Buc	2,140
8	Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	M.C.	2070,020
9	Inlocuirea stalpilor metalici la gardulete cu inaltime - 1M	Buc	33,820
10	Inlocuire picioare beton - banci	MC	481,300
11	Vopsire elemente lemn 2 straturi (banci, gardulete, etc.)	M.P.	36,560
12	Vopsire confectii metalice diverse - 2 straturi	M.P.	52,680
13	Polizarea suprafetelor metalice cu polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor pentru a se obtine suprafata	M.P.	6.368
14	Pregatirea suprafetelor din lemn in vederea vopsirii	M.P.	10,250
15	Reparatii cosuri gunoi prin sudura	Buc	16,860



16	Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de piatra, prin degajarea de jur imprejur, prin indepartarea cu dalta a mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea dalelor cu ranga, cu mare atentie, in vederea recuperarii si depozitarea in interior departe de peretii monumentului (pictati), apoi transportul in exteior	M.P.	57,750
17	Executat vopsit cu vopsea de ulei, pe glet de ipsos, pe suprafete ornamentale, elemente spatiale curbe	M.P.	388,700
18	Curatarea si spalarea rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica calcar si bacterii - fantani arteziene	M.P.	16,74
19	Colectarea rezidurilor, fantani arteziene cand capacitatea utila a rezervorului este de 0,15 T	Buc	9,700
20	Reparare fisuri bazine fantani arteziene - fisuri pana la 3 mm	M.P.	384,380
21	Tratarea cu solutie antioxidanta si antiialge a fantanilor arteziene cu capacitatea rezervorului de 0,15 to	Buc	119,310
22	Vopsirea manuala (cu vopsea antiacida) a peretilor de la rezervoarele, recipientele si bazinele (suprafata interioara sau exterioara) cu pereti curbi	M.P.	39,960
23	Confectionat banci	Buc	613,640

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ioana SPĂTARU



Director,
Mircea Domi
SOCIETATEA URBAN ACTIV SERV S.R.L.
J28/540/2013
Dragănești-Olt, Jud. Olt

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Laurențiu-Adrian JIDOVU

Tarif montare cistea publica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPACB04A% - Montarea cistelor de apa publice, simple, avand: descarcare automata	buc	1,000	2.608,82	2.608,82
			material:	2.553,27	2.553,27
			manopera:	55,55	55,55
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.0	20010136 - Cistea stradala DN20	buc	1,000	2.389,00	2.389,00
1.1	3336424 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 30X 5 S 671	kg	4,550	20,09	91,40
1.2	4111948 - Tub fonta scurgere categoria I 50X1250 S 1515/2	buc	1,250	22,54	28,17
1.3	5840352 - Piulita olandeza cu racord bz pentru brans.de apa DN 20 MM	buc	2,000	8,67	17,35
1.4	5904770 - Alieaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0,020	50,50	1,01
1.5	6200573 - Benzina auto neelilata tip co/R 75 normala S 176	l	0,150	5,00	0,75
1.6	7346207 - Stearina	kg	0,010	31,20	0,31
1.7	7819201 - Material marunt	%	1,000	25,28	25,28
1.8	17110 - Instalator alimentare cu apa	ora	2,840	19,56	55,55

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,04	2,84	2.553,27	55,55	0,00	0,00	2.608,82
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2.553,27	56,80	0,00	0,00	2.610,07
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	255,33	5,68	0,00	0,00	261,01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2.808,60	62,48	0,00	0,00	2.871,08
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	140,43	3,12	0,00	0,00	143,55
T4 = T3 + Beneficiu		2.949,03	65,60	0,00	0,00	3.014,63
TOTAL GENERAL (fara TVA)						3.014,63
TVA (19.00%)						572,78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						3.587,41



Tarif colectare reziduri fantana arteziana

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPM4313110Aasim - Colectarea rezidurilor, fantani arteziene cand capacitatea utila a rezervorului este de 0,15 T	buc	1,000	8,22	8,22	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	8,22	8,22	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20600 - Muncitor de deservire	ora	0,420	19,56	8,22	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,42	0,00	8,22	0,00	0,00	8,22
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	9,24	0,00	0,00	9,24
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	9,70	0,00	0,00	9,70
TOTAL GENERAL (fara TVA)						9,70
TVA (19.00%)						1,84
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						11,55

Director,
Mircea Domi



Tarif confectionare mobilier urban - banci (fara vopsire)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CL20A1asim - Confectionat mobilier urban, banci, leagane, statii calatori, etc. - banci	buc	1,000	526,01	526,01	
			material:	291,29	291,29	
			manopera:	234,72	234,72	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2904169 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mm l = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0,100	1.550,00	155,00	
1.2	58007161 - Surub cap torbant M 8 X 70 GR. 8.8	buc	12,000	0,54	6,48	
1.3	7800869 - Disc pentru taiat tabla	buc	1,000	13,80	13,80	
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	12,000	19,56	234,72	
1.5	7399999 - Material marunt	%	10,000	2,65	26,48	
1.6	2000028 - Otel beton cu profil neted OB37-1K, de stas 438, cu diametrul de 6 mm	kg	0,500	2,94	1,47	
1.7	30274150 - Teava patrata 30x30x2	m	5,000	15,77	78,85	
1.8	5882145 - Saiba piata zincata M8	buc	12,000	0,16	1,92	
1.9	5904873 - Electrozi de sudura	kg	0,300	18,07	5,42	
1.10	5842687 - Pitulita zincata M8	buc	12,000	0,16	1,87	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,06	12,00	291,29	234,72	0,00	0,00	526,01
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	5,26	0,00	0,00	5,28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		291,29	240,00	0,00	0,00	531,29
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	29,13	24,00	0,00	0,00	53,13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		320,42	264,00	0,00	0,00	584,42
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	16,02	13,20	0,00	0,00	29,22
T4 = T3 + Beneficiu		336,44	277,20	0,00	0,00	613,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
					613,64	
TVA (19.00%)						
					116,59	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						
					730,23	



Director,
Mircea Dojoi

Tarif montare cos de gunoi plastic cu suport

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSP04A#asim - Montaj cos gunoi din plastic cu suport inclus	buc	1,000	272,25	272,25	
			material:	258,56	258,56	
			manopera:	13,69	13,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6309886 - Cos gunoi din plastic cu suport	Buc	1,000	240,00	240,00	
1.2	20010013 - Material marunt	%	1,000	2,56	2,56	
1.3	7800879 - Conexpend M10 X 200 MM	buc	2,000	8,00	16,00	
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	0,700	19,56	13,69	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,70	258,56	13,69	0,00	0,00	272,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		258,56	14,00	0,00	0,00	272,56
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	25,86	1,40	0,00	0,00	27,26
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		284,42	15,40	0,00	0,00	299,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	14,22	0,77	0,00	0,00	14,99
T4 = T3 + Beneficiu		298,64	16,17	0,00	0,00	314,81
TOTAL GENERAL (fara TVA)					314,81	
TVA (19.00%)					59,81	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					374,62	

Director,
Mircea Domi



Tarif montare cos de gunoi plastic pe suport existent

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSP04A1asim - Montaj cos gunoi din plastic pe suport existent	buc	1,000	161,28	161,28	
			material:	151,50	151,50	
			manopera:	9,78	9,78	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6309887 - Cos gunoi din plastic fara suport	Buc	1,000	150,00	150,00	
1.2	20010013 - Material marunt	%	1,000	1,50	1,50	
1.3	20300 - Muncitor calificat	ora	0,500	19,56	9,78	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,50	151,50	9,78	0,00	0,00	161,28
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		151,50	10,00	0,00	0,00	161,50
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	15,15	1,00	0,00	0,00	16,15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		166,65	11,00	0,00	0,00	177,65
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,33	0,55	0,00	0,00	8,88
T4 = T3 + Beneficiu		174,98	11,55	0,00	0,00	186,53
TOTAL GENERAL (fara TVA)						186,53
TVA (19.00%)						35,44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						221,97

Director,
Mircea Domi



Tarif curatare fantana arteziana de vegetatie acvatica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RPACH09C%asim - Curatarea si spalarea rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica calcar si bacterii - fantani arteziene	mp	1,000	14,33	14,33		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	7,04	7,04		
			utilaj:	7,29	7,29		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	6202806 - Apa industriala in sisteme pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,080	0,00	0,00		
1.2	M1H05A1asimilat - Generator electric de curent continu sau alternativ <07 T	ora	0,200	36,45	7,29		
1.3	17110 - Instalator alimentare cu apa	ora	0,200	19,56	3,91		
1.4	7819201 - Material marunt	%	10,000	0,00	0,00		
1.5	20600 - Muncitor de deservire	ora	0,160	19,56	3,13		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,08		0,36	0,00	7,04	7,29	0,00	14,33
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0,00	7,20	7,29	0,00	14,49
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	0,00	0,72	0,73	0,00	1,45
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0,00	7,92	8,02	0,00	15,94
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	0,00	0,40	0,40	0,00	0,80
T4 = T3 + Beneficiu			0,00	8,32	8,42	0,00	16,74
TOTAL GENERAL (fara TVA)						16,74	
TVA (19.00%)						3,18	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						19,92	



Tarif demontare confecții metalice - mobilier stradal

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSP05A#asim - Demontare confecții metalice de orice tip cu sau fara recuperare - mobilier stradal	KG	1,000	3,20	3,20	
			material:	0,10	0,10	
			manopera:	2,74	2,74	
			utilaj:	0,36	0,36	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7800869 - Disc pentru taiat tabla D=125 MM	buc	0,010	10,00	0,10	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,140	19,56	2,74	
1.3	M1H05A1asimilat - Generator electric de curent continu sau alternativ <07 T	ora	0,010	36,45	0,36	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,14	0,10	2,74	0,36	0,00	3,20
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,10	2,80	0,36	0,00	3,26
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,01	0,28	0,04	0,00	0,33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,11	3,08	0,40	0,00	3,59
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,01	0,15	0,02	0,00	0,18
T4 = T3 + Beneficiu		0,12	3,23	0,42	0,00	3,77
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Tarif desfacere pardoseli monumente

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RME06A#aslm - Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de piatra, prin degajarea de jur imprejur, prin indepartarea cu dalta a mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea dalelor cu ranga, cu mare atentie, in vederea recuperarii si depozitarea in interior departe de peretii monumentului (pictati), apoi transportul in exterior	mp	1,000	48,90	48,90	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	48,90	48,90	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	2,500	19,56	48,90	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,50	0,00	48,90	0,00	0,00	48,90
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	57,75	0,00	0,00	57,75
TOTAL GENERAL (fara TVA)						57,75
TVA (19.00%)						10,97
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						68,72



Tarif înlocuire picioare beton bănci

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CA01B-2#asim - Inlocuire picioare beton - banci	mc	1,050	392,90	412,55	
			material:	216,86	227,71	
			manopera:	176,04	184,84	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2200290 - Pietris ciuruit spalet, de mal, 7-30 MM	mc	0,719	51,00	36,68	
1.2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	295,050	0,52	153,43	
1.3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0,783	48,00	37,60	
1.4	6202806 - Apa industriala in sisteme pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,200	0,00	0,00	
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	9,450	19,56	184,84	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2,71	9,45	227,71	184,84	0,00	0,00	412,55
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4,16	0,00	0,00	4,16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		227,71	189,00	0,00	0,00	416,71
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	22,77	18,90	0,00	0,00	41,67
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		250,48	207,90	0,00	0,00	458,38
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	12,52	10,40	0,00	0,00	22,92
T4 = T3 + Beneficiu		263,00	218,30	0,00	0,00	481,30
TOTAL GENERAL (fara TVA)					481,30	
TVA (19.00%)					91,45	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					572,74	


Director
Mircea Dimi
SOCIETATE
URI
ACTIV
S.I
J28/84
* Dragănești-OT *



Tarif inlocuire stalpi metalici gardulete

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	C007B3# - Inlocuirea stalpiilor metalici la gardulete cu inaltime - 1M	ml	1,000	39,97	39,97	
			material:	29,60	29,60	
			manopera:	10,37	10,37	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6301822 - Stalp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	3,700	8,00	29,60	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,530	19,56	10,37	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,53	29,60	10,37	0,00	0,00	39,97
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		29,60	10,60	0,00	0,00	40,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,96	1,06	0,00	0,00	4,02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		32,56	11,66	0,00	0,00	44,22
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,63	0,58	0,00	0,00	2,21
T4 = T3 + Beneficiu		34,19	12,24	0,00	0,00	46,43
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
					46,43	
TVA (19.00%)						
					8,82	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						
					55,25	

Director,
Mircea Domi



Tarif inlocuit suruburi lipsa

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Preiul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	L1D24E2asim - Inlocuirea materialului marunt mobilier stradal	buc	1,000	1,83	1,83	
			material:	0,86	0,86	
			manopera:	0,98	0,98	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5882145 - Saiba plata zincata M8	buc	1,000	0,16	0,16	
1.2	5842687 - Piulite zincata M8	buc	1,000	0,16	0,16	
1.3	58007161 - Surub cap torbent M 8 X 70 GR. 8.8	buc	1,000	0,54	0,54	
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	0,050	19,56	0,98	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,05	0,86	0,98	0,00	0,00	1,83
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,86	1,00	0,00	0,00	1,86
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,09	0,10	0,00	0,00	0,19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,94	1,10	0,00	0,00	2,04
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,05	0,06	0,00	0,00	0,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,99	1,16	0,00	0,00	2,14
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,14
TVA (19.00%)						0,41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						2,55

Director,
Mircea Domi



Tarif montare mobilier ambiental-banci

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CLO2A01>1 - Confectii metalice diverse: piese inglobate total sau partial in beton	kg	40,000	1,81	72,40	
			material:	0,83	33,28	
			manopera:	0,98	39,12	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7800879 - Conexpand M10 X 200 MM	buc	4,000	8,00	32,00	
1.2	7360837 - Material marunt (electrozi, energie el., vopsea minium)	%	160,000	0,01	1,28	
1.3	20300 - Muncitor calificat	ora	2,000	19,56	39,12	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,00	33,28	39,12	0,00	0,00	72,40
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		33,28	40,00	0,00	0,00	73,28
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,33	4,00	0,00	0,00	7,33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		36,61	44,00	0,00	0,00	80,61
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,83	2,20	0,00	0,00	4,03
T4 = T3 + Beneficiu		38,44	46,20	0,00	0,00	84,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)					16,08	
TVA (19.00%)					100,72	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director
Mircea Domi
ACT
DRĂGĂNEȘTI-OR.



Tarif montare imprejmuii din sarma

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5=3 x 4	
1	CC07B1 - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m	mi	1,000	154,15	154,15	
			material:	133,22	133,22	
			manopera:	20,93	20,93	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixe	kg	6,250	8,00	50,00	
1.2	7336525 - Rama cu plesa sirna zinc. D = 16MM montat stilp teava 2 T	mp	1,900	43,80	83,22	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	1,070	19,56	20,93	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,03	1,07	133,22	20,93	0,00	0,00	154,15
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		133,22	21,40	0,00	0,00	154,62
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	13,32	2,14	0,00	0,00	15,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		146,54	23,54	0,00	0,00	170,08
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,33	1,18	0,00	0,00	8,50
T4 = T3 + Beneficiu		153,87	24,72	0,00	0,00	178,59
TOTAL GENERAL (fara TVA)					178,59	
TVA (19.00%)					33,93	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					212,52	

Director,
Mircea Domi



Tarif pregatire suprafete lemn pentru vopsire

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCR16A-03#1 - Pregatirea suprafetelor din lemn in vederea vopsirii	mp	1,000	8,70	8,70	
			material:	0,68	0,68	
			manopera:	8,02	8,02	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,050	8,00	0,40	
1.2	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0,200	1,38	0,28	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,410	19,56	8,02	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,41	0,68	8,02	0,00	0,00	8,70
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,68	8,20	0,00	0,00	8,88
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,07	0,82	0,00	0,00	0,89
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,74	9,02	0,00	0,00	9,76
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,04	0,45	0,00	0,00	0,49
T4 = T3 + Beneficiu		0,78	9,47	0,00	0,00	10,25
TOTAL GENERAL (fara TVA)						10,25
TVA (19.00%)						1,95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						12,20



Tarif pregatirea suprafetelor metalice

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CMTC17A#1 - Polizarea suprafetelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	1,000	54,03	54,03	
			material:	5,13	5,13	
			manopera:	48,90	48,90	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	6002232 - Disc abraziv	buc	0,300	17,10	5,13	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	2,500	19,56	48,90	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,50	5,13	48,90	0,00	0,00	54,03
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,13	50,00	0,00	0,00	55,13
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,51	5,00	0,00	0,00	5,51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,64	55,00	0,00	0,00	60,64
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,28	2,75	0,00	0,00	3,03
T4 = T3 + Beneficiu		5,93	57,75	0,00	0,00	63,68
TOTAL GENERAL (fara TVA)						63,68
TVA (19.00%)						12,10
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						75,77

Director,
Mircea Domi



Tarif reparare fisuri fantani arteziene

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPAL02A1asim - Reparare fisuri bazine fantani arteziene - fizuri pana la 3 mm	mp	1,000	331,64	331,64	
			material:	280,00	280,00	
			manopera:	51,64	51,64	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	100014042 - Mortar epoxidic bicomponent	kg	0,500	560,00	280,00	
1.1	20600 - Muncitor de deservire	ora	2,640	19,56	51,64	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,64	280,00	51,64	0,00	0,00	331,64
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		280,00	52,80	0,00	0,00	332,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	28,00	5,28	0,00	0,00	33,28
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		308,00	58,08	0,00	0,00	366,08
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	15,40	2,90	0,00	0,00	18,30
T4 = T3 + Beneficiu		323,40	60,98	0,00	0,00	384,38
TOTAL GENERAL (fara TVA)						384,38
TVA (19.00%)						73,03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						457,42

Director
Mircea Domi



Tarif reparatii banci, gardulete, etc.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCS13A+asim - Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	mc	1,000	1.789,16	1.789,16	
			material:	1.652,67	1.652,67	
			manopera:	136,49	136,49	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1,000	1.550,00	1.550,00	
1.2	58007161 - Surub cap torbant M 8 X 70 GR. 8.8	buc	120,000	0,54	64,80	
1.3	5842687 - Piulita zincata M8	buc	120,000	0,16	18,67	
1.4	5882145 - Saibe plata zincata M8	buc	120,000	0,16	19,20	
1.5	13410 - Dulgher constructii	ora	2,800	30,68	85,92	
1.6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	2,800	18,06	50,57	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,63	5,60	1.652,67	136,49	0,00	0,00	1.789,16
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	3,07	0,00	0,00	3,07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1.652,67	139,56	0,00	0,00	1.792,23
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	165,27	13,96	0,00	0,00	179,22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1.817,94	153,51	0,00	0,00	1.971,45
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	90,90	7,68	0,00	0,00	98,57
T4 = T3 + Beneficiu		1.908,84	161,19	0,00	0,00	2.070,02
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2.070,02	
TVA (19.00%)					393,30	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2.463,33	

Director,
Mircea Domi



Tarif reparatii cos gunoi

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	ATA06B# - Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudare la cosurile de gunoi	buc	1,000	14,55	14,55	
			material:	8,95	8,95	
			manopera:	1,96	1,96	
			utilaj:	3,64	3,64	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	3603621 - Tabla constr.mecanice S901 2 X 510X2000 OL 37-1N	kg	1,000	5,34	5,34	
1.2	8004826 - Generator electric de curent continu sau alternativ <07 T	ora	0,100	36,45	3,64	
1.3	5900712 - Electrode sud.Ol.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	0,200	18,07	3,61	
1.3	20300 - Muncitor calificat	ora	0,100	19,56	1,96	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,10	8,95	1,96	3,64	0,00	14,55
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		8,95	2,00	3,64	0,00	14,59
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,89	0,20	0,36	0,00	1,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		9,84	2,20	4,01	0,00	16,05
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,49	0,11	0,20	0,00	0,80
T4 = T3 + Beneficiu		10,34	2,31	4,21	0,00	16,86
TOTAL GENERAL (fara TVA)					16,86	
TVA (19.00%)					3,20	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					20,06	

Director,
Mircea Domi



Tarif tratarea apei din fântanile arteziene

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RI62271Aasim - Tratarea cu solutie antioxidanta si antiplagi a fântanilor arteziene cu capacitatea rezervorului de 0,15 to	buc	1,000	101,63	101,63	
			material:	27,30	27,30	
			manopera:	74,33	74,33	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2146368 - Algicid special	l	1,000	23,40	23,40	
1.2	20600 - Muncitor de deservire	ora	3,800	19,56	74,33	
1.3	2146369 - Antioxidant	l	0,150	26,00	3,90	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	3,80	27,30	74,33	0,00	0,00	101,63
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,67	0,00	0,00	1,67
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		27,30	76,00	0,00	0,00	103,30
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,73	7,60	0,00	0,00	10,33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		30,03	83,60	0,00	0,00	113,63
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,50	4,18	0,00	0,00	5,68
T4 = T3 + Beneficiu		31,53	87,78	0,00	0,00	119,31
TOTAL GENERAL (fara TVA)						119,31
TVA (19.00%)						22,67
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						141,98

Director
Mircea Dami



Tarif vopsire confectii metalice diverse

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCR45A1asi - Vopsirea confectiilor metalice diverse - banci, cósuri gunoi, etc.	mp	1,000	38,18	38,18	
			material:	11,58	11,58	
			manopera:	26,60	26,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0,100	1,32	0,13	
1.2	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0,100	9,46	0,95	
1.2	6103218 - Vopsea ulei orica culoare	kg	0,500	21,00	10,50	
1.3	31110 - Zugrav vopsitor	ora	1,360	19,56	26,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,36	11,58	26,60	0,00	0,00	38,18
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,58	27,20	0,00	0,00	38,78
Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,16	2,72	0,00	0,00	3,88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		12,74	29,92	0,00	0,00	42,66
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,64	1,50	0,00	0,00	2,13
T4 = T3 + Beneficiu		13,37	31,42	0,00	0,00	44,79
TOTAL GENERAL (fara TVA)						44,79
TVA (19.00%)						8,51
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						53,30

Director,
Mircea Domi



Tarif vopsire elemente lemn 2 str.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5=3x4	
1	CN17C% - Vopsit.cu 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn	mp	1,000	31,26	31,26	
			material:	13,66	13,66	
			manopera:	17,60	17,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6104124 - Vopsea alchidica seria 5050 util	kg	0,500	23,99	12,00	
1.2	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0,100	9,46	0,95	
1.3	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	0,500	0,96	0,48	
1.4	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.5	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,900	19,56	17,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,90	13,66	17,60	0,00	0,00	31,26
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,66	18,00	0,00	0,00	31,66
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,37	1,80	0,00	0,00	3,17
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		15,02	19,80	0,00	0,00	34,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,75	0,99	0,00	0,00	1,74
T4 = T3 + Beneficiu		15,77	20,79	0,00	0,00	36,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)					36,56	
TVA (19.00%)					6,95	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					43,51	

Director
Mircea Doan
ACT
2015
Dragănești-018-330



Tarif vopsire manuala fantani arteziene

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RI1114B - Vopsirea manuala (cu vopsea antiacida) a peretilor de la rezervoarele, recipientele si bazinele (suprafata interioara sau exterioara) cu pereti curbi	mp	1,000	34,48	34,48	
			material:	29,00	29,00	
			manopera:	5,48	5,48	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6103505 - Vopsea antivegetativa V.733-6 ntr 1701-80	kg	1,000	29,00	29,00	
1.2	20600 - Muncitor de deservire	ora	0,280	19,56	5,48	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,28	29,00	5,48	0,00	0,00	34,48
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		29,00	5,60	0,00	0,00	34,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,90	0,56	0,00	0,00	3,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		31,90	6,16	0,00	0,00	38,06
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,60	0,31	0,00	0,00	1,90
T4 = T3 + Beneficiu		33,50	6,47	0,00	0,00	39,96
TOTAL GENERAL (fara TVA)						39,96
TVA (19.00%)						7,59
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						47,56

Director
Mircea Domi

UR
ACTIA
S.R.L.
201546
07/11/2015



Tarif vopsire ornamentala

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RMDE06B2 - Executat vopsit cu vopsea de ulei, pe glet da ipsos, pe supr ornamentale, elem spatiale curbe	mp	1,000	329,85	329,85	
			material:	32,53	32,53	
			manopera:	297,31	297,31	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2100854 - Placa rf 12,5 MM	mp	0,240	9,00	2,16	
1.2	6101337 - Chit de cutit alb 1522 C.101-2 stas 6592-80	kg	0,390	9,87	3,85	
1.3	6103209 - Vopsea polimat culoare	kg	0,310	26,00	8,06	
1.4	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	0,643	21,00	13,50	
1.5	6108971 - Ulei fier pe baza de ulei de in pentru vopsele albe	kg	0,340	3,49	1,19	
1.6	7331135 - Oxid de zinc tehnic clitatea 2 continut minim 98,5 % stas 421 - 70	kg	0,027	19,78	0,53	
1.7	7800578 - Bioxid de titan	kg	0,027	24,56	0,66	
1.8	7800579 - Esenta terebentina	kg	0,042	26,52	1,11	
1.9	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en fol 23X30 GR 6 S1581	buc	0,732	2,00	1,46	
1.9	20300 - Muncitor calificat	ora	15,200	19,56	297,31	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,01	15,20	32,53	297,31	0,00	0,00	329,85
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	6,69	0,00	0,00	6,69
T2 = T1 + Alte cheituieli directe		32,53	304,00	0,00	0,00	336,54
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,25	30,40	0,00	0,00	33,65
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		35,79	334,40	0,00	0,00	370,19
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,79	16,72	0,00	0,00	18,51
T4 = T3 + Beneficiu		37,58	351,12	0,00	0,00	388,70
TOTAL GENERAL (fara TVA)						388,70
TVA (19.00%)						73,85
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						462,55

