



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 35097/23.11.2021;
- Raportul nr. 35098/23.11.2021 al Serviciului urbanism - amenajarea teritoriului;
- Contractul nr.34311/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.78/25.11.2021 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.78/25.11.2021 al Comisiei Amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.76/25.11.2021 al Comisiei Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;

În conformitate cu prevederile:

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.q din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Art.3. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Nr. 140 // 26.11.2021

Președinte de ședință,
Consilier local,
SPĂTARU Ioana



Contrasemnează
Secretarul orașului Drăgănești-Olt
Jr. JIDOVU Laurențiu-Adrian

Adoptată cu 10 voturi pentru, 0 împotriva și 7 abțineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

Tarife reparatii curente si reabilitarea fondului imobiliar din orasul Draganesti-Olt

NR.CRT.	Denumire serviciu	U.M.	Pret lei - Fara T.V.A.
1	Inlocuire dulie E27/E14	Buc.	11,930
2	Inlocuire tub neon tub corp neetans 36W	Buc.	15,940
3	Montare corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare 40W	Buc.	154,010
4	Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora cu led, la corp de iluminat neetans sau etans	Buc.	16,980
5	Demontare corp iluminat	Buc.	6,930
6	Inlocuirea prizelor - priza dubla ingropata- simbol 0232	Buc.	29,660
7	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu cp. - simbol 0230	Buc.	26,200
8	Montarea intrerupatoarelor unipolare intrerupator simplu tip 1 - simbol 0158	Buc.	22,960
9	Montarea intrerupatoarelor intrerupator dublu tip I - simbol 0238	Buc.	25,040
10	Inlocuire conductor de cu fi izolat sectiune 1,5 mmp introdus in in tub pvc, pel, teava	M.L.	2,620
11	Inlocuire conductor de cu fi izolat sectiune 2,5 mmp introdus in in tub pvc, pel, teava	M.L.	3,39
12	Inlocuire conductor de cu fi izolat sectiune 4 mmp introdus in in tub pvc, pel, teava	M.L.	4,470
13	Montare lavoar pe pedestal	Buc.	438,91
14	Demontare lavoar	Buc.	21,950
15	Montare baterie lavoar	Buc.	204,160
16	Demontare baterie	Buc.	13,170
17	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetractil, fibra de sticla, etc.	Buc.	506,31
18	Demontare cada baie, cada dus, cada copii, cada picioare	Buc.	88,940
19	Montare vas WC din semiportelan, portelan sanitar,etc,	Buc.	368,190



20	Montare rezervor WC la semiinaltime	Buc.	184,530
21	Demontare vas wc bideu pisoar faianta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava	Buc.	29,340
22	Montare oglinda sanitara	Buc.	145,270
23	Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 50 mm	M.L.	17,060
24	Desfundare tevi scurgere	M.L.	13,170
25	Tencuiala interioara executata manual	M.P.	46,540
26	Tencuiala decorativa siliconica	M.P.	30,960
27	Glet fin pentru pereti interiori	M.P.	11,240
28	Glet nivelare pentru pereti interiori	M.P.	19,730
29	Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, foarte absorbante	M.P.	6,990
30	Vopsitorii lavabile la exterior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4	M.P.	12,140
31	Sapa Autonivelanta	M.P.	37,050
32	Placari cu gresie - suprafete plane	M.P.	124,540
33	Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	M.P.	36,960
34	Placarea cu faianta la pereti, lipita cu adeziv, chituirea fiind inclusa	M.P.	112,440
35	Pardoseli din placi de parchet laminat	M.P.	96,590
36	Montarea plintelor din lemn sau pvc, la pardoselile din parchet	M.L.	27,850
37	Desfacerea pardoselilor din parchet, dusumele, pavele din lemn, etc.	M.P.	20,790
38	Reparare opritori zapada, indreptare si fixare pe acoperis, incl. etansare strapungeri invelitoare	kg	6,760
39	Demontarea elementelor de acoperis : invelitori din tigla, olane, placi presate tabla, pas, pvc, etc. - pentru consolidari	M.P.	25,410
40	Invelitori din tabla ondulata - tabla cutata (tigle metalice) - fara inlocuire cherestea	M.P.	100,330
41	Invelitori din tabla ondulata - tabla cutata (tigle metalice) - cu inlocuire cherestea	M.P.	149,100



42	Reparatii la invelitori de tigle profilate cu tigl si coame din argila arsa la acoperis.fara astereal	M.P.	121,160
43	Inlocuire sticla geam dublu 6 mm	M.P.	147,900
44	Inlocuire broasca ingropata usi	Buc.	61,030
45	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre, balustrade, scari sau balcoane simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic	kg	2,280
46	Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	M.C.	2070,020
47	Demontare calorifere	M.P.	3,700
48	Montare calorifer otel L=2000	Buc.	861,850
49	Inlocuire robinet calorifer	Buc.	37,560
50	Montaj teava din polipropilena (PPR), de insertie, din aluminiu, de 20 X 2,8 mm	M.L.	18,090
51	Efectuare proba etans pres instalatii apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe, pp, pp-R d=16-110 MM	M.L.	3,700
52	Izolare termica fatade cu polistiren expandat, grosime 80 mm	M.P.	73,540
53	Dulgher constructii	Ora	23,100
54	Curatirea terenului de crengi, gunoi, cu grebla	M.P.	0,286
55	Curatirea terenului de iarba, buruieni, cu sapa	M.P.	0,393
56	Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren la suprafata	M.P.	0,072
57	Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren putin ingropate	M.P.	0,273
58	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	M.P.	2,540
59	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	M.P.	4,620
60	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	M.P.	5,540
61	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.363
62	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.917
63	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	M.P.	2.402



64	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, mecanic	M.P.	0,443
65	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 CM,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	M.P.	2,370
66	Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii sau defrisarii, strangerea in gramezi si incarcarea	M.P.	0,231
67	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mic de 6 m	Buc	13,400
68	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mare de 6 m	Buc	177,740
69	Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	kg	6.477
70	Tunderea gardurilor vii cu inaltimea pana la 1.20 m - manual	M.P.	1,390
71	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor, arborii avand diametrul de 10-30 CM	Buc	69,250
72	Doborarea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor, arborii avand diametrul de 31-50 CM	Buc	85,580
73	Taierea manuala sau mecanizata a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei 11-30 cm, strangerea in gramezi si incarcarea	Buc	190,160
74	Taierea manuala sau mecanizata a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei 31-60 cm, strangerea in gramezi si incarcarea	Buc	295,860



Președinte de ședință,
Consilier,
Ioana SPĂTARU



Pagina 4 din 4

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Laurențiu-Adrian JIDOVU

Tarif cosire mecanica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC101Fasim - Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O benzi inguste, mecanic	ar	1,000	37,48	37,48	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	37,48	37,48	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	19200 - Mecanic	ora	1,000	37,48	37,48	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	37,48	0,00	0,00	37,48
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	38,33	0,00	0,00	38,33
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,83	0,00	0,00	3,83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	42,16	0,00	0,00	42,16
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	44,27	0,00	0,00	44,27
TOTAL GENERAL (fara TVA)						44,27
TVA (19.00%)						8,41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						52,68

Director,
Mircea.Domi



Tarif curatire teren cu grebla

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVA01A - Curatirea terenului (solului) pe peluze de frunze, craci, gunci cu grebla	ar	1,000	24,25	24,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	24,25	24,25	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,240	19,56	24,25	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,24	0,00	24,25	0,00	0,00	24,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	24,80	0,00	0,00	24,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	27,28	0,00	0,00	27,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	28,64	0,00	0,00	28,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)						28,64
TVA (19.00%)						5,44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						34,09


Director,
Mircea Domi



Tarif curatire teren cu sapa

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA01B2 - Curatirea terenului pe taluze de iarba, buruieni, cu sapa	AR	1,000	33,25	33,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	33,25	33,25	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,700	19,56	33,25	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,70	0,00	33,25	0,00	0,00	33,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratoria pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	37,40	0,00	0,00	37,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	39,27	0,00	0,00	39,27
TOTAL GENERAL (fara TVA)						39,27
TVA (19.00%)						7,46
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						46,73

Director,
Mircea Domi



Tarif defrisare manuala

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG03A1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusi cu diametrul de pana la 10 CM, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	1,000	200,69	200,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	200,69	200,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	10,260	19,56	200,69	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	10,26	0,00	200,69	0,00	0,00	200,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	205,20	0,00	0,00	205,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	225,72	0,00	0,00	225,72
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	11,29	0,00	0,00	11,29
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	237,01	0,00	0,00	237,01
TOTAL GENERAL (fara TVA)						237,01
TVA (19.00%)						45,03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						282,04



Tarif degajare resturi vegetale

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG01A1Aasim - Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii, strangerea in gramezi si transportarea in afara zonei	100 mp	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,000	19,56	19,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
TOTAL GENERAL (fara TVA)						23,10
TVA (19.00%)						4,39
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						27,49



Tarif demontare baterie

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSD15B1 - Demontare baterie	buc	1,000	11,15	11,15	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,15	11,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17180 - Instelator sanitar	ora	0,570	19,56	11,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (lone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,57	0,00	11,15	0,00	0,00	11,15
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,40	0,00	0,00	11,40
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,54	0,00	0,00	12,54
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,17	0,00	0,00	13,17
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,17
TVA (19.00%)						2,50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						15,67

Director
Mircea Domi




Tarif demontare cada

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSXC03A - Diverse lucrari de instalatii: demontare cada baie cada dus cada copii cada picioare cu toate armaturile recuperate	buc	1,000	75,31	75,31	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	75,31	75,31	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17160 - Instalator sanitar	ora	3,850	19,56	75,31	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	3,85	0,00	75,31	0,00	0,00	75,31
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	77,00	0,00	0,00	77,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	84,70	0,00	0,00	84,70
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	4,24	0,00	0,00	4,24
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	88,94	0,00	0,00	88,94
TOTAL GENERAL (fara TVA)						88,94
TVA (19.00%)						16,90
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						105,83



Tarif demontare calorifer

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPIB11A# - Demontare radiatoare (indigene sau import), de pe pozitie, pentru desfiintare	MP	1,000	3,13	3,13	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	3,13	3,13	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,160	19,56	3,13	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,16	0,00	3,13	0,00	0,00	3,13
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	3,20	0,00	0,00	3,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	3,52	0,00	0,00	3,52
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	3,70	0,00	0,00	3,70
TOTAL GENERAL (fara TVA)						3,70
TVA (19.00%)						0,70
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						4,40

Director,
Mircea Domi



Tarif demontare corp iluminat

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	1,000	5,87	5,87	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	5,87	5,87	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17130 - Instalator electrician	ora	0,300	19,55	5,87	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,30	0,00	5,87	0,00	0,00	5,87
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	6,60	0,00	0,00	6,60
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	6,93	0,00	0,00	6,93
TOTAL GENERAL (fara TVA)						6,93
TVA (19.00%)						1,32
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						8,25

Director
Mircea Domi



Tarif demontare elemente acoperis

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCI41C-01% - Demontarea elementelor de acoperis :invelitori din tigla, olane,placi presate tabla,pas,pvc,etc. - pentru consolidari	mp	1,000	21,52	21,52	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	21,52	21,52	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,100	19,56	21,52	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,10	0,00	21,52	0,00	0,00	21,52
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	24,20	0,00	0,00	24,20
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	25,41	0,00	0,00	25,41
TOTAL GENERAL (fara TVA)						25,41
TVA (19.00%)						4,83
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						30,24

Director,
Mircea Domi



Tarif demontare lavoar

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSC05A# - Demontarea unui lavoar inclusiv accesoriile	Buc	1,000	18,58	18,58	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	18,58	18,58	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17120 - instalator de apa si canalizare	ora	0,950	19,56	18,58	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,95	0,00	18,58	0,00	0,00	18,58
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	21,95	0,00	0,00	21,95
TOTAL GENERAL (fara TVA)						21,95
TVA (19.00%)						4,17
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						26,11



Tarif demontare vas wc

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSXC09 - Diverse lucrari de instalatii: demontare vas wc bideu piscar faianta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si busonare	buc	1,000	24,84	24,84	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	24,84	24,84	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17160 - Instalator sanitar	ora	1,270	19,56	24,84	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,27	0,00	24,84	0,00	0,00	24,84
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	25,40	0,00	0,00	25,40
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	27,94	0,00	0,00	27,94
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	29,34	0,00	0,00	29,34
TOTAL GENERAL (fara TVA)						29,34
TVA (19.00%)						5,57
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						34,91



Tarif desfacerea pardoselilor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSK08C# - Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumela,pavele din lemn,etc.	MP	1,000	17,60	17,60	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	17,60	17,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,900	19,56	17,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,90	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	19,80	0,00	0,00	19,80
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	20,79	0,00	0,00	20,79
TOTAL GENERAL (fara TVA)						20,79
TVA (19.00%)						3,95
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						24,74

Director,
Mircea Domi
322
URB.
ACTIV S
S.R.L.
22/540/21
DRĂGĂNEȘTI-OLT



Tarif desfundare sol teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A2 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	MP	1,000	3,91	3,91	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	3,91	3,91	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,200	19,56	3,91	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,20	0,00	3,91	0,00	0,00	3,91
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	4,40	0,00	0,00	4,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	4,62	0,00	0,00	4,62
TOTAL GENERAL (fara TVA)						4,62
TVA (19.00%)						0,88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						5,50

Director,
Mircea Domi



Tarif desfundare sol teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A3 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	MP	1,000	4,69	4,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	4,69	4,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,240	19,56	4,69	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,24	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	5,28	0,00	0,00	5,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						5,54
TVA (19.00%)						1,05
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						6,60

Director,
Mirocea Domik




Tarif desfundare sol teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A1 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	MP	1,000	2,15	2,15	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	2,15	2,15	
			utilitaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,110	19,56	2,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	TOTAL
0,00	0,11	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	2,42	0,00	0,00	2,42
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,54
TVA (19.00%)						0,48
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						3,02



Tarif desfundare tevi scurgere


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	6 = 3 x 4	
1	RPSXF04A - Diverse lucrari de instalatii: desfundare spalare conducte scurgere tevi pvc otel cu sarmia si pompa manuala dezghetare lampa benzin	m	1,000	11,15	11,15	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,15	11,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17160 - Instalator sanitar	ora	0,570	19,56	11,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,57	0,00	11,15	0,00	0,00	11,15
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,40	0,00	0,00	11,40
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,54	0,00	0,00	12,54
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,17	0,00	0,00	13,17
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,17
TVA (19.00%)						2,50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						15,67

Director,
Mircea Domi



Tarif deborare arbori intre 10 si 30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG08A1asim - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente : rasinoase arborii avand diametrul de 10-30 CM	buc	1,000	58,80	58,80	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	51,44	51,44	
			utilaj:	7,36	7,36	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	2,630	19,56	51,44	
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	0,200	36,78	7,36	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,63	0,00	51,44	7,36	0,00	58,80
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	52,60	7,36	0,00	59,96
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	5,26	0,74	0,00	6,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	57,86	8,09	0,00	65,95
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	2,89	0,40	0,00	3,30
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	60,75	8,50	0,00	69,25
TOTAL GENERAL (fara TVA)						69,25
TVA (19.00%)						13,16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						82,41



Tarif deborare arbori intre 31 si 50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG08E1 - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente : foioase tari si bradul arborii avand diametrul de 31-50 CM	buc	1,000	77,92	77,92	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	67,29	67,29	
			utilaj:	10,63	10,63	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	3,440	19,56	67,29	
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	0,289	36,78	10,63	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	3,44	0,00	67,29	10,63	0,00	77,92
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	68,80	10,63	0,00	79,43
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	6,88	1,06	0,00	7,94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	75,68	11,69	0,00	87,37
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	3,76	0,58	0,00	4,37
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	79,46	12,28	0,00	91,74
TOTAL GENERAL (fara TVA)					91,74	
TVA (19.00%)					17,43	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					109,17	


Director,
Mircea Domi



Tarif dulgher constructii

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	NMB010711 - Dulgher constructii cat .1	ora	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	13410 - Dulgher constructii	ora	1,000	19,56	19,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
TOTAL GENERAL (fara TVA)						23,10
TVA (19.00%)						4,39
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						27,49

Director,
Mircea Bomi



Tarif efectuare proba etans instalatie apa

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda, rece, din teava pvc(G) sau pe, pp, pp-R d=16-110 MM	m	1,000	3,13	3,13	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	3,13	3,13	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17160 - Instalator sanitar	ora	0,160	19,56	3,13	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,16	0,00	3,13	0,00	0,00	3,13
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	3,20	0,00	0,00	3,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	3,52	0,00	0,00	3,52
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	3,70	0,00	0,00	3,70
TOTAL GENERAL (fara TVA)						3,70
TVA (19.00%)						0,70
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						4,40



Tarif glet de nivelare pereti interiori

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CF22B01* - Glet de perete pentru pereti interiori	mp	1,000	16,86	16,86	
			material:	7,08	7,08	
			manopera:	9,78	9,78	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	500003039 - Glet de perete	kg	3,600	1,68	6,05	
1.2	20017583 - Hartie de sleifuit uscata S-1581	buc	0,500	1,60	0,80	
1.3	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.4	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,500	19,56	9,78	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,50	7,08	9,78	0,00	0,00	16,86
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		7,08	10,00	0,00	0,00	17,08
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,71	1,00	0,00	0,00	1,71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		7,79	11,00	0,00	0,00	18,79
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,39	0,55	0,00	0,00	0,94
T4 = T3 + Beneficiu		8,18	11,55	0,00	0,00	19,73
TOTAL GENERAL (fara TVA)						19,73
TVA (19.00%)						3,75
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						23,48

Director,
Mircea Domi



Tarif glet fin pereti interiori

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CF22A01* - Glet fin pentru pereti interiori	mp	1,000	9,62	9,62	
			material:	4,73	4,73	
			manopera:	4,89	4,89	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	500003055 - Glet fin	kg	1,800	2,50	4,50	
1.2	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.3	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,250	19,56	4,89	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,25	4,73	4,89	0,00	0,00	9,62
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,73	5,00	0,00	0,00	9,73
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,47	0,50	0,00	0,00	0,97
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,21	5,50	0,00	0,00	10,71
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,26	0,28	0,00	0,00	0,54
T4 = T3 + Beneficiu		5,47	5,78	0,00	0,00	11,24
TOTAL GENERAL (fara TVA)						11,24
TVA (19.00%)						2,14
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						13,38

Director,
Mircea Bomi



Tarif incalitori din tabla fara cherestea

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CE07A% - Invelitori din tabla ondulata - tabla cutata (tigle metalice)	mp	1,000	86,36	86,36		
			material:	63,87	63,87		
			manopera:	22,49	22,49		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	3646084 - Panou tabla OL subtire ondulata (lindab) latime utila 1 M, lung max 7 M tip lpa cu 5 ondule X 200 MM	mp	1,150	47,49	54,61		
1.2	7800774 - Folie anticondens	mp	1,100	4,15	4,56		
1.3	7800776 - Surub autofiletant de fixare	buc	11,000	0,15	1,65		
1.4	20010013 - Material marunt	%	5,000	0,61	3,04		
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	1,150	19,56	22,49		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
	Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	0,01	1,15	63,87	22,49	0,00	0,00	86,36
Alte cheltuieli directe							
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		63,87	23,00	0,00	0,00	86,87
Cheltuieli indirecte							
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,39	2,30	0,00	0,00	8,69
	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		70,26	25,30	0,00	0,00	95,56
Beneficiu							
	Profit	5.0000 %	3,51	1,27	0,00	0,00	4,78
	T4 = T3 + Beneficiu		73,77	26,57	0,00	0,00	100,33
TOTAL GENERAL (fara TVA)							100,33
TVA (19.00%)							19,06
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							119,40



Tarif ingrasaminte

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH13B1 - Administrarea ingrasamintelor chimice, din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	1,000	5.572,04	5.572,04	
			material:	4.000,00	4.000,00	
			manopera:	1.572,04	1.572,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7304285 - Azotat amoniu ingras gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	1.000,000	4,00	4.000,00	
1.2	24200 - Peisagist	ora	80,370	19,56	1.572,04	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,00	80,37	4.000,00	1.572,04	0,00	0,00	5.572,04
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	35,37	0,00	0,00	35,37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4.000,00	1.607,41	0,00	0,00	5.607,41
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	400,00	160,74	0,00	0,00	560,74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4.400,00	1.768,15	0,00	0,00	6.168,15
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	220,00	88,41	0,00	0,00	308,41
T4 = T3 + Beneficiu		4.620,00	1.856,56	0,00	0,00	6.476,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)					6.476,56	
TVA (19.00%)					1.230,55	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					7.707,10	

Director
Mircea Domi



Tarif inlocuire bec led

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	EE14C1asim - Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora cu led, la corp de iluminat neetans sau etans	buc	1,000	14,63	14,63	
			material:	11,70	11,70	
			manopera:	2,93	2,93	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17130 - Instalator electrician	ora	0,150	19,56	2,93	
1.2	84662210 - Lampa (bec) cu led 10W	buc	1,000	11,70	11,70	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,15	11,70	2,93	0,00	0,00	14,63
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,70	3,00	0,00	0,00	14,70
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,17	0,30	0,00	0,00	1,47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		12,87	3,30	0,00	0,00	16,17
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,64	0,17	0,00	0,00	0,81
T4 = T3 + Beneficiu		13,51	3,47	0,00	0,00	16,98
TOTAL GENERAL (fara TVA)						16,98
TVA (19.00%)						3,23
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						20,20

Director,
Mircea Demi



Tarif inlocuire broasca usi

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCO42A# - Repararea usilor prin inlocuirea feroneriei-broasca ingropata	Buc	1,000	52,73	52,73
			material:	48,04	48,04
			manopera:	4,69	4,69
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.1	6310249 - Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,000	47,00	47,00
1.2	5836985 - Surub cu cap inecat crestet L 4X 60 F1 S 1452	buc	2,000	0,52	1,04
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,240	19,56	4,69

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,24	48,04	4,69	0,00	0,00	52,73
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		48,04	4,80	0,00	0,00	52,84
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,80	0,48	0,00	0,00	5,28
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		52,84	5,28	0,00	0,00	58,12
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,64	0,26	0,00	0,00	2,91
T4 = T3 + Beneficiu		55,48	5,54	0,00	0,00	61,03
TOTAL GENERAL (fara TVA)						61,03
TVA (19.00%)						11,60
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						72,63



Tarif inlocuire conductor 1X2,5

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEB02A8 - Inlocuire conductor de cu fy izol sect 2,5mmp introd in tub pvc,peI,teava	m	1,000	2,91	2,91	
			material:	1,76	1,76	
			manopera:	1,15	1,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865	m	1,030	1,69	1,74	
1.2	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0,008	2,50	0,02	
1.3	17130 - Instalator electrician	ora	0,059	19,56	1,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Material (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,06	1,76	1,15	0,00	0,00	2,91
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,76	1,18	0,00	0,00	2,94
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,18	0,12	0,00	0,00	0,29
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,94	1,30	0,00	0,00	3,23
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,10	0,06	0,00	0,00	0,16
T4 = T3 + Beneficiu		2,03	1,36	0,00	0,00	3,40
TOTAL GENERAL (fara TVA)						3,40
TVA (19.00%)						0,65
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						4,04



Tarif inlocuire conductor 1X4 mmp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEB02A9 - Inlocuire conductor de cu fy izol sect 4mmp introd in tub pvc,pei,teava	m	1,000	3,84	3,84	
			material:	2,69	2,69	
			manopera:	1,15	1,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	4826907 - Conductor fy 1X 4 S 6865	m	1,030	2,59	2,67	
1.2	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0,006	2,50	0,02	
1.3	17130 - Instalator electrician	ora	0,059	19,56	1,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiala (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,06	2,69	1,15	0,00	0,00	3,84
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,69	1,18	0,00	0,00	3,87
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,27	0,12	0,00	0,00	0,39
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,96	1,30	0,00	0,00	4,25
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,15	0,06	0,00	0,00	0,21
T4 = T3 + Beneficiu		3,10	1,36	0,00	0,00	4,47
TOTAL GENERAL (fara TVA)						4,47
TVA (19.00%)						0,85
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						5,32

Director,
Mircea Domi



Tarif inlocuire dulia simpla

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEF02A3asim - Inlocuire corp iluminat simplu cu dulia tip obisnuita E27/E14	buc	1,000	10,18	10,18	
			material:	3,53	3,53	
			manopera:	6,65	6,65	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5106407 - Dulie E27 metalica, cu crest. record G3/8, tip E27mans3/8	buc	1,000	3,53	3,53	
1.2	17130 - Instalator electrician	ora	0,340	19,56	6,65	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiala (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,34	3,53	6,65	0,00	0,00	10,18
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,53	6,80	0,00	0,00	10,33
Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,35	0,68	0,00	0,00	1,03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,88	7,48	0,00	0,00	11,36
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,19	0,37	0,00	0,00	0,57
T4 = T3 + Beneficiu		4,08	7,85	0,00	0,00	11,93
TOTAL GENERAL (fara TVA)					11,93	
TVA (19.00%)					2,27	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					14,20	



Tarif inlocuire geam

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCQ06A+ - Inlocuire geamuri termoabsorbante pe tamplarie pvc, metalica,lemn cu garn.cauciuc si miniu de plumb	MP	1,000	127,66	127,66	
			material:	110,05	110,05	
			manopera:	17,60	17,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6101404 - Chit ptr. geamuri pe baza ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,510	2,64	1,35	
1.2	6601961 - Garnitura cauciuc profilate compacte dif.prof.tip 2	kg	0,500	5,36	2,68	
1.3	2500298 - Geam tras clar cal.2 4MM. ambalat dim.fx. S 853	mp	1,200	87,00	104,40	
1.4	20010013 - Material marunt	%	1,500	1,08	1,63	
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	0,900	19,56	17,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,02	0,90	110,05	17,60	0,00	0,00	127,66
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		110,05	18,00	0,00	0,00	128,05
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	11,01	1,80	0,00	0,00	12,81
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		121,06	19,80	0,00	0,00	140,86
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6,05	0,99	0,00	0,00	7,04
T4 = T3 + Beneficiu		127,11	20,79	0,00	0,00	147,90
TOTAL GENERAL (fara TVA)						147,90
TVA (19.00%)						28,10
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						176,00



Tarif inlocuire priza dubla ingropata

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEE17B% - Inlocuirea prizelor - priza dubla ingropata- simbol 0232	buc	1,000	25,46	25,46	
			material:	15,88	15,88	
			manopera:	9,58	9,58	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	8005536236 - Priza monobloc st dubla simb 158 250V 10a ni3185	buc	1,000	13,70	13,70	
1.2	8000149 - Doza pentru aparate	buc	1,000	1,66	1,66	
1.3	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0,200	2,50	0,50	
1.4	14100 - Electrician	ora	0,490	19,56	9,58	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,49	15,88	9,58	0,00	0,00	25,46
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		15,88	9,80	0,00	0,00	25,68
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,59	0,98	0,00	0,00	2,57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		17,47	10,78	0,00	0,00	28,25
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,87	0,54	0,00	0,00	1,41
T4 = T3 + Beneficiu		18,34	11,32	0,00	0,00	29,66
TOTAL GENERAL (fara TVA)						29,66
TVA (19.00%)						5,64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						35,30

Director,
Mircea Domi




Tarif inlocuire priza simpla

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEE17A% - Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu cp. - simbol 0230	buc	1,000	22,49	22,49	
			material:	13,88	13,88	
			manopera:	8,61	8,61	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,44	13,88	8,61	0,00	0,00	22,49
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,88	8,80	0,00	0,00	22,68
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,39	0,88	0,00	0,00	2,27
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		15,27	9,68	0,00	0,00	24,95
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,76	0,48	0,00	0,00	1,25
T4 = T3 + Beneficiu		16,03	10,16	0,00	0,00	26,20
TOTAL GENERAL (fara TVA)						26,20
TVA (19.00%)						4,98
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						31,17



Tarif inlocuire tub neon 36w

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEF13C1asim - Inlocuire tub neon tub corp neetans 36W	buc	1,000	13,74	13,74	
			material:	11,00	11,00	
			manopera:	2,74	2,74	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	17130 - Instalator electrician	ora	0,140	19,56	2,74	
1.1	5691473 - Tum neon 36w	buc	1,000	11,00	11,00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Matoriale (tone)	Cre Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,14	11,00	2,74	0,00	0,00	13,74
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,00	2,80	0,00	0,00	13,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,10	0,28	0,00	0,00	1,38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		12,10	3,08	0,00	0,00	15,18
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,60	0,15	0,00	0,00	0,76
T4 = T3 + Beneficiu		12,70	3,23	0,00	0,00	15,94
TOTAL GENERAL (fara TVA)						15,94
TVA (19.00%)						3,03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						18,97



Tarif inlocuire conductor 1X1,5

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEB02A7 - Inlocuire conductor de cu fy izol sect 1,5mm introd in tub pvc,pel,teava	m	1,000	2,25	2,25	
			material:	1,09	1,09	
			manopera:	1,15	1,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	4826880 - Conductor fy 1X 1,5 S 6865	m	1,030	1,04	1,07	
1.2	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0,008	2,50	0,02	
1.3	17130 - Instalator electrician	ora	0,059	19,56	1,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,06	1,09	1,15	0,00	0,00	2,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,09	1,18	0,00	0,00	2,27
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,11	0,12	0,00	0,00	0,23
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,20	1,30	0,00	0,00	2,50
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,06	0,06	0,00	0,00	0,12
T4 = T3 + Beneficiu		1,26	1,36	0,00	0,00	2,62
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,62
TVA (19.00%)						0,50
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						3,12



Tarif montare intrerupator simplu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEE14A% - Montarea intreruptoarelor unipolare intrerupator simplu tip 1 - simbol 0158	buc	1,000	19,75	19,75	
			material:	13,88	13,88	
			manopera:	5,87	5,87	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza	buc	1,000	1,68	1,68	
1.2	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0,200	2,50	0,50	
1.3	14100 - Electrician	ora	0,300	19,56	5,87	
1.3	55000791 - Intrerupator simplu	buc	1,000	11,70	11,70	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,30	13,88	5,87	0,00	0,00	19,75
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,88	6,00	0,00	0,00	19,88
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,39	0,60	0,00	0,00	1,99
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		15,27	6,60	0,00	0,00	21,87
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,76	0,33	0,00	0,00	1,09
T4 = T3 + Beneficiu		16,03	6,93	0,00	0,00	22,96
TOTAL GENERAL (fara TVA)						22,96
TVA (19.00%)						4,36
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						27,32

Director,
Mircea Domi




Tarif invelitori din tabla cu cherestea

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CE07A%C - Invelitori din tabla ondulata - tabla cutata (tigle metalice)	mp	1,000	128,46	128,46		
			material:	100,09	100,09		
			manopera:	28,36	28,36		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	3646084 - Panou tabla OL subtire ondulata (lindab) latime utila 1 M, lung max 7 M tip lpa cu 5 ondule X 200 MM	mp	1,150	47,49	54,61		
1.2	7800774 - Folie anticondens	mp	1,100	4,15	4,56		
1.3	7800775 - Sipca 25 X 50 MM	mc	0,023	1.500,00	34,50		
1.4	7800776 - Surub autofiletant de fixare	buc	11,000	0,15	1,65		
1.5	3064291 - Material marunt	%	5,000	0,95	4,77		
1.5	20300 - Muncitor calificat	ora	1,450	19,56	28,36		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,02		1,45	100,09	28,36	0,00	0,00	128,46
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			100,09	29,00	0,00	0,00	129,10
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	10,01	2,90	0,00	0,00	12,91
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			110,10	31,90	0,00	0,00	142,00
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	5,51	1,60	0,00	0,00	7,10
T4 = T3 + Beneficiu			115,61	33,50	0,00	0,00	149,10
TOTAL GENERAL (fara TVA)						149,10	
TVA (19.00%)						28,33	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						177,43	



Tarif izolare termica cu polistiren

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	IZF09F03^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat grafitat de tip Adeplast EPS 80, pentru fatadele exterioare ale cladirilor	mp	1,000	63,01	63,01		
			material:	33,67	33,67		
			manopera:	29,34	29,34		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	600002876 - Adeziv si masa de spacu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren	kg	8,000	0,80	6,40		
1.2	600002980 - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla	mp	1,100	2,27	2,50		
1.3	600002884 - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	6,000	0,45	2,70		
1.3	2602293 - Placa polistiren expandat 1000X500X80 MM	mp	1,050	21,02	22,07		
1.4	17460 - Izolator termic	ora	1,000	19,56	19,56		
1.5	20650 - Muncilor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0,500	19,56	9,78		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,01		1,50	33,67	29,34	0,00	0,00	63,01
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			33,67	30,00	0,00	0,00	63,67
Cheltuieli Indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	3,37	3,00	0,00	0,00	6,37
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte			37,03	33,00	0,00	0,00	70,03
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	1,85	1,65	0,00	0,00	3,50
T4 = T3 + Beneficiu			38,89	34,65	0,00	0,00	73,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						73,54	
TVA (19.00%)						13,97	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						87,51	

Director,
Mircea Domi



Tarif montaj gresie

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CI08A-5# - Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeaasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 CM grosime (stratul suport din mortar) pentru placaj alcatuit din placi cu suprafata mai mare de 60 cmp/buc.	mp	1,000	106,46	106,46		
			material:	45,82	45,82		
			manopera:	60,64	60,64		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	7811075 - Material marunt (diluant ,carpe de sters, apa etc)	%	2,000	0,45	0,90		
1.2	2419323 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	1,000	36,00	36,00		
1.3	9002101328 - Mort adez pt plac cu gresie+faianta laticecre cod L317	kg	4,000	1,92	7,68		
1.4	5215235 - Distantier rasucit dr8	buc	10,000	0,02	0,20		
1.5	6101703 - Chit alorex al-111 ntr 6613-75	kg	0,200	5,22	1,04		
1.6	14400 - Faiantar	ora	3,100	19,56	60,64		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,03		3,10	45,82	60,64	0,00	0,00	106,46
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			45,82	62,00	0,00	0,00	107,82
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	4,58	6,20	0,00	0,00	10,78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			50,40	68,20	0,00	0,00	118,61
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	2,52	3,41	0,00	0,00	5,93
T4 = T3 + Beneficiu			52,92	71,61	0,00	0,00	124,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)							124,54
TVA (19.00%)							23,66
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							148,20



Tarif montaj robinet calorifer

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Protul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ID01A# - Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) ptr.inst. de incalzire centrala	Buc	1,000	32,44	32,44
			material:	28,92	28,92
			manopera:	3,52	3,52
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.1	7322940 - Fuior cinepa	kg	0,012	23,80	0,29
1.2	4204445 - Robinet pentru radiator	buc	1,000	28,00	28,00
1.3	20300 - Muncitor calificat	ora	0,180	19,56	3,52
1.4	8006100338 - Solutie de etansare	kg	0,024	26,30	0,63

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,18	28,92	3,52	0,00	0,00	32,44
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		28,92	3,60	0,00	0,00	32,52
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,89	0,36	0,00	0,00	3,25
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		31,81	3,96	0,00	0,00	35,77
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,59	0,20	0,00	0,00	1,79
T4 = T3 + Beneficiu		33,40	4,16	0,00	0,00	37,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)						37,56
TVA (19.00%)						7,14
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						44,69

Director,
Mircea Dafni




Tarif montat teava PPR 20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	SA04B01> - Teava din polipropilena (PPR), de insertie, din aluminiu, de 20 X 2,8 mm	m	1,000	15,47	15,47		
			material:	6,86	6,86		
			manopera:	8,61	8,61		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	3064291 - Material marunt	%	5,000	0,07	0,33		
1.2	6700561 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 20X1,5 stas 6675/2	m	1,020	5,13	5,23		
1.3	6712693 - Cot mixt pvc tip G d = 20- 1/2 toli nii 213	buc	0,500	0,93	0,46		
1.4	6713594 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 S 7176	buc	0,500	1,10	0,55		
1.5	6715009 - Teu mixt pvc tip G 20 - 1/2 nii 213	buc	0,300	0,97	0,29		
1.6	17160 - Instalator sanitar	ora	0,440	19,56	8,61		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00		0,44	6,86	8,61	0,00	0,00	15,47
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			6,86	8,80	0,00	0,00	15,66
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	0,69	0,88	0,00	0,00	1,57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			7,55	9,68	0,00	0,00	17,23
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	0,38	0,48	0,00	0,00	0,86
T4 = T3 + Beneficiu			7,93	10,16	0,00	0,00	18,09
TOTAL GENERAL (fara TVA)						18,09	
TVA (19.00%)						3,44	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						21,53	



Montare baterie lavoar

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSD35A# - Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, avand diametrul de 1/2"	BUCATA	1,000	175,88	175,88	
			material:	136,76	136,76	
			manopera:	39,12	39,12	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	4204886 - Baterie pentru lavoar	buc	1,000	119,00	119,00	
1.1	7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	2,000	8,88	17,76	
1.2	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	2,000	19,56	39,12	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,00	136,76	39,12	0,00	0,00	175,88
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		136,76	40,00	0,00	0,00	176,76
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	13,68	4,00	0,00	0,00	17,68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		150,44	44,00	0,00	0,00	194,44
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,52	2,20	0,00	0,00	9,72
T4 = T3 + Beneficiu		157,96	46,20	0,00	0,00	204,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)					204,16	
TVA (19.00%)					38,79	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					242,95	



Tarif montare cada dus

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSC19A# - Monarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetraclit, fibra de sticla, etc.	BUCATA	1,000	437,37	437,37	
			material:	393,36	393,36	
			manopera:	44,01	44,01	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20010013 - Material marunt	%	3,000	3,82	11,46	
1.2	4203351 - Ventil scurgere cada baie 1 1/4 rac.drept S9610	buc	1,000	20,00	20,00	
1.3	4200777 - Cada dus kerafina 70X70 alba	buc	1,000	361,90	361,90	
1.4	17120 - Instalator de apa si canalizare	ore	2,250	19,56	44,01	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,05	2,25	393,36	44,01	0,00	0,00	437,37
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		393,36	45,00	0,00	0,00	438,36
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	39,34	4,50	0,00	0,00	43,84
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		432,70	49,50	0,00	0,00	482,20
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	21,63	2,48	0,00	0,00	24,11
T4 = T3 + Beneficiu		454,33	51,98	0,00	0,00	506,31
TOTAL GENERAL (fara TVA)						506,31
TVA (19.00%)						96,20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						602,51

Director,
Mircea Dorni



Tarif montare calorifer otel L 2000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	IR06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-2000 MM	buc	1,000	745,00	745,00		
			material:	733,19	733,19		
			manopera:	12,71	12,71		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	6100338 - Solutie de etansare	kg	0,008	14,90	0,12		
1.2	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	4,000	1,57	6,28		
1.3	5708724 - Radiator din otel tip panou L = 2000	buc	1,000	726,00	726,00		
1.4	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0,050	13,90	0,70		
1.5	20300 - Muncitor calificat	ora	0,650	19,56	12,71		
1.6	7322940 - Fulor cinepa	kg	0,004	23,80	0,10		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,02		0,65	733,19	12,71	0,00	0,00	745,90
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			733,19	13,00	0,00	0,00	746,19
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	73,32	1,30	0,00	0,00	74,62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			806,51	14,30	0,00	0,00	820,81
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	40,33	0,72	0,00	0,00	41,04
T4 = T3 + Beneficiu			846,83	15,02	0,00	0,00	861,85
TOTAL GENERAL (fara TVA)						861,85	
TVA (19.00%)						163,75	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1.025,60	



Tarif montare corp iluminat 40w

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEF11A02asim - Inlocuire corp iluminat 40W - Primarie	buc	1,000	132,77	132,77	
			material:	107,14	107,14	
			manopera:	25,62	25,62	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	8005102635 - Corp de iluminat fluorescent - 40W	buc	1,000	100,42	100,42	
1.0	5204118 - Clama sir	buc	2,000	3,36	6,72	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,310	19,56	25,62	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,31	107,14	25,62	0,00	0,00	132,77
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		107,14	26,20	0,00	0,00	133,34
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,71	2,62	0,00	0,00	13,33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		117,86	28,82	0,00	0,00	146,68
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,89	1,44	0,00	0,00	7,33
T4 = T3 + Beneficiu		123,75	30,26	0,00	0,00	154,01
TOTAL GENERAL (fara TVA)						154,01
TVA (19.00%)						29,26
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						183,27



Tarif montare intrerupator dublu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEE16D% - Montarea intrerupatoarelor duble	buc	1,000	24,50	24,50
			material:	13,68	13,68
			manopera:	7,82	7,82
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.1	7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza	buc	1,000	1,68	1,68
1.2	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PG 10mx20MM S 3658	m	0,200	2,50	0,50
1.3	14100 - Electrician	ora	0,400	19,56	7,82
1.3	55000792 - Intrerupator dublu	buc	1,000	11,50	11,50


TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,40	13,68	7,82	0,00	0,00	21,50
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,68	8,00	0,00	0,00	21,68
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,37	0,80	0,00	0,00	2,17
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		15,05	8,80	0,00	0,00	23,85
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,75	0,44	0,00	0,00	1,19
T4 = T3 + Beneficiu		15,80	9,24	0,00	0,00	25,04
TOTAL GENERAL (fara TVA)						25,04
TVA (19.00%)						4,76
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						29,80



Tarif montare lavoar pe piedestal

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	SC02D01>a - Lavoar din semiportelan, portelan sanitar, montare pe piedestal	buc	1,000	379,17	379,17		
			material:	342,01	342,01		
			manopera:	37,16	37,16		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	2402212 - Lavoar vergina 60X50 alb	buc	1,000	151,00	151,00		
1.2	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	1,000	40,00	40,00		
1.3	7801062 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtz suruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%	2,000	3,35	6,71		
1.4	2453823 - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	1,000	130,00	130,00		
1.5	4203148 - Sifon simplu ext+ventil ies oriz boira DN 11/2 cod M111	buc	1,000	12,00	12,00		
1.6	6700586 - Teava pvc-G PN 10 DN 32X1.8 cod ny032/6M10B	m	1,000	2,30	2,30		
1.7	17160 - Instelator sanitar	ora	1,900	19,56	37,16		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,03		1,90	342,01	37,16	0,00	0,00	379,17
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			342,01	38,00	0,00	0,00	380,01
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	34,20	3,80	0,00	0,00	38,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			376,21	41,80	0,00	0,00	418,01
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	18,81	2,09	0,00	0,00	20,90
T4 = T3 + Beneficiu			395,02	43,89	0,00	0,00	438,91
TOTAL GENERAL (fara TVA)						438,91	
TVA (19.00%)						83,39	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						522,30	



Tarif montare oglinda sanitara


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	SC13A# - Oglinda sanit semicrist, cu marg slef, de 400 X 500MM, 500 X 600 MM, etc pe per caram si bca	buc	1,000	125,44	125,44		
			material:	110,77	110,77		
			manopera:	14,67	14,67		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	4,000	1,65	6,60		
1.2	7801065 - Material marunt	%	2,000	1,09	2,17		
1.3	2507076 - Oglinda	buc	1,000	102,00	102,00		
1.4	17160 - Instalator sanitar	ora	0,750	19,58	14,67		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00		0,75	110,77	14,67	0,00	0,00	125,44
Alte cheltuieli directe							
Contributia asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			110,77	15,00	0,00	0,00	125,77
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	11,08	1,50	0,00	0,00	12,58
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			121,85	16,50	0,00	0,00	138,35
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	6,09	0,83	0,00	0,00	6,92
T4 = T3 + Beneficiu			127,94	17,33	0,00	0,00	145,27
TOTAL GENERAL (fara TVA)							145,27
TVA (19.00%)							27,60
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							172,87



Tarif montare parchet laminat

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CG15A01> - Pardoseali din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaic), exclusiv plintele	mp	1,000	82,90	82,90		
			material:	50,63	50,63		
			manopera:	32,27	32,27		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	70000010 - Folie parchet laminat	mp	1,050	2,62	2,75		
1.2	500002498 - Parchet laminat	mp	1,050	45,60	47,68		
1.3	24000 - Parchetar	ora	1,650	19,56	32,27		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00		1,65	50,63	32,27	0,00	0,00	82,90
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			50,63	33,00	0,00	0,00	83,63
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	5,06	3,30	0,00	0,00	8,36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			55,69	36,30	0,00	0,00	91,99
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	2,78	1,82	0,00	0,00	4,60
T4 = T3 + Beneficiu			58,48	38,12	0,00	0,00	96,59
TOTAL GENERAL (fara TVA)						96,59	
TVA (19.00%)						18,35	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						114,95	

Director,
Mircea Domi




Tarif montare plinte parchet

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CG05A02> - Montarea plintelor din lemn sau pvc, la pardoselile din parchet	m	1,000	23,85	23,85	
			material:	12,11	12,11	
			manopera:	11,74	11,74	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7800816 - Pervaz pentru parchet melaminat	m	1,000	7,40	7,40	
1.2	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	3,000	1,57	4,71	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,600	19,56	11,74	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,60	12,11	11,74	0,00	0,00	23,85
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,11	12,00	0,00	0,00	24,11
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,21	1,20	0,00	0,00	2,41
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,32	13,20	0,00	0,00	26,52
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,67	0,66	0,00	0,00	1,33
T4 = T3 + Beneficiu		13,99	13,86	0,00	0,00	27,85
TOTAL GENERAL (fara TVA)						27,85
TVA (19.00%)						5,29
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						33,14



Tarif montare rezervor WC

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSC42A# - Inlocuirea rezervorului de apa pentru wc din fonta, portelan, material plastic, etc , fonta,portelan, at pl,etc. mon la inalt sau semiinalt	BUCATA	1,000	159,37	159,37	
			material:	141,77	141,77	
			manopera:	17,60	17,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20010013 - Material marunt	%	10,000	1,29	12,89	
1.2	7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	1,000	8,88	8,88	
1.3	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	1,000	120,00	120,00	
1.4	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0,900	19,56	17,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiala (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,02	0,90	141,77	17,60	0,00	0,00	159,37
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		141,77	18,00	0,00	0,00	159,77
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	14,18	1,80	0,00	0,00	15,98
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		155,94	19,80	0,00	0,00	175,74
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,80	0,99	0,00	0,00	8,79
T4 = T3 + Beneficiu		163,74	20,79	0,00	0,00	184,53
TOTAL GENERAL (fara TVA)						184,53
TVA (19.00%)						35,06
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						219,59

Director
Mircea Domi
URBA
ACTIV S
S.R.L.
DRĂGĂNEȘTI-OR.
JUD. OLT



Tarif montare teava scurgere

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SB08A03> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 50 mm	m	1,000	14,61	14,61	
			material:	7,37	7,37	
			manopera:	7,24	7,24	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	100014320 - Teava PVC canalizare interioara D=50	m	1,020	6,88	7,02	
1.2	3064291 - Material marunt	%	5,000	0,07	0,35	
1.3	17100 - Instalator	ora	0,330	19,56	6,45	
1.4	20600 - Muncitor de deservire	ora	0,040	19,56	0,78	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,37	7,37	7,24	0,00	0,00	14,61
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		7,37	7,40	0,00	0,00	14,77
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,74	0,74	0,00	0,00	1,48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		8,11	8,14	0,00	0,00	16,25
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,41	0,41	0,00	0,00	0,81
T4 = T3 + Beneficiu		8,51	8,55	0,00	0,00	17,06
TOTAL GENERAL (fara TVA)						17,06
TVA (19.00%)						3,24
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						20,30



Tarif montare vas WC

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPSC27B-1#asim - Montare vas WC din semiportelan, portelan sanitar, etc,	buc	1,000	317,11	317,11	
			materiale:	242,78	242,78	
			manopera:	74,33	74,33	
			utilitaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7801057 - Material marunt (aliaj de lipit, stearina, etc.)	%	3,000	2,36	7,07	
1.2	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1,000	170,00	170,00	
1.3	5722020 - Racord flexibil la cos tum, D = 100 MM	buc	1,000	37,00	37,00	
1.4	500002852 - SILICON SANITAR	l	1,000	28,71	28,71	
1.5	17160 - Instalator sanitar	ora	3,800	19,56	74,33	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilitaj	Transport	TOTAL
0,02	3,80	242,78	74,33	0,00	0,00	317,11
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,67	0,00	0,00	1,67
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		242,78	76,00	0,00	0,00	318,78
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	24,28	7,60	0,00	0,00	31,88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		267,06	83,60	0,00	0,00	350,66
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	13,35	4,18	0,00	0,00	17,53
T4 = T3 + Beneficiu		280,41	87,78	0,00	0,00	368,19
TOTAL GENERAL (fara TVA)						368,19
TVA (19.00%)						69,96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						438,15



Tarif nivelare cu sapa teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A2 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	16,23	16,23	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	16,23	16,23	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,830	19,56	16,23	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,83	0,00	16,23	0,00	0,00	16,23
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	16,60	0,00	0,00	16,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	19,17	0,00	0,00	19,17
TOTAL GENERAL (fara TVA)						19,17
TVA (19.00%)						3,64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						22,82

Director,
Mircea Domi



Tarif nivelare cu sapa teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A3 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	20,34	20,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	20,34	20,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,040	19,56	20,34	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,04	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,43	0,00	0,00	0,46
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,80	0,00	0,00	20,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,88	0,00	0,00	22,88
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	24,02	0,00	0,00	24,02
TOTAL GENERAL (fara TVA)						24,02
TVA (19.00%)						4,56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						28,59



Tarif nivelare cu sapa teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A1 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	11,54	11,54	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,54	11,54	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,590	19,56	11,54	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,59	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,80	0,00	0,00	11,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,98	0,00	0,00	12,98
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,63	0,00	0,00	13,63
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,63
TVA (19.00%)						2,59
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						16,22



Tarif placare cu faianta

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	C101A01> - Placarea cu faianta la pereti, lipita cu adeziv, chituierea fiind inclusa	mp	1,000	96,32	96,32	
			material:	50,35	50,35	
			manopera:	45,97	45,97	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	50000305B - Adeziv gresie si faianta	kg	4,000	1,92	7,68	
1.2	7801035 - Material marunt	%	2,000	0,49	0,99	
1.3	2400255 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V	mp	1,000	34,90	34,90	
1.4	6102820 - Chit de etansare rost ultracolor	kg	1,300	5,22	6,79	
1.5	14400 - Faiantar	ora	2,350	19,56	45,97	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,02	2,35	50,35	45,97	0,00	0,00	96,32
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		50,35	47,00	0,00	0,00	97,35
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,04	4,70	0,00	0,00	9,74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		55,39	51,70	0,00	0,00	107,09
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,77	2,59	0,00	0,00	5,35
T4 = T3 + Beneficiu		58,16	54,29	0,00	0,00	112,44
TOTAL GENERAL (fara TVA)						112,44
TVA (19.00%)						21,36
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						133,81



Tarif reparare grilaje metalice

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCP03B1 - Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre, balustrade, scari sau balcoane simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic	kg	1,000	1,94	1,94	
			material:	0,37	0,37	
			manopera:	1,56	1,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5901194 - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 D = 3,25MM inv. R1.2	kg	0,005	18,10	0,09	
1.2	5884803 - Nit cu cap semitund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0,010	28,00	0,28	
1.3	18111 - Lacatus constructii metalice	ora	0,080	19,56	1,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,08	0,37	1,56	0,00	0,00	1,94
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,37	1,60	0,00	0,00	1,97
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,04	0,16	0,00	0,00	0,20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,41	1,76	0,00	0,00	2,17
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,02	0,09	0,00	0,00	0,11
T4 = T3 + Beneficiu		0,43	1,85	0,00	0,00	2,28
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,28
TVA (19.00%)						0,43
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						2,71



Tarif reparare opritori zapada

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RCSP18B% - Reparare opritori zapada, indreptare si fixare pe acoperis, incl.etansare strapungeri invelitoare	kg	1,000	5,73	5,73		
			material:	0,65	0,65		
			manopera:	5,09	5,09		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	2000171 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=14MM	kg	0,070	5,05	0,35		
1.2	3643700 - Tabla zincata S2028 1 X1000X2000 OL 32-1N cal.1	kg	0,009	11,90	0,11		
1.3	5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	0,200	0,94	0,19		
1.4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	0,020	19,56	0,39		
1.5	18120 - Lacatus mecanic	ora	0,240	19,56	4,69		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00		0,26	0,65	5,09	0,00	0,00	5,73
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0,65	5,20	0,00	0,00	5,85
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	0,08	0,52	0,00	0,00	0,58
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0,71	5,72	0,00	0,00	6,43
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	0,04	0,29	0,00	0,00	0,32
T4 = T3 + Beneficiu			0,75	6,01	0,00	0,00	6,76
TOTAL GENERAL (fara TVA)						6,76	
TVA (19.00%)						1,28	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						8,04	



Tarif reparatii banci, gardulete, etc.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCS13A+asim - Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	mc	1,000	1.789,16	1.789,16	
			material:	1.652,67	1.652,67	
			manopera:	136,49	136,49	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1,000	1.550,00	1.550,00	
1.2	58007161 - Surub cap torbant M 8 X 70 GR. 8.8	buc	120,000	0,54	64,80	
1.3	5842687 - Piulita zincata M8	buc	120,000	0,16	18,67	
1.4	5882145 - Saibe plata zincata M8	buc	120,000	0,16	19,20	
1.5	13410 - Dulgher constructii	ora	2,800	30,68	85,92	
1.6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	2,800	18,06	50,57	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,63	5,60	1.652,67	136,49	0,00	0,00	1.789,16
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	3,07	0,00	0,00	3,07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1.652,67	139,56	0,00	0,00	1.792,23
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	165,27	13,96	0,00	0,00	179,22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1.817,94	153,51	0,00	0,00	1.971,45
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	90,90	7,68	0,00	0,00	98,57
T4 = T3 + Beneficiu		1.908,84	161,19	0,00	0,00	2.070,02
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2.070,02	
TVA (19.00%)					393,30	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					2.463,33	

Director,
Mircea Domi



Tarif reparatii la invelitori de tigla

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPC105XA - Reparatii la invelitori de tigle profilate cu tigsi coame din argila arsa la acoperis.fara astereal	mp	1,000	103,62	103,62	
			material:	46,70	46,70	
			manopera:	56,92	56,92	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1600	kg	0,200	0,52	0,10	
1.2	2303004 - Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405X230X11 S515	buc	16,000	2,59	41,44	
1.3	2303195 - Coama mare 380X260X120 cal1 tip B s515	buc	0,400	12,00	4,80	
1.4	3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	0,010	5,64	0,06	
1.5	5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	0,010	30,00	0,30	
1.5	20300 - Muncitor calificat	ora	2,910	19,56	56,92	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,05	2,91	46,70	56,92	0,00	0,00	103,62
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		46,70	58,20	0,00	0,00	104,90
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,67	5,82	0,00	0,00	10,49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		51,37	64,02	0,00	0,00	115,39
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,57	3,20	0,00	0,00	5,77
T4 = T3 + Beneficiu		53,94	67,22	0,00	0,00	121,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)					121,16	
TVA (19.00%)					23,02	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					144,18	

Director,
Mircea Domi



Tarif sapa autonivelanta

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CG41A01* - Sapa autonivelanta	mp	1,000	31,90	31,90	
			material:	24,08	24,08	
			manopera:	7,82	7,82	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	31000 - Zidar	ora	0,320	19,56	6,26	
1.2	2101329 - Sapa autonivelanta leticrete L86	kg	10,000	2,30	23,00	
1.3	600002881 - Amorsa pentru sapa autonivelanta acrilica	l	0,600	1,80	1,08	
1.4	20600 - Muncitor de deservire	ora	0,080	19,56	1,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,01	0,40	24,08	7,82	0,00	0,00	31,90
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		24,08	8,00	0,00	0,00	32,08
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,41	0,80	0,00	0,00	3,21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		26,49	8,80	0,00	0,00	35,29
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,32	0,44	0,00	0,00	1,76
T4 = T3 + Beneficiu		27,81	9,24	0,00	0,00	37,05
TOTAL GENERAL (fara TVA)						37,05
TVA (19.00%)						7,04
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						44,09

Director
Mircea Dămi.



Tarif strangere diferite materiale

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA02A - Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren la suprafata	AR	1,000	6,06	6,06	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	6,06	6,06	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,310	19,56	6,06	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,31	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	6,20	0,00	0,00	6,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	6,82	0,00	0,00	6,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	7,16	0,00	0,00	7,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)						7,16
TVA (19.00%)						1,36
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						8,52



Tarif strangere materiale putin ingropate

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA02B - Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.) imprastiate pe teren putin ingropate	AR	1,000	23,47	23,47	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	23,47	23,47	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,200	19,56	23,47	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,20	0,00	23,47	0,00	0,00	23,47
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	27,72	0,00	0,00	27,72
TOTAL GENERAL (fara TVA)						27,72
TVA (19.00%)						5,27
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						32,99

Director
Mircea Domi



Tarif taiere succesiva 11 si 30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH02B1#1asim - Taierea manuala sau mecanizata a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11- 30 cm. - aliniament stradal	buc	1,000	164,64	164,64	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	164,64	164,64	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,000	109,47	109,47	
1.2	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	1,500	36,78	55,17	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	164,64
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	0,00	164,64	0,00	164,64
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	0,00	181,10	0,00	181,10
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	9,06	0,00	9,06
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	0,00	190,16	0,00	190,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)						190,16
TVA (19.00%)						36,13
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						226,29



Tarif taiere succesiva 31 si 50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) • Lei •	TOTALUL (fara TVA) • Lei •	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH02B1#asim - Taierea manuala sau mecanizata a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31- 50 cm. - aliniament stradal	buc	1,000	256,46	256,46	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	256,16	256,16	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,500	109,47	164,20	
1.2	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	ora	2,500	36,78	91,95	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	256,16	0,00	256,16
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	0,00	256,16	0,00	256,16
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	0,00	281,77	0,00	281,77
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	0,00	295,86	0,00	295,86
TOTAL GENERAL (fara TVA)					295,86	
TVA (19.00%)					56,21	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					352,07	

Director
Mircea Domi
SOCIETATEA SA
URB
ACTIVE
S.R.L.
J28/S401
DRĂGĂNEȘTI-OLTEA



Tarif taieri de corectie peste 6 m

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC84Basim - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti peste 6 M inaltime	buc	1,000	153,89	153,89	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	153,89	153,89	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7608 - Farastrau mecanic cu lant tip drujba - 8U - 3 Cp	ora	1,000	36,78	36,78	
1.2	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,000	117,11	117,11	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	0,00	169,28	0,00	169,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	0,00	177,74	0,00	177,74
TOTAL GENERAL (fara TVA)					177,74	
TVA (19.00%)					33,77	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					211,51	



Tarif taieri de corectie sub 6 m

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC84B - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si ologaj la arbori si arbusti intre 1,5 si 6 m inaltime	buc	1,000	11,34	11,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,34	11,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,580	19,56	11,34	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,58	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,76	0,00	0,00	12,76
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,40	0,00	0,00	13,40
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,40
TVA (19.00%)						2,55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						15,94

Director,
Mircea Domi



Tarif tencuiala decorativa siliconica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CF28A01* - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare manuala, pe gips-carton sau pe suprafete termoizolate, executat cu un strat amorsa, un strat grund (de imbibare) si un strat tencuiala decorativa particule pina in 1,5mm	mp	1,000	26,69	26,69	
			material:	21,60	21,60	
			manopera:	5,09	5,09	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	500001233 - Amorsa	kg	0,315	7,50	2,36	
1.2	500001236 - Tencuiala decorativa siliconica gran. 1,5mm	kg	3,300	5,76	19,01	
1.3	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.4	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,260	19,56	5,09	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,26	21,60	5,09	0,00	0,00	26,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		21,60	5,20	0,00	0,00	26,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,16	0,52	0,00	0,00	2,68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		23,76	5,72	0,00	0,00	29,48
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,19	0,29	0,00	0,00	1,47
T4 = T3 + Beneficiu		24,95	6,01	0,00	0,00	30,96
TOTAL GENERAL (fara TVA)						30,96
TVA (19.00%)						5,88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						36,84

Director

Mircea Domi



Tarif tencuiala interioara manuala

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CF06D01* - Tencuiala interioara de 2 cm grosime, driscuita, la pereti sau stalpi, executata manual cu M 100-T pentru sprit si M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe suprafete plane	mp	1,000	39,70	39,70	
			material:	13,29	13,29	
			manopera:	26,41	26,41	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	31040 - Zidar-rosar tencuitor	ora	1,148	19,56	22,45	
1.2	2101125 - Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	9,000	0,81	7,29	
1.3	2101123 - Mortar uscat pentru structuri suport / amorsa al tencuiala cu prelucrare manuala	kg	10,000	0,60	6,00	
1.4	20600 - Muncitor de deservire	ora	0,202	19,56	3,96	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,02	1,35	13,29	26,41	0,00	0,00	39,70
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,29	27,00	0,00	0,00	40,29
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,33	2,70	0,00	0,00	4,03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		14,62	29,70	0,00	0,00	44,32
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,73	1,49	0,00	0,00	2,22
T4 = T3 + Beneficiu		15,35	31,19	0,00	0,00	46,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						46,54
TVA (19.00%)						8,84
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						55,38



Tarif tundere gard viu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH29A1 - Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu cu inaltimea pana la 1.20 M	mp	1,000	1,17	1,17	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	1,17	1,17	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,060	19,56	1,17	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,06	0,00	1,17	0,00	0,00	1,17
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,39
TVA (19.00%)						0,26
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,65



Tarif vopsea lavabila exterior

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CN03A* - Vopsitorii lavabile la exterior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4	mp	1,000	10,40	10,40	
			material:	5,51	5,51	
			manopera:	4,89	4,89	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.2	100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	0,060	7,90	0,47	
1.3	500001223 - Vopsea lavabila pentru exterior	kg	0,380	12,64	4,80	
1.4	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,250	19,56	4,89	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,25	5,51	4,89	0,00	0,00	10,40
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,51	5,00	0,00	0,00	10,51
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,55	0,50	0,00	0,00	1,05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		6,06	5,50	0,00	0,00	11,56
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,30	0,28	0,00	0,00	0,58
T4 = T3 + Beneficiu		6,37	5,78	0,00	0,00	12,14
TOTAL GENERAL (fara TVA)						12,14
TVA (19.00%)						2,31
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						14,45



Tarif vopsea lavabila interior 1 strat

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CN01B* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, foarte absorbante	mp	1,000	5,96	5,96	
			material:	1,66	1,66	
			manopera:	4,30	4,30	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.2	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	kg	0,160	5,78	0,92	
1.3	100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	0,100	4,97	0,50	
1.4	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,220	19,56	4,30	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,22	1,66	4,30	0,00	0,00	5,96
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,66	4,40	0,00	0,00	6,06
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,17	0,44	0,00	0,00	0,61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,82	4,84	0,00	0,00	6,66
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,09	0,24	0,00	0,00	0,33
T4 = T3 + Beneficiu		1,91	5,08	0,00	0,00	6,99
TOTAL GENERAL (fara TVA)						6,99
TVA (19.00%)						1,33
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						8,32

