



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811



site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 35099/23.11.2021;
- Raportul nr. 35100/23.11.2021 al Serviciului urbanism - amenajarea teritoriului;
- Contractul nr.34312/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a cimitirelor din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.79/25.11.2021 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.79/25.11.2021 al Comisiei Amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr.75/25.11.2021 al Comisiei Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt;

În conformitate cu prevederile:

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.s din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifelor aferente desfășurării Serviciului public de întreținere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Art.3. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Nr. 141 // 26.11.2021

**Președinte de ședință,
Consilier local,
SPĂTARU Ioana**



**Contrasemnează
Secretarul orașului Drăgănești-Olt
Jr. JIDOVU Laurențiu-Adrian**

Adoptată cu 10 votuți pentru, 0 împotriva și 7 abțineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

JUDETUL OLT

S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Draganesti-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 180A, judet Olt, Romania, C.I.F. RO 32267317

Nr. O.R.C.: J28/540/2013, Capital social subscris si varsat: 5.000 lei

**Tarife aferente serviciului de intretinere a cimitirelor in orasul
Draganesti-Olt**

NR. CRT.	Denumire serviciu	U.M.	Pret lei - Fara T.V.A.
1	Curatirea terenului de crengi, gunoi, cu grebla	M.P.	0,286
2	Curatirea terenului de iarba, buruieni, cu sapa	M.P.	0,393
3	Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren la suprafata	M.P.	0,072
4	Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren putin ingropate	M.P.	0,273
5	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	M.P.	2,540
6	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	M.P.	4,620
7	Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	M.P.	5,540
8	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.363
9	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	M.P.	1.917
10	Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	M.P.	2.402
11	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime pina la 15 CM. in teren	Buc	1.786
12	Plantarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative	Buc	2,090
13	Udatul florilor cu furtunul montat la autocisterna	M.P.	0,109
14	Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la hidrant	Buc	8,090
15	Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la autocisterna	Buc	9,930
16	Semanarea gazonului pe suprafetele orizontale sau in panta sub 30%*	M.P.	2.389
17	Plantarea gardului viu la: 2 randuri*	M.P.	20,640



18	Plantare puieti arbori-foioase-talie mare fara balot de pamant la radacina	Buc	40,190
19	Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna	M.P.	0,231
20	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, mecanic	M.P.	0,443
21	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 CM,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	M.P.	2,370
22	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mare de 6 m	Buc	177,740
23	Taieri de formare, intretinere, corectie coroane in plantaje de foioase inaltime mai mic de 6 m	Buc	13,400
24	Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	kg	6.477
25	Tunderea gardurilor vii cu inaltimea pana la 1.20 m - manual	M.P.	1,390
26	Montaj cos gunoi din plastic cu suport inclus	Buc	305,470
27	Montaj cos gunoi din plastic pe suport existent	Buc	186,530
28	Montare mobilier ambiental - banci	Buc	84,640
29	Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund O 16, MM si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 MM cu ochiuri patrute de 16X16 MM, cu inaltimea la coama de 2.05 M	M.L.	178,590
30	Demontare confectii metalice prin taiere cu flex, fara incarcare si transport	kg	3,770
31	Inlocuire suruburi lipsa	Buc	2,140
32	Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	M.C.	2070,020
33	Vopsire elemente lemn 2 straturi (banci, gardulete, etc.)	M.P.	36,560
34	Vopsire confectii metalice diverse - 2 straturi	M.P.	52,680



JUDETUL OLT
S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.
Draganesti-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 180A, judet Olt, Romania, C.I.F. RO 32267317
Nr. O.R.C.: J28/540/2013. Capital social subscris si varsat: 5.000 lei

35	Polizarea suprafetelor metalice cu polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor pentru a se obtine suprafata	M.P.	6.368
36	Pregatirea suprafetelor din lemn in vederea vopsirii	M.P.	10,250
37	Reparatii cosuri gunoi prin sudura	Buc	16,860
38	Turnarea aleilor din beton pe teren drept	M.C.	377,720
39	Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii sau defrisarii, strangerea in gramezi si incarcarea	M.P.	0,231

Director,
Mircea Dnmi



Președinte de ședință,
Consilier,
Ioana SPĂȚARU



Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Laurențiu-Adrian JIDOVU

Tarif turnare alee beton

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CA01B-2#2 - Beton preparat pe loc cu mijloace manuale - alee beton	mc	1,000	323,95	323,95	
			material:	187,03	187,03	
			manopera:	136,92	136,92	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2200290 - Pietris ciuruit spalat, de mal, 7-30 MM	mc	0,100	51,00	5,10	
1.2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	281,000	0,52	146,12	
1.3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0,746	48,00	36,81	
1.4	6202806 - Apa industriala in sisteme pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,190	0,00	0,00	
1.5	20300 - Muncitor calificat	ora	7,000	19,56	136,92	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,64	7,00	187,03	136,92	0,00	0,00	323,95
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		187,03	140,00	0,00	0,00	327,03
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	18,70	14,00	0,00	0,00	32,70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		206,73	154,00	0,00	0,00	359,73
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	10,29	7,70	0,00	0,00	17,99
T4 = T3 + Beneficiu		216,02	161,70	0,00	0,00	377,72
TOTAL GENERAL (fara TVA)						377,72
TVA (19.00%)						71,77
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						449,48



Tarif montare cos gunoi din plastic cu suport

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSP04A#asim - Montaj cos gunoi din plastic cu suport inclus	buc	1,000	272,25	272,25	
			material:	258,56	258,56	
			manopera:	13,69	13,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6309886 - Cos gunoi din plastic cu suport	Buc	1,000	240,00	240,00	
1.2	20010013 - Material marunt	%	1,000	2,56	2,56	
1.3	7800879 - Conexpand M10 X 200 MM	buc	2,000	8,00	16,00	
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	0,700	19,56	13,69	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,70	258,56	13,69	0,00	0,00	272,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		258,56	14,00	0,00	0,00	272,56
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	25,86	1,40	0,00	0,00	27,26
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		284,42	15,40	0,00	0,00	299,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	14,22	0,77	0,00	0,00	14,99
T4 = T3 + Beneficiu		298,64	16,17	0,00	0,00	314,81
TOTAL GENERAL (fara TVA)						314,81
TVA (19.00%)						59,81
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						374,62



Tarif cos gunoi pe suport existent

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSP04A1asim - Montaj cos gunoi din plastic pe suport existent	buc	1,000	161,28	161,28	
			material:	151,50	151,50	
			manopera:	9,78	9,78	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6309887 - Cos gunoi din plastic fara suport	Buc	1,000	150,00	150,00	
1.2	20010013 - Material marunt	%	1,000	1,50	1,50	
1.3	20300 - Muncitor calificat	ora	0,500	19,56	9,78	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,50	151,50	9,78	0,00	0,00	161,28
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		151,50	10,00	0,00	0,00	161,50
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	15,15	1,00	0,00	0,00	16,15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		166,65	11,00	0,00	0,00	177,65
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,33	0,55	0,00	0,00	8,88
T4 = T3 + Beneficiu		174,98	11,55	0,00	0,00	186,53
TOTAL GENERAL (fara TVA)						186,53
TVA (19.00%)						35,44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						221,97




Tarif cosire mecanica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC101Fasim - Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 O benzi inguste, mecanic	ar	1,000	37,48	37,48	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	37,48	37,48	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	19200 - Mecanic	ora	1,000	37,48	37,48	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	37,48	0,00	0,00	37,48
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	38,33	0,00	0,00	38,33
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,83	0,00	0,00	3,83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	42,16	0,00	0,00	42,16
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	2,11	0,00	0,00	2,11
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	44,27	0,00	0,00	44,27
TOTAL GENERAL (fara TVA)						44,27
TVA (19.00%)						8,41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						52,68



Tarif curatire teren cu grebla

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVA01A - Curatirea terenului (solului) pe peluze de frunze, craci, gunoi cu grebla	ar	1,000	24,25	24,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	24,25	24,25	
			utiliaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,240	19,56	24,25	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	TOTAL
0,00	1,24	0,00	24,25	0,00	0,00	24,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	24,80	0,00	0,00	24,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	27,28	0,00	0,00	27,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	28,64	0,00	0,00	28,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)					28,64	
TVA (19.00%)					5,44	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					34,09	



Tarif curatire teren cu sapa

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA01B2 - Curatirea terenului pe taluze de iarba, buruleni, cu sapa	AR	1,000	33,25	33,25	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	33,25	33,25	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,700	19,56	33,25	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,70	0,00	33,25	0,00	0,00	33,25
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	37,40	0,00	0,00	37,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	39,27	0,00	0,00	39,27
TOTAL GENERAL (fara TVA)						39,27
TVA (19.00%)						7,46
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						46,73



Director,
Lucia Domi

Tarif defrisare manual

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG03A1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 CM, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	1,000	200,69	200,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	200,69	200,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	10,260	19,56	200,69	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	10,26	0,00	200,69	0,00	0,00	200,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	205,20	0,00	0,00	205,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	225,72	0,00	0,00	225,72
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	11,29	0,00	0,00	11,29
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	237,01	0,00	0,00	237,01
TOTAL GENERAL (fara TVA)						237,01
TVA (19.00%)						45,03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						282,04

Director,
Mircea Domi



Tarif degajare resturi vegetale

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) • Lei •	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSG01A1Aasim - Degajarea terenului de vegetatie rezultata in urma cosirii, strangerea in gramezi si transportarea in afara zonei	100 mp	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,000	19,56	19,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
TOTAL GENERAL (fara TVA)						23,10
TVA (19.00%)						4,39
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						27,49




Tarif demontare confectii metalice

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RCSP05A#asim - Demontare confectii metalice de orice tip cu sau fara recuperare - mobilier stradal	KG	1,000	3,20	3,20	
			material:	0,10	0,10	
			manopera:	2,74	2,74	
			utilaj:	0,36	0,36	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7800869 - Disc pentru taiat tabla D=125 MM	buc	0,010	10,00	0,10	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,140	19,56	2,74	
1.3	M1H05A1asimilat - Generator electric de curent continu sau alternativ <07 T	ora	0,010	36,45	0,36	
TOTAL 1 (Cheltuleli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,14	0,10	2,74	0,36	0,00	3,20
Alte cheltuleli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
T2 = T1 + Alte cheltuleli directe		0,10	2,80	0,36	0,00	3,26
Cheltuleli indirecte						
Cheltuleli indirecte	10.0000 %	0,01	0,28	0,04	0,00	0,33
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte		0,11	3,08	0,40	0,00	3,59
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,01	0,15	0,02	0,00	0,18
T4 = T3 + Beneficiu		0,12	3,23	0,42	0,00	3,77
TOTAL GENERAL (fara TVA)						3,77
TVA (19.00%)						0,72
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						4,49



Tarif desfundarea solului la 1 cazma, teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A2 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren mijlociu	MP	1,000	3,91	3,91	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	3,91	3,91	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,200	19,56	3,91	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,20	0,00	3,91	0,00	0,00	3,91
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	4,40	0,00	0,00	4,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	4,62	0,00	0,00	4,62
TOTAL GENERAL (fara TVA)						4,62
TVA (19.00%)						0,88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						5,50



Director,
Mircea Domi

Tarif desfundarea solului la o cazma, teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A3 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren tare	MP	1,000	4,69	4,69	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	4,69	4,69	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,240	19,56	4,69	
TOTAL 1 (Cheltuleli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,24	0,00	4,69	0,00	0,00	4,69
Alte cheltuleli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
T2 = T1 + Alte cheltuleli directe		0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
Cheltuleli indirecte						
Cheltuleli indirecte	10.0000 %	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte		0,00	5,28	0,00	0,00	5,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	5,54	0,00	0,00	5,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						5,54
TVA (19.00%)						1,05
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						6,60



Tarif desfundarea solului la o cazma, teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA03A1 - Desfundarea solului la 1 cazma (30 CM), teren usor	MP	1,000	2,15	2,15	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	2,15	2,15	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,110	19,56	2,15	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,11	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	2,20	0,00	0,00	2,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	2,42	0,00	0,00	2,42
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,54
TVA (19.00%)						0,48
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						3,02



Director,
Mircea Domi



Tarif administrarea ingrasamintelor chimice

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH13B1 - Administrarea ingrasamintelor chimice, din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	1,000	5.572,04	5.572,04	
			material:	4.000,00	4.000,00	
			manopera:	1.572,04	1.572,04	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7304285 - Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	1.000,000	4,00	4.000,00	
1.2	24200 - Paisagist	ore	80,370	19,56	1.572,04	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,00	80,37	4.000,00	1.572,04	0,00	0,00	5.572,04
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	35,37	0,00	0,00	35,37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4.000,00	1.607,41	0,00	0,00	5.607,41
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	400,00	160,74	0,00	0,00	560,74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4.400,00	1.768,15	0,00	0,00	6.168,15
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	220,00	88,41	0,00	0,00	308,41
T4 = T3 + Beneficiu		4.620,00	1.856,56	0,00	0,00	6.476,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)						6.476,56
TVA (19.00%)						1.230,55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						7.707,10



Tarif inlocuit suruburi lipsa

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	L1D24E2asim - Inlocuirea materialului marunt mobilier stradal	buc	1,000	1,83	1,83	
			material:	0,86	0,86	
			manopera:	0,98	0,98	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	5882145 - Saiba plata zincata M8	buc	1,000	0,16	0,16	
1.2	5842687 - Piulita zincata M8	buc	1,000	0,16	0,16	
1.3	58007161 - Surub cap torbant M 8 X 70 GR. 8.8	buc	1,000	0,54	0,54	
1.4	20300 - Muncitor calificat	ora	0,050	19,56	0,98	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,05	0,86	0,98	0,00	0,00	1,83
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,86	1,00	0,00	0,00	1,86
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,09	0,10	0,00	0,00	0,19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,94	1,10	0,00	0,00	2,04
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,05	0,06	0,00	0,00	0,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,99	1,16	0,00	0,00	2,14
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,14
TVA (19.00%)						0,41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						2,55



Tarif montare mobilier ambiental - banci

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CL02A01>1 - Confectii metalice diverse: piese inglobate total sau partial in beton	kg	40,000	1,81	72,40		
			material:	0,83	33,28		
			manopera:	0,98	39,12		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	7800879 - Conexpand M10 X 200 MM	buc	4,000	8,00	32,00		
1.2	7360837 - Material marunt (electrozi, energie el., vopsea minium)	%	160,000	0,01	1,28		
1.3	20300 - Muncitor calificat	ora	2,000	19,56	39,12		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00		2,00	33,28	39,12	0,00	0,00	72,40
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			33,28	40,00	0,00	0,00	73,28
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	3,33	4,00	0,00	0,00	7,33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			36,61	44,00	0,00	0,00	80,61
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	1,83	2,20	0,00	0,00	4,03
T4 = T3 + Beneficiu			38,44	46,20	0,00	0,00	84,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)						84,64	
TVA (19.00%)						16,08	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						100,72	



Tarif montare imprejmuiri sarma

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CO07B1 - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m	ml	1,000	154,15	154,15	
			material:	133,22	133,22	
			manopera:	20,93	20,93	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6301822 - Stilp metalic pt.fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	6,250	8,00	50,00	
1.2	7336525 - Rama cu plasa sirna zinc. D = 16MM montat stilp leava 2 T	mp	1,900	43,80	83,22	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	1,070	19,56	20,93	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,03	1,07	133,22	20,93	0,00	0,00	154,15
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		133,22	21,40	0,00	0,00	154,62
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	13,32	2,14	0,00	0,00	15,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		146,54	23,54	0,00	0,00	170,08
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,33	1,18	0,00	0,00	8,50
T4 = T3 + Beneficiu		153,87	24,72	0,00	0,00	178,59
TOTAL GENERAL (fara TVA)					178,59	
TVA (19.00%)					33,93	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					212,52	



Director,
Mircăa Domi

Tarif nivelare teren cu sapa, teren mijlociu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A2 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren mijlociu, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	16,23	16,23	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	16,23	16,23	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,830	19,56	16,23	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,83	0,00	16,23	0,00	0,00	16,23
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	16,60	0,00	0,00	16,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,66	0,00	0,00	1,66
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	18,26	0,00	0,00	18,26
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,91	0,00	0,00	0,91
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	19,17	0,00	0,00	19,17
TOTAL GENERAL (fara TVA)						19,17
TVA (19.00%)						3,64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						22,82



Tarif nivelare teren cu sapa, teren tare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A3 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren tare, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	20,34	20,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	20,34	20,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,040	19,56	20,34	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,04	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,80	0,00	0,00	20,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,08	0,00	0,00	2,08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,88	0,00	0,00	22,88
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	24,02	0,00	0,00	24,02
TOTAL GENERAL (fara TVA)						24,02
TVA (19.00%)						4,56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						28,59



Director,
Mircea Domi



Tarif nivelare teren cu sapa, teren usor

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA04A1 - Nivelarea terenului cu sapa si grebla, teren usor, neacoperit cu plantatii	ZECI MP	1,000	11,54	11,54	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,54	11,54	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,590	19,56	11,54	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,59	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,80	0,00	0,00	11,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,98	0,00	0,00	12,98
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,63	0,00	0,00	13,63
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,63
TVA (19.00%)						2,59
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						16,22



Tarif plantare flori in jardiniere

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH30C1 - Plantarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative	100 buc	1,000	179,31	179,31	
			material:	104,00	104,00	
			manopera:	75,31	75,31	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	7204289 - Plante florale bienale belis mostiss viola tricolor	buc	104,000	1,00	104,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	3,850	19,56	75,31	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,01	3,85	104,00	75,31	0,00	0,00	179,31
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		104,00	77,00	0,00	0,00	181,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,40	7,70	0,00	0,00	18,10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		114,40	84,70	0,00	0,00	199,10
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,72	4,24	0,00	0,00	9,96
T4 = T3 + Beneficiu		120,12	88,94	0,00	0,00	209,06
TOTAL GENERAL (fara TVA)						209,06
TVA (19.00%)						39,72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						248,78



Director,
Mircea Domi

Tarif plantarea florilor cu inaltime pana la 15 cm

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canlitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH30A1 - Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime pina la 15 CM. in teren	100 buc	1,000	153,49	153,49	
			material:	104,00	104,00	
			manopera:	49,49	49,49	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7204289 - Plante florale bienale belis miostiss viola tricolor	buc	104,000	1,00	104,00	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	2,530	19,56	49,49	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,01	2,53	104,00	49,49	0,00	0,00	153,49
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,11	0,00	0,00	1,11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		104,00	50,60	0,00	0,00	154,60
Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,40	5,06	0,00	0,00	15,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		114,40	55,66	0,00	0,00	170,06
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,72	2,78	0,00	0,00	8,50
T4 = T3 + Beneficiu		120,12	58,44	0,00	0,00	178,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)						178,56
TVA (19.00%)						33,93
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						212,49



Tarif plantare gard viu la 2 randuri

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	IFH02A1 - Plantarea gardului viu la: 2 randuri.	mp	1,000	17,69	17,69	
			material:	9,87	9,87	
			manopera:	7,82	7,82	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	7201330 - Pulet arbusti foi.K-m1:lemn ciinesc,2 ani	buc	4,200	2,35	9,87	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,400	19,56	7,82	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,40	9,87	7,82	0,00	0,00	17,69
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		9,87	8,00	0,00	0,00	17,87
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,99	0,80	0,00	0,00	1,79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		10,86	8,80	0,00	0,00	19,66
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,54	0,44	0,00	0,00	0,98
T4 = T3 + Beneficiu		11,40	9,24	0,00	0,00	20,64
TOTAL GENERAL (fara TVA)						20,64
TVA (19.00%)						3,92
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						24,56



Tarif plantare arbori cu tutore

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVB33A - Plantat puieti foioase de talie mare (pana la 10 ani) cu tutori in aliniament	buc	1,000	34,03	34,03	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	34,03	34,03	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	1,740	19,56	34,03	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,74	0,00	34,03	0,00	0,00	34,03
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	34,80	0,00	0,00	34,80
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		0,00	38,28	0,00	0,00	38,28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	40,19	0,00	0,00	40,19
TOTAL GENERAL (fara TVA)						40,19
TVA (19.00%)						7,64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						47,83



Director,
Mircea Domi



Tarif pregătirea suprafețelor din lemn pentru vopsire

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCR16A-03#1 - Pregătirea suprafețelor din lemn în vederea vopsirii	mp	1,000	8,70	8,70	
			material:	0,68	0,68	
			manopera:	8,02	8,02	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,050	8,00	0,40	
1.2	6001666 - Hirtie slef.usc.sticia foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0,200	1,38	0,28	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	0,410	19,56	8,02	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,41	0,68	8,02	0,00	0,00	8,70
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,68	8,20	0,00	0,00	8,88
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,07	0,82	0,00	0,00	0,89
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,74	9,02	0,00	0,00	9,76
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,04	0,45	0,00	0,00	0,49
T4 = T3 + Beneficiu		0,78	9,47	0,00	0,00	10,25
TOTAL GENERAL (fara TVA)						10,25
TVA (19.00%)						1,95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						12,20



Director,
Mircea Dorni

Tarif pregatirea suprafetelor metalice pentru vopsire

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CMTG17A#1 - Polizarea suprafetelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	1,000	54,03	54,03	
			material:	5,13	5,13	
			manopera:	48,90	48,90	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	6002232 - Disc abraziv	buc	0,300	17,10	5,13	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ore	2,500	19,56	48,90	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	2,50	5,13	48,90	0,00	0,00	54,03
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,13	50,00	0,00	0,00	55,13
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,51	5,00	0,00	0,00	5,51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,64	55,00	0,00	0,00	60,64
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,28	2,75	0,00	0,00	3,03
T4 = T3 + Beneficiu		5,93	57,75	0,00	0,00	63,68
TOTAL GENERAL (fara TVA)					63,68	
TVA (19.00%)					12,10	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					75,77	



Tarif reparatii elemente lemn la banci, gardulete, etc.

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCS13A+asim - Inlocuirea elementelor din lemn la banci, gardulete, etc.	mc	1,000	1.789,16	1.789,16	
			material:	1.652,67	1.652,67	
			manopera:	136,49	136,49	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1,000	1.550,00	1.550,00	
1.2	58007161 - Surub cap torbent M 8 X 70 GR. 8.8	buc	120,000	0,54	64,80	
1.3	5842687 - Piulița zincată M8	buc	120,000	0,16	18,67	
1.4	5882145 - Saiba plata zincată M8	buc	120,000	0,16	19,20	
1.5	13410 - Dulgher constructii	ora	2,800	30,68	85,92	
1.6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	2,800	18,06	50,57	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,63	5,60	1.652,67	136,49	0,00	0,00	1.789,16
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	3,07	0,00	0,00	3,07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1.652,67	139,56	0,00	0,00	1.792,23
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	165,27	13,96	0,00	0,00	179,22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1.817,94	153,51	0,00	0,00	1.971,45
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	90,90	7,68	0,00	0,00	98,57
T4 = T3 + Beneficiu		1.908,84	161,19	0,00	0,00	2.070,02
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2.070,02	
TVA (19.00%)					393,30	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2.463,33	



Director,
Mircea Domi

Tarif reparatii cos de gunoi

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	ATA06B# - Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudare la cosurile de gunoi	buc	1,000	14,55	14,55	
			material:	8,95	8,95	
			manopera:	1,96	1,96	
			utilaj:	3,64	3,64	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	3603621 - Tabla constr.mecanice S901 2 X 510X2000 OL 37-1N	kg	1,000	5,34	5,34	
1.2	8004826 - Generator electric de curent continu sau alternativ <07 T	ora	0,100	36,45	3,64	
1.3	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	0,200	18,07	3,61	
1.3	20300 - Muncitor calificat	ora	0,100	19,56	1,96	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,10	8,95	1,96	3,64	0,00	14,55
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		8,95	2,00	3,64	0,00	14,59
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,89	0,20	0,36	0,00	1,46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		9,84	2,20	4,01	0,00	16,05
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,49	0,11	0,20	0,00	0,80
T4 = T3 + Beneficiu		10,34	2,31	4,21	0,00	16,86
TOTAL GENERAL (fara TVA)						16,86
TVA (19.00%)						3,20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						20,06



Director,
Mircea Domi

Tarif semanare gazon

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1,000	204,72	204,72	
			material:	110,44	110,44	
			manopera:	94,28	94,28	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	27,89	110,44	
1.2	20300 - Muncitor calificat	ora	4,820	19,56	94,28	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	4,82	110,44	94,28	0,00	0,00	204,72
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		110,44	96,40	0,00	0,00	206,84
Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	11,04	9,64	0,00	0,00	20,68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		121,49	106,04	0,00	0,00	227,53
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6,07	5,30	0,00	0,00	11,38
T4 = T3 + Beneficiu		127,56	111,34	0,00	0,00	238,91
TOTAL GENERAL (fara TVA)					238,91	
TVA (19.00%)					45,39	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					284,30	



Tarif strangere materiale imprastiate pe teren

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA02A - Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren la suprafata	AR	1,000	6,06	6,06	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	6,06	6,06	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,310	19,56	6,06	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,31	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	6,20	0,00	0,00	6,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	6,82	0,00	0,00	6,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	7,16	0,00	0,00	7,16
TOTAL GENERAL (fara TVA)						7,16
TVA (19.00%)						1,36
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						8,52



Director,
Mircea Domi

Tarif strangere materiale putin ingropate imprastiate pe teren

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SVA02B - Strangere si depozitare diferite materiale (fier,piatra,etc.)imprastiate pe teren putin ingropate	AR	1,000	23,47	23,47	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	23,47	23,47	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,200	19,56	23,47	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,20	0,00	23,47	0,00	0,00	23,47
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	27,72	0,00	0,00	27,72
TOTAL GENERAL (fara TVA)						27,72
TVA (19.00%)						5,27
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						32,99



Director,
Mircea Domi



Tarif taieri de corectie arbori peste 6 m

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	SPVC84Basim - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti peste 6 M inaltime	buc	1,000	153,89	153,89		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	153,89	153,89		
			transport:	0,00	0,00		
1.1	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba - 6U - 3 Cp	ora	1,000	36,78	36,78		
1.2	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	ora	1,000	117,11	117,11		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
	Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
Alte cheltuieli directe							
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
Cheltuieli indirecte							
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			0,00	0,00	169,28	0,00	169,28
Beneficiu							
	Profit	5.0000 %	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46
T4 = T3 + Beneficiu			0,00	0,00	177,74	0,00	177,74
TOTAL GENERAL (fara TVA)						177,74	
TVA (19.00%)						33,77	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						211,51	



Tarif taieri de corectie arbori sub 6 m inaltime

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC84B - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusti intre 1,5 si 6 m inaltime	buc	1,000	11,34	11,34	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	11,34	11,34	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,580	19,56	11,34	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,58	0,00	11,34	0,00	0,00	11,34
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	12,76	0,00	0,00	12,76
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	13,40	0,00	0,00	13,40
TOTAL GENERAL (fara TVA)						13,40
TVA (19.00%)						2,55
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						15,94



Director,
Mircea Domi



Tarif tundere manuala gard viu

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSH29A1 - Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu cu inaltimea pana la 1.20 M	mp	1,000	1,17	1,17	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	1,17	1,17	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.0	20300 - Muncitor calificat	ora	0,060	19,56	1,17	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,06	0,00	1,17	0,00	0,00	1,17
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	1,32	0,00	0,00	1,32
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,39
TVA (19.00%)						0,26
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,65



Tarif udarea suprafetelor cu furtunul la cisterna

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC100Basim - Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna	ar	1,000	19,56	19,56	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	19,56	19,56	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	1,000	19,56	19,56	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	23,10	0,00	0,00	23,10
TOTAL GENERAL (fara TVA)						23,10
TVA (19.00%)						4,39
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						27,49



Tarif udatul arborilor la cisterna 10l/buc

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC77A - Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la autocist	buc	1,000	8,41	8,41	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	8,41	8,41	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ore	0,430	19,56	8,41	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,43	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	8,60	0,00	0,00	8,60
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	9,46	0,00	0,00	9,46
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	9,93	0,00	0,00	9,93
TOTAL GENERAL (fara TVA)						9,93
TVA (19.00%)						1,89
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						11,82



Tarif udatu arborilor la hidrant 10l/buc

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC77A - Udatul plantelor (arbori si arbusti) cu furtunul pana la 10 L apa/bucata puiet la hidrant	buc	1,000	6,85	6,85	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	6,85	6,85	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,350	19,56	6,85	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,35	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	8,09	0,00	0,00	8,09
TOTAL GENERAL (fara TVA)						8,09
TVA (19.00%)						1,54
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						9,62



Director,
Mircea Domi



Tarif udatul florilor la cisterna

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	SPVC93B - Udatul florilor cu furtunul montat la autocisterna	ar	1,000	9,19	9,19	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	9,19	9,19	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	20300 - Muncitor calificat	ora	0,470	19,56	9,19	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,47	0,00	9,19	0,00	0,00	9,19
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0,00	9,40	0,00	0,00	9,40
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0,00	10,34	0,00	0,00	10,34
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
T4 = T3 + Beneficiu		0,00	10,86	0,00	0,00	10,86
TOTAL GENERAL (fara TVA)						10,86
TVA (19.00%)						2,06
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						12,92



Director,
Mircea Domi

Tarif vopsire confectii metalice diverse

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCR45A1asi - Vopsirea confectiilor metalice diverse - banci, cosuri gunoi, etc.	mp	1,000	38,18	38,18	
			material:	11,58	11,58	
			manopera:	26,60	26,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0,100	1,32	0,13	
1.2	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0,100	9,46	0,95	
1.2	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	0,500	21,00	10,50	
1.3	31110 - Zugrav vopsitor	ora	1,360	19,56	26,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	1,36	11,58	26,60	0,00	0,00	38,18
Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,58	27,20	0,00	0,00	38,78
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,16	2,72	0,00	0,00	3,88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		12,74	29,92	0,00	0,00	42,66
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,64	1,50	0,00	0,00	2,13
T4 = T3 + Beneficiu		13,37	31,42	0,00	0,00	44,79
TOTAL GENERAL (fara TVA)						44,79
TVA (19.00%)						8,51
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						53,30



Tarif vopsire elemente lemn - 2 straturi

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CN17C% - Vopsit.cu 2 straturi de vopsea alchidica aplicata pe lemn	mp	1,000	31,26	31,26	
			material:	13,66	13,66	
			manopera:	17,60	17,60	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
1.1	6104124 - Vopsea alchidica seria 5050 util	kg	0,500	23,99	12,00	
1.2	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0,100	9,46	0,95	
1.3	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en fol 23X30 GR 6 S1581	buc	0,500	0,96	0,48	
1.4	7306661 - Bumbac de sters	kg	0,050	4,68	0,23	
1.5	31110 - Zugrav vopsitor	ora	0,900	19,56	17,60	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ora Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0,00	0,90	13,66	17,60	0,00	0,00	31,26
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,66	18,00	0,00	0,00	31,66
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,37	1,60	0,00	0,00	3,17
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		15,02	19,60	0,00	0,00	34,82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0,75	0,99	0,00	0,00	1,74
T4 = T3 + Beneficiu		15,77	20,79	0,00	0,00	36,56
TOTAL GENERAL (fara TVA)						36,56
TVA (19.00%)						6,95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						43,51

