



ROMÂNIA  
JUDEȚUL OLT  
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT  
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150  
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: [www.draganesti-olt.ro](http://www.draganesti-olt.ro), e-mail: [primaria@draganesti-olt.ro](mailto:primaria@draganesti-olt.ro)



**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea tarifelor actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.**

**Având în vedere:**

- Adresa nr. 37036 / 18.12.2025 a S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt;
- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 37086/18.12.2025;
- Raportul nr. 37087/18.12.2025 al Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice;
- Contractul nr.34311/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 81 / 22.12.2025 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al Orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 87 / 23.12.2025 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local al Orașului Drăgănești-Olt;

**În conformitate cu prevederile:**

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.q din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

**În temeiul prevederilor** art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă tarifele actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

**Art.3.** Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

**Nr. 91 / 23.12.2025**

**Președinte de ședință,  
Consilier local,  
TOBESCU George**

**Contrasemnează,  
Secretar general U.A.T.  
JIDOVU Laurențiu-Adrian**

**Adoptată cu 15 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri dintr-un total de 15 voturi valabil exprimate ( 17 consilieri locali în funcție ) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt**

OBIECTIV:	Tarife actualizate SC URBAN ACTIV SERV SRL	Pag 1
OBIECTUL:	Serviciul public de întreținere, reparații curente și reabilitarea fondului imobiliar	
STADIUL FIZIC:	Centralizator	
Beneficiar:	Primăria Orașului Drăgănești Olt	
Proiectant:		
Executant:	SC URBAN ACTIV SERV SRL	

SECȚIUNEA TEHNICĂ			SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrări	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) lei	TOTALUL (exclusiv TVA) lei
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF01C# Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montaj aparent sau în nisă, având suprafața de 0,91-1,50 mp.	bu c	1,00	86,64	86,64
2	RLE2RC1 1743 Repararea sau înlocuirea cutiilor de trecere, tablourilor de distribuție, fridurilor, coloanelor electrice. Lucrări de înlocuire prin montarea coloanei electrice mono-fazăzate în grupaj pe zid de cărămidă.	m	1,00	10,79	10,79
3	EF03XA Tablou electric compus din cutii capsulate, montaj pe schelet met. montare tablou cu pînă la 6 cutii	bu c	1,00	111,60	111,60
4	EF03XC Tablou electric compus din cutii capsulate, montaj pe schelet met. montare tablou cu pînă la 11-15 cutii	bu c	1,00	204,60	204,60
5	WZE09XB 1 Tablou electric trifazat de apartament demontare	bu c	1,00	83,61	83,61
6	RPEXG01 A Diverse lucrări la instalațiile electrice, tablouri, pe placă marm. < 1,50mp. Montare pe perete, în nisă, pe sch. met. pentru apart. cu 2 sau mai multe circ.	bu c	1,00	267,84	267,84
7	RpEG07C % Montarea tabloului electric pe placă de marmură, pe perete sau în nisă, avînd: 4 circuite mono-fazăzate	bu c	1,00	70,68	70,68

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrări					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	LZE04A11 Legătura electrică punere în parolă între firele de contact - demontare -	m	1,00	40,98	40,98
9	M1K19A# Legătura electrică a imbinanților electroizolante	bu c	1,00	21,42	21,42
10	RLE2RC9 511.1 Distribuirea și pozarea cablurilor trifazate de joasă tensiune și medie tensiune, pe role, în șanț cu și fără obstacole, la cabluri înfășurate de 20-35 kV pe role cu tragare manuală în șanțuri cu obstacole/bransamente de apă, gaze, cabluri electrice în funcțiune pozate normal sau ajutate) cu	m	1,00	13,39	13,39
11	CG14A1 Pardoseli din granit de Măcin de 4 cm grosime lustruite pe față inclusiv protecție anticorozivă	mp	1,00	293,92	293,92
12	RPCXM01 A Placarea peretilor cu placi mozaicale marmura/piatra pe strat mortar m-100 de 3cm rost chituit din elb.	mp	1,00	416,92	416,92
13	RMEB06A Scaun cu trepte și centuri/șepte din placi de piatră sau placi de marmură finite (placare)	m	1,00	372,00	372,00
14	RCSM01A # Placare pereți cu placi mozaicale marmura/traverdin, montaj pe un strat mortar m-100 g-3cm rost chituit	mp	1,00	339,30	339,30



15	RCSD04A#	Armare perii cu plase sudate de 3-5mm pt.placarea cu marmura, travertin, granit, etc sau pt.torcretare	mp	1.00	45.89	45.89
16	CH04B#	Placarea fetelor vazute ale vanguardilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime... marmura, turnat pe loc in strat 1 cm gros pe strat suport 2 cm. din M-300	mp	1.00	204.60	204.60

Pag 3

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
17	CH02B1	Placarea fetelor vazute ale vanguardilor drepte la scari, cu mozaic turnat pe loc cu piatra de mozaic din marmura	mp	1.00	156.64	156.64
18	CH03A1	Placarea fetelor vazute ale vanguardilor drepte la scari, cu placi din marmura de 2 cm grosime, fixate cu mortar de ciment	mp	1.00	163.62	163.62
19	CC02J-4#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante... fasonare si montare armaturi cu diametrul peste 8 mm in pereti si diafragme pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor	kg	1.00	2.27	2.27
20	CC01B-3#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii... fasonare armaturi cu diametrul barelor peste 8 mm pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC	kg	1.00	1.04	1.04
20.L	3202	Presă de pretensionat armaturi 1,01-1,2m 101-120 tf	ora	0.01	68.00	0.70
20.L	5704	Platforma ridicatoare cu brate lip pib-15 pe auto 5t	ora	0.00	171.13	0.10
21	TRA02B05 [6]	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoubilitara pe dist = 5km	ora	1.00	203.33	203.33
22	TRA03A05 [34]	Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist = 5 km [1]	ora	11.00	138.71	1,525.81
23	TRA01A05 [29]	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 5 km. [1]	ora	1.00	217.32	217.32
24	RPIXD02B [1]	Lucrari diverse la instalatii... montare aparator sistem ingali	bu c	1.00	42.04	42.04

Pag 4

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
25	NMB019811	Muncitor deservire st. bator cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
26	NMB019911	Muncitor deservire... constructii masini cal. 1	ora	1.00	37.20	37.20
27	NMB020011	Muncitor deservire... constructii masini cal. 1	ora	1.00	37.20	37.20
28	NMB049911	Muncitor deservire cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
29	NMB069911	Muncitor deservire lamn cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20



30	NMB0899 11	Muncitori deservite gospodarie comunala cat. 1	or a	1.00	37.20	37.20
31	RI2G7115 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura, reparatii locale, incarcarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cm p	1.00	24.55	24.55
32	DC04A%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la: piste aeroportuare;	m	1.00	76.35	76.35
33	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la: drumuri si strazi;	m	1.00	143.16	143.16
34	IZB46A#	Taierea rosturilor de dilatare in beton tercetat, cu discuri abrazive	m	1.00	20.83	20.83

Pag 5

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
35	L2D03A1	Taierea stalpului, din beton sau metal	bu c	1.00	584.42	584.42
36	RP1ZB55A _01#	Taierea rosturilor de dilatare in beton tercetat cu disc abrazive - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu scarii in functiune	m	1.00	35.94	35.94
37	RCSB13A #	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15 cm	m	1.00	280.67	280.67
38	RCSB13B #	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	1.00	467.78	467.78
39	ACA06A%	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sude-brazare, avand diametrul de: 3/4"	m	1.00	43.90	43.90
40	RPID13B#	Montarea robinetului de trecere cu scaun inclinat (kewa) cu mufe, diametrul 1 - 1 1/4 "	bu c	1.00	25.30	25.30
41	RPCO71C 1	Repararea partilor metalice din: metalice din plasa de sarma	kg	1.00	10.79	10.79
42	RPCT42X A	Demontarea sobelor si semineurilor din placi de ceramica	bu c	1.00	3.72	3.72
43	RPCG06C	Demolarea peretilor din zidarie de ceramida plina, gyp/blocuri ceramice sau din beton, din blocuri bca	mc	1.00	374.98	374.98
44	RPCG06C #	Inlocuire/completare zidarie mixta la per ext.-subsoluti: 240x115x63mm si beton c 5/4(b75) gros: tot 62.5cm	mc	1.00	408.93	408.93

Pag 6

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
45	RPCG06C %	Inlocuiri si compl. de zidarie mixta la pereti ext.-subsoluti: 240x115x63 mm-beton prep.man.g=62.5m	mc	1.00	408.93	408.93
46	RPCG06C +	Inlocuiri si compl. de zidarie mixta la pereti ext.-subsoluti: 240x115x63 mm-beton prep.man.g=62.5m	mc	1.00	404.86	404.86



47	RPCG06C-01%	Intocsi si compl de zidarie mixta la pereti ext. subsoluri: 240x115x63 mm + beton prep. max g=52,6m - pentru consolidari	mc	1,00	490,77	490,77
48	RPCG06C1	Zidarie de caramida cu gauri verticale tip CVP la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 1/2 caramida cu dimensiunile de... 290x140x63 mm cu M 30,7	mc	1,00	310,82	310,82
49	RPSXF04A	Diverse lucrari de instalatii... desfundare spalare conducte scurgere tevi pvc otel cu sarma si pompa manuala dezghetare lampa benzii	m	1,00	21,20	21,20
50	RPID13B#	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat (koswa), cu mufe diametrul 1 - 1 1/4"	bu c	1,00	25,30	25,30
51	RPID13B1	Demontare robinet ventil otel... 40-65 mm	bu c	1,00	7,44	7,44
52	CMJ30F07G1	Obiecte sanitare si armaturi... Racordare laovar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 1 robinet	bu c	1,00	27,53	27,53
53	CMJ30F07G2	Obiecte sanitare si armaturi... Racordare laovar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 2 robinete	bu c	1,00	40,92	40,92
54	RPSC16A1	Inlocuire compl lav faian port sanit samiport pe cons... fixat 2 d caram-beton cu 1 robinet teava scur pvc-u	bu c	1,00	164,42	164,42

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
55	RPSC16C1	Inlocuire compl lav faian port sanit samiport pe cons... pe caram-beton cu 2 robinet sau bat si teava sc pvc u	bu c	1,00	199,76	199,76
56	SC16A#	Bideu semiportelan port sanit etc cu sau fara dus, tevi... sc pvc echip cu robineti pentru bideu	bu c	1,00	178,56	178,56
57	CN01B#	Zugraveli simple pe baza de lapte de... var executate manual, la interior, pereti si tavane, 2 straturi in culori de apa + coloranti	mp	1,00	0,52	0,52
58	CN01B%	Vopstone antiumedzege polivinil acrica aplicata pe tencuiala de ipsos la interior	mp	1,00	8,56	8,56
59	CN01B+	Vopstone interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual... Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, toate cherestele	mp	1,00	8,18	8,18
60	CN01B-2#	Zugraveli simple pe baza de lapte de... var executate mecanizat, la interior, pereti si tavane, 2 straturi in culori de apa + coloranti si grasimi	mp	1,00	3,79	3,79
61	CN01B-1#	Zugraveli simple pe baza de lapte de... var executate manual, la interior, pereti si tavane, 2 straturi in culori de apa + coloranti pe suprafete beton	mp	1,00	0,41	0,41
62	CN01B1	Zugraveli interioare si exteroare executate simplu cu lapte de var sau cu adeos de coloranti si grasimi la interior, la pereti si tavane, cu doua straturi de zugraveli in culori de apa cu adeos de coloranti si grasimi pe	mp	1,00	3,35	3,35
63	CG41A01+	Sape autonivelante... HASTI	mp	1,00	14,88	14,88



					Pag. 8	
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
64	C101A#	Piacaje de mozaic turnat pe loc in camp continuu, de 1 cm grosime, la pereti si stalpi, inclusiv grafula si muchiile, executate cu dispozitiv de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment - var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frezare si spalarea, dar exclusiv saruirea, executate pe	mp	1,00	182,28	182,28
65	C101A%	Piacaje mozaic turnat la pereti drepti si stalpi glaf si muchii grund m100, frezare, spalare, s> 16mp	mp	1,00	187,90	187,90
66	RCSM01C#	Piacare pereti cu placi faienta alba /color mont pe un strat mort cim-var m100, cu gr=3cm incl chituri	mp	1,00	158,04	158,04
67	RPCM01C	Piacarea peretilor cu placi de faienta alba sau colorata mont pe un strat m100 de 3 cm incl chituri	mp	1,00	170,64	170,64
68	RPCXM01C	Piacarea peretilor cu placi de faienta alba sau colorata pe strat mortar m-100 de 3cm, rosturi chituite cim: alb	mp	1,00	170,64	170,64
69	RPEF11A02	Inlocuire corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare, tip oga 220 2x20w dibluri termi fara reflector	bu c	1,00	48,73	48,73
70	EE01A#	Dispozitiv pentru alarnat corp de iluminat, carlig simplu, montat pe elemente de beton, in cladiri civile	bu c	1,00	6,18	6,18
71	EE01XA	Carlig de plafon pentru corp de iluminat simplu	bu c	1,00	7,44	7,44
72	EE01XA	Carlig de plafon pentru corp de iluminat simplu	bu c	1,00	7,44	7,44
Pag. 9						
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
73	EE01XB	Carlig de plafon pentru corp de iluminat special, montat pe elemente de beton sau metalice	bu c	1,00	18,60	18,60
74	EE02A#	Tija pentru corp de iluminat tip pendul	m	1,00	10,42	10,42
75	EE02A%	Tija pentru corp de iluminat tip pendul	m	1,00	10,42	10,42
76	EE03B#	Corp de iluminat simplu (dulo) obisnuit, cu reptu, inel si abajur	bu c	1,00	5,21	5,21
77	EE03B%	Corp de iluminat simplu (dulo), tip obisnuit, cu reptu, inel si abajur	bu c	1,00	5,21	5,21
78	EE04A1	Corp de iluminat, simplu (dulo) tip obisnuit cu reptu si inel	bu c	1,00	4,09	4,09
79	EE04B1	Corp de iluminat, simplu (dulo) tip	bu	1,00	4,84	4,84



		obținut, cu niplu, inel și abajur	c			
80	EE04C1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obținut, cu abajur la dulie	bu c	1,00	7,44	7,44
81	EE04D1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obținut, cu abajur la sustinator	bu c	1,00	7,44	7,44
82	EE04E1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip oblic sau drept montat pe perete sau pe plafon pe diblu de lemn	bu c	1,00	11,16	11,16

Pag 10

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
83	EE07XD	Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente detip etans, montat sub scara sau pe lavan fals	bu c	1,00	66,96	66,96
84	C108A#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea gresurilor cu placi de aceeași culoare și formă, având suprafața până la 60 cm/pbuc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment	mp	1,00	124,62	124,62
85	C108A%	Placaj gresie portel pe suprl.incl.placare gres sup>60cm/pbuc fixate mort, cim-var m100t 2cm gros.	mp	1,00	130,24	130,24
86	C108A-01%	Placaj gresie portel pe suprl.incl.placare gres sup>60cm/pbuc fixate mort, cim-var m100t 2cm gros - pentru placarea in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp.	mp	1,00	163,72	163,72
87	C108A-1#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea gresurilor cu placi de aceeași culoare și formă, având suprafața până la 60 cm/pbuc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment ciment-var M 100-T de cea 2 cm grosime (stratul superior din mortar)	mp	1,00	124,89	124,89
88	C108A-2#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea gresurilor cu placi de aceeași culoare și formă, având suprafața până la 60 cm/pbuc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment ciment-var M 100-T de cea 2 cm grosime (stratul superior din mortar)	mp	1,00	158,10	158,10

Pag 11

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
89	C108A-3#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea gresurilor cu placi de aceeași culoare și formă, având suprafața până la 60 cm/pbuc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment ciment-var M 100-T de cea 2 cm grosime (stratul superior din mortar)	mp	1,00	162,62	162,62
90	C108A-4#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi,	mp	1,00	146,94	146,94
		materiali		0,00	0,00	0,00
		manopera		146,94	146,94	146,94
		utilaj		0,00	0,00	0,00



		grișă și parchimenton executiv placarea gârlunilor cu plăci de aceeași culoare și formă, având suprafața pană la 60 cm pătrat, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafețe mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cea 2 cm groasăime (stratul suport din mortar)	transport	0.00	0.00	
91	CI08A-8#	Placaj din gresie porțelanată, smaltată sau nesmaltată, parțial vitrificată, mătă sau lucioasă executată pe suprafețe plane la stâlpi, griși și pereți interioși, inclusiv placarea gârlunilor cu plăci de aceeași culoare și formă, având suprafața pană la 60 cm pătrat, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafețe mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cea 2 cm groasăime (stratul suport din mortar) pentru executarea chitului rosturilor cu chit pe suprafețe curbe sau pentru stâlpi și pereți cu rosturile colorate	mp	1.00	124.62	124.62
92	CI08A1	Placaj din plăcuțe de sticlă colorată lipite pe hârtie pe suprafețe plane	mp	1.00	109.76	109.76
93	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	ora	1.00	187.19	187.19
94	RPSC19A #	Montarea cazii pentru dus din fontă emailată, tabla emailată, polimetracril, fibra de sticlă, etc	bu c	1.00	83.70	83.70

Pag 12

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
95	RPSC19A 1	Încălțire complet, lav, fontă email, pe consolă fixat în dibu zid car beton mas, beton cu 1 robinet racord sc pvc-u	bu c	1.00	203.86	203.86
96	CG05A#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile și curățatul, montate în camere cu suprafața mai mari de 16 mp, în benzi simple prin batere în cuie	mp	1.00	69.52	69.52
97	CG05A%	Pardoseli parchet stejar sau fag pe suport exist, în benzi simple prin batere în cuie, >= 16 mp	mp	1.00	53.98	53.98
98	CG05A- 01%	Pardoseli parchet stejar sau fag pe suport exist, în benzi simple prin batere în cuie, >= 16 mp - pentru lipirea parchetului cu aracet	mp	1.00	50.26	50.26
99	CG05A- 02%	Pardoseli parchet stejar sau fag pe suport exist, în benzi simple prin batere în cuie, >= 16 mp - pentru suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	mp	1.00	65.14	65.14
100	CG05A-1#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile și curățatul, montate în camere cu suprafața mai mari de 16 mp, în benzi simple prin batere în cuie pentru lipirea parchetului cu aracet	mp	1.00	55.80	55.80
101	CG05A-2#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile și curățatul, montate în camere cu suprafața mai mari de 16 mp, în benzi simple prin batere în cuie pentru lipirea parchetului cu aracet	mp	1.00	70.68	70.68
102	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți în încăperi cu suprafațe de peste 20mp	mt	1.00	11.72	11.72
103	RI11127A	Spălarea și gresarea rulmenților - compresoare cu debitul <100 mc/h	bu c	1.00	11.90	11.90
104	IZF09F	Recoararea hidroizolației și fixarea acesteia pe elementele de străpungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul străpungeri peste 200 mm	bu c	1.00	29.08	29.08

Pag 13

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
105	IZF09XA	Strat termaliz tarace acoperis planșee	mp	1.00	9.30	9.30



		din placi bet calui, autoclav tip bca mont pe strat nisip 10mm				
106	IZF09XA	Strat termoz, terase, acoperis plansee din placi bet calui, autoclav tip bca mont pe strat nisip 10mm	mp	1.00	11.53	11.53
107	IZF09XB	Strat termoz, terase, acoperis plansee cu placi polist, expand lipit cu mastic de bit, pe supraf, onz.	mp	1.00	6.38	6.38
108	IZF09XD	Strat termoz, terase, acoperis plansee din placi de stabilit sau vata min 1 strat lipit mastic bit.	mp	1.00	10.60	10.60
109	IZF09XD	Strat termoz, terase, acoperis plansee din placi de stabilit sau vata min 1 strat lipit mastic bit.	mp	1.00	8.36	8.36
110	RI11127B	Spalarea si gresarea rulmentilor, compresoare cu debitul 101-200 mc/h	bu c	1.00	14.88	14.88
111	RI11127C	Spalarea si gresarea rulmentilor, compresoare cu debitul 201-400 mc/h	bu c	1.00	17.11	17.11
112	RI11127D	Spalarea si gresarea rulmentilor, compresoare cu debitul 401-800 mc/h	bu c	1.00	18.60	18.60
113	RI11127E	Spalarea si gresarea rulmentilor, compresoare cu debitul 801-1000 mc/h	bu c	1.00	18.60	18.60
114	RI11127F	Spalarea si gresarea rulmentilor, compresoare cu debitul >1000 mc/h	bu c	1.00	22.32	22.32

Pag 14

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucru

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
115	CO07B#	Imprejmuii metalice din otel profilat, model decorativ	kg	1.00	22.32	22.32
116	CO07B#	Panouri metalice, confectionare si montare panouri metalice din otel profilat, model decorativ, pentru imprejmuii	kg	1.00	22.32	22.32
117	CE07A#	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigle) pentru invelitoare acoperisurilor (tip Lindab)	mp	1.00	42.78	42.78
118	CE07A1	Invelitoare din placi ondulate din azbociment montate pe panou metalica sau de beton armat prefabricat inclusiv executarea pazilor racordurilor la gunile de ventilatie din tabla zincata de 0.5 mm si etansarea	mp	1.00	33.88	33.88
119	CE07A%	Invelitori din tabla ondulate tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)	mp	1.00	42.78	42.78
120	CE07A-01%	Invelitori din tabla ondulate tip lindab - tabla cutata (tigle metalice) - in cazul acoperisurilor complexe	mp	1.00	46.50	46.50
121	CR33A#	Imprejmuii din plasa de sarma cu inaltimea de 1,50 - 2,00 m, cu bulumaci de lemn de folioase, diametru 14...16 cm, la curti de pasari si animale mici	m	1.00	63.24	63.24
122	CR15A%	Imprejmuii din plasa de sarma cu inaltimea de 1,50 - 2,00 m, cu bulumaci de pasari, anm	m	1.00	63.24	63.24



123	RCSS16A %	Repararea imprejurunilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	1.00	21.00	21.00
-----	--------------	---	----	------	-------	-------

Pag 15

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
124	CO09A-1#	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline, ...pentru utilizarea mortarelor marfa cu ciment M 100 - T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) in locuri mortarelor si betonului	mp	1.00	107.22	107.22
125	CO09A#	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline, ...avand la coama inaltimea	mp	1.00	107.76	107.76
126	CO09A#	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline, ...avand la coama inaltimea	mp	1.00	107.76	107.76
127	CL12XC	Confecii metalice diverse piese inglobate total sau partial in beton	kg	1.00	8.18	8.18
128	CL12XA	Confecii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt balcoane, balustrazi, grăde, chioşcuri	kg	1.00	9.30	9.30
129	RPEJ01C #	Conf. si mont. confecii metalice diverse pt sustinere aparate, tubouri si cabluri	kg	1.00	12.76	12.76
130	RPEJ01C %	Confecionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de idem, confecii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.	kg	1.00	12.76	12.76
131	M1M07E1	Demontarea suportilor ficsi sau mobili sau confecii metalice diverse ...cu greutate peste 200kg/buc	10 kg	0.10	26.04	2.60
132	M1A11A	Elemente metalice executate din profiluri sau conducte de otel, inglobate sau ancorate in beton necesare prinderii prin sudura si diverselor confecii si constructii metalice	kg	1.00	23.44	23.44

Pag 16

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
133	M1M07C#	Demontare suport ficsi sau mobili sau confecii metalice diverse cu greutate de la 10-26kg/buc	bu c	1.00	26.04	26.04
134	M1M07C1	Demontarea suportilor ficsi sau mobili sau confecii metalice diverse ...cu greutate de la 26kg/buc	10 kg	0.10	28.00	2.88
135	M1M07D#	Demontat suporti ficsi sau mobili sau confecii metalice diverse cu greutate de la 26-200kg/buc	bu c	1.00	49.72	49.72
136	M1M07B1	Demontarea suportilor ficsi sau mobili sau confecii metalice diverse ...cu greutate de la 5-10kg/buc	10 kg	0.10	31.62	3.16
137	M1M07B#	Demontare suporti ficsi sau mobili sau confecii metalice diverse cu greutate de la 5-10kg/buc	bu c	1.00	31.62	31.62
138	CL21A1	Confecii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile	kg	1.00	4.84	4.84



		laminare, tabla, tabla striata, beto beton, tevi pentru sustineri sau scoparii				
139	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau scoparii, inglobate total	kg	1,00	7,44	7,44
140	I2A04A	Pragatirea suprafetelor de beton tencuit (naltencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	1,00	4,09	4,09
141	SPVC84B [28]	Taierea de caracota, ameliorarea, limitare, echilibrare si etajare la arbori si arbusti prin sectionarea succesiva a crengilor, ramurilor [3]	bu c	1,00	185,79	185,79
142	RPCXA01 A	Sapatura manuala pamant spati limitate <1m, sub...1,5m, adanc la sant canale etc.	mc	1,00	232,87	232,87

Pag 17

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
143	RP1XF06A	Diversele tocuri, sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m latime si 1,50m adancime	mc	1,00	268,56	268,58
144	TsA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor, teren f tare, santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1,00	183,40	183,40
145	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor, teren f tare, rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1,00	260,03	260,03
146	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor, teren mijlociu, santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1,00	82,58	82,58
147	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor, teren tare, santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1,00	123,13	123,13
148	TsA12XE	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor, teren tare, rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1,00	174,84	174,84
149	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor, teren usor, santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1,00	55,80	55,80
150	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0,5 m, in rigole triunghiulare cu adancime <0,35m, t. f. tare	mc	1,00	260,03	260,03
151	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0,5 m, in rigole triunghiulare cu adancime <0,35m, t. f. tare	mc	1,00	174,84	174,84
152	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0,5 m, in teren foarte tare	mc	1,00	183,40	183,40

Pag 18

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
153	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0,5 m, in teren mijlociu	mc	1,00	82,58	82,58
154	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0,5 m, in teren tare	mc	1,00	123,13	123,13
155	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea	mc	1,00	55,80	55,80



156	RPCA01	Separarea manuala de pam in spatiu lim sub 1,00m latime si maximum 1,50 adancime la santuri, canale,	mc	1,00	236,59	236,59
157	RPCXA01 A	Sapatura manuala parietal spatiu limitat <1m sub 1,5m adanc la sari canale etc	mc	1,00	232,87	232,87
158	RPGD11A #	Sapatur sapatura de pamant manuala in santuri sub 1 m latime maxim 1,5 m adancime	mc	1,00	146,34	146,34
159	CN17C-01%	Vopsirea cu 1 strat grund alcholic si 2 straturi de vopsea alcholica aplicata pe lerni de esenta mobile - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1,00	23,05	23,05
160	CN17C-1#	Vopsirea aplicata pe lampioane , lerni de esenta mobile executate cu un strat de grund alcholic si 1 strat de vopsea alcholica	mp	1,00	23,05	23,05
161	CN17C%#	Vopsiri cu 1 strat grund alcholic si 2 straturi de vopsea alcholica aplicata pe lerni de esenta mobile	mp	1,00	33,48	33,48
162	CN17C#	Vopsitori aplicate pe lampioane , lerni de esenta mobile executate cu un strat de grund alcholic straturi de vopsea alcholica	mp	1,00	33,48	33,48

STADIUL FIZIC: DAVIZ DE LUCRARI

Pag. 18

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
163	CNX10A	Vopsirea prin imersie a confectiilor metalice... cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1,00	0,74	0,74
164	CNX10B	Vopsirea prin imersie a confectiilor metalice... cu greutatea de 3-10 kg	kg	1,00	0,86	0,86
165	CNX10C	Vopsirea prin imersie a confectiilor metalice... cu greutatea de 10-15 kg	kg	1,00	1,25	1,25
166	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mana	to na	1,00	6,38	61,38
167	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 12 mm, cu pensula de mana	to na	1,00	58,78	68,78
168	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mana	to na	1,00	9,98	96,98
169	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi intre 6 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	to na	1,00	35,68	36,68
170	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	to na	1,00	32,48	32,48
171	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	to na	1,00	48,30	48,30
172	SPVC33B	Lucrul fierilor cu ajutorul mecanic la autocostieru	ar	1,00	17,46	17,46



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
173	SPVC77A	Udatul plantelor (arbori si arbusci) cu furcunul pana la 10 l apa/bucata puiet la hidrant	bu c	1.00	13.02	13.02
174	SPVC77A	Udatul plantelor (arbori si arbusci) cu furcunul pana la 10 l apa/bucata puiet la autobast	bu c	1.00	16.00	16.00
175	SPVC100 B	Udatul suprafetelor brazdate sau gazonate cu furcunul la cisterna inclusiv aparatul de udat	ar	1.00	14.88	14.88
176	TSH29A1	Tunderea gradinilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu inaltimea pana la 1.20 m	mp	1.00	1.08	1.08
177	TSH09A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	10 0 mp	1.00	179.30	179.30
178	ATA06B	Astuparea gaurilor si decupantilor existente prin sudarea capacului, cu perimetrul 400-1200 mm	bu c	1.00	15.55	15.55
179	RPCS13A #	Intocuirea pe portiuni la imprejmure h=2m, din sipci foroase, brute batute cu interepoli	m	1.00	23.06	23.06
180	RPCS13A %	Intocuirea pe portiuni, la imprejmuri h=2m, sipci brute rasinoase	m	1.00	23.06	23.06
181	RPCS13A +	Intocuirea izolata a elementelor din imprejmuri: scanduri din lemn de rasinoase	bu c	1.00	20.83	20.83
182	RPCS13A 01%	Intocuirea pe portiuni la imprejmuri h=2m, sipci brute rasinoase - pentru consolidari si restaurari se adauga	m	1.00	26.41	26.41

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
183	RPCS13A 01+	Intocuirea izolata a elementelor din imprejmuri: scanduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidari si restaurari	bu c	1.00	23.81	23.81
184	RPCS13A 1	Consolidarea si intrudirea stâlpilor din fofoase la imprejmuri din scanduri, consolidarea stâlpilor izolati la imprejmurile din scanduri, prin baterea pililor de ancoraj, confectionati din bulmaci cimpfii cu	bu c	1.00	50.59	50.59
185	CMIC17A	Polizarea suprafetelor metalice cu polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si inelozirea suprafetelor. Lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 0 mp	1.00	93.00	93.00
186	RPCR16A -03%	Vopsirea, traverse-lambriuni-streasini, lemn-pii-pai, vopsirea silei althoace, s>20mp: 1 st peste si exist - pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	mp	1.00	15.25	15.25
187	SPVB33A	Plantat puiet foioase de talie mare (pana la 10 ani) cu tuboci in aliniament	bu c	1.00	64.73	64.73
188	IFH02A1	Plantarea gardului viu la 2 randuri	mp	1.00	14.88	14.88
189	TSH30A1	Plantarea florilor si plantelor perene, cu inaltime pina la 15 cm in teren	10 0 bu c	1.00	94.08	94.08
190	TSH30C1	Plantarea florilor si plantelor perene, in jardiniere si vase	10 0	1.00	143.15	143.15



	Decorative	bu						
191	L1024E2	Instalarea materialului montat de cablu - surd P m 24x150 cu plumb pentru ecizie (tip K9)	bu	1,00	6,77		6,77	
192	TSH13B1	Administrarea - chirie din anul de incalzire centrala cu consumabile 3386 (K9)	to	1,00	2.989,78		2.989,78	

Pag 22

STADIUL FIZIC: Dezic de lucru

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
193	TSG03A1	Dezasurarea materiale a suprafezelor impozabile cu lufisii si arasi cu diametrii de pana la 10 cm inclusiv transportarea materialului termos in garajul din zona	10	1,00	381,67	381,67
194	TSG03C1	Definitia manuala a suprafetelor impozabile cu lufisii si arasi cu diametrii de pana la 10 cm inclusiv transportarea materialului termos in garajul din zona	0			687,30
195	RTR2C12	Executarea pardozilor despartitori din gresavand din lemn inclusiv usile	mp	1,00	62,46	62,46
196	RTR2C13	Montarea caminilor rufitoare la muciile canalilor de fozon	m	1,00	7,44	7,44
197	RTR2C14	Montarea foilor de usi in total gata montii	bu	1,00	1,12	1,12
198	RTR2C15	Montarea si demontarea broaselor de usi - Montarea	bu	1,00	4,84	4,84
199	RTR2C16	Montarea si demontarea broaselor de usi - Demontarea	bu	1,00	1,86	1,86
200	RTR2C16	Demontarea, revizuirea si reamontarea sicuturilor si sicuturilor	bu	1,00	2,60	2,60
201	RTR2C16	Demontarea, revizuirea si reamontarea orokerilor si sicuturilor - montarea orokerilor si ajustarea	bu	1,00	7,44	7,44
202	RTR2C16	Demontarea, revizuirea si reamontarea sicuturilor si sicuturilor - demontarea, revizuirea si reamontarea sicuturilor orokerilor	bu	1,00	6,21	6,21
STADIUL FIZIC: Dezic de lucru						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
203	RTR2C17	Scoterea balastelor de usi si verzei si montarea in alta pozitie balastele de terstro	bu	1,00	3,35	3,35
204	RTR2C17	Scoterea balastelor de usi si lezarea si montarea in alta pozitie - Balastarea de usi	bu	1,00	4,46	4,46
205	RTR2C18	Pedruzii si ajutorul chel - peron orocsi si usi	bu	1,00	18,60	18,60
206	RPO04ZA	Repararea usilor din lemn prin inlocuirea lezanelor peocsa ingrijata	bu	1,00	9,12	9,12
207	RTR2C19	Demontarea si montarea zarvozilor impozabile la usile in dublu cimdile sau la clupzile dintrii si vederes	bu	1,00	1,49	1,49



		revizuire ... demontarea zavorului				
208	RTR2C18 B	Demontarea si montarea zavorelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii ... montarea zavorului	bu c	1.00	2.98	2.98
209	RTR2C20 A	Montarea ... pervazurilor	m	1.00	2.60	2.60
210	RTR2C21 A	Confectionarea si montarea ratturilor si peretilor despartitori la debarate sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L. ... confectionarea	mp	1.00	13.39	13.39
211	RTR2C21 B	Confectionarea si montarea ratturilor si peretilor despartitori la debarate sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L. ... montarea	mp	1.00	16.37	16.37
212	RTR2C22 A	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonelelor. Demontarea si remontarea	bu c	1.00	12.65	12.65

Pag 24

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
213	RTR2C22 B	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonelelor. Demontarea, revizuirea si remontarea	bu c	1.00	14.88	14.88
214	RTR2C23 A	Decuplarea si recuplarea ... cercevelelor in vederea vopseii si revizuirii	bu c	1.00	4.84	4.84
215	RTR2C24 A	Fixarea cartigelor de vant. la obturatori ferestre	bu c	1.00	1.49	1.49
216	RTR2C25 A	Inlocuirea pragului ... de ussi sau ferestri	bu c	1.00	58.03	58.03
217	RTR2C26 A	Fixarea ghermelelor ... in cazul deplasarii tucului la usi si ferestre	bu c	1.00	56.92	56.92
218	RTR2C27 A	Montarea forabilelor ... la obturatori ferestre	bu c	1.00	1.49	1.49
219	RTR2C28 A	Montare collare metalice ... la ferestre inclusiv demontarea si remontarea ferestrei	bu c	1.00	1.86	1.86
220	RTR2C29 A	Inlocuirea unui lacramar	bu c	1.00	3.72	3.72
221	RTR2C30 A	Confectionarea si montarea ... sipii de cremon	bu c	1.00	13.02	13.02
222	RTR2C31 A	Revizuirea ferestrelor metalice	kg	1.00	3.72	3.72

Pag 25

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
223	RTR2C32 A	Revizuirea broastelor ... la tamplina metalica	bu c	1.00	27.80	27.80
224	RTR2C33 A	Reparatia peretilor metalici, din panouri de tabla si schelet de fier	kg	1.00	8.93	8.93



225	RTR2C33 B	Reparatul porților metalice ... din schelet de fier ornamentat	kg	1.00	10.79	10.79
226	RTR2C34 A	Reparatii la luminatoare metalice ... executate din elemente de fier profilat ... cu sau fara ochani mobile	kg	1.00	5.58	5.58
227	RTR2C35 A	Repararea grilelor metalice ... simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	1.00	1.86	1.86
228	RTR2C36 A	Refacerea incastrarilor ... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	bu c	1.00	15.62	15.62
229	RTR2C37 A	Curatirea, spalarea si ungerea cu ulei mineral ... in pardoselilor de mozaic inclusiv plinte, sub circulatie	mp	1.00	10.04	10.04
230	RTR2C38 A	Curatirea si spalarea ... pardoselilor cu covor PVC	mp	1.00	8.18	8.18
231	RTR2C39 A	Curatirea sau spalarea ... treptelor si contratreptelor mozaicate	m	1.00	10.04	10.04
232	RTR2C41 A	Curatat si spalat ... gramuar	mp	1.00	14.88	14.88

Pag. 26

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
233	RTR2C42 A	Curatirea si spalarea ... usilor si a tocurilor de usa in vederea receptiei	mp	1.00	4.46	4.46
234	RTR2C43 A	Curatirea si spalarea ... corbezelor	mp	1.00	6.70	6.70
235	RTR2C44 A	Curatirea ... intrerupstarilor si a prizelor	bu c	1.00	1.12	1.12
236	RTR2C45 A	Curatirea si spalarea ... chiuvetelor	bu c	1.00	9.67	9.67
237	RTR2C46 A	Curatat si spalat ... oglinda la bai	bu c	1.00	7.07	7.07
238	RTR2C47 A	Curatirea sau spalarea ... WC de faleza sau fonta	bu c	1.00	15.25	15.25
239	RTR2C48 A	Curatirea si spalarea ... cazilor de baie	bu c	1.00	26.41	26.41
240	RTR2C49 A	Curatirea ... mainei curente	m	1.00	2.60	2.60
241	RTR2C51 A	Repararea crapaturilor ... la pardoseli de beton	m	1.00	10.04	10.04
242	RTR2C52 A	Repararea chitului ... pentru geamuri	kg	1.00	1.86	1.86



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
243	RTREC53 A	Cheruirea cherii vechi de la gaurile care urmeaza a se chii din nou, pentru cercevele din terra	m	1,00	1,12	1,12
244	RTREC53 B	Curatirea cherii vechi de la gaurile care urmeaza a se chii din nou, pentru cercevele din metal	m	1,00	22,32	22,32
245	RTREC54 A	Cheruirea gaururilor vechi, pentru cercevele din terra	m	1,00	1,12	1,12
246	RTREC54 B	Cheruirea gaururilor vechi, pentru cercevele din metal	m	1,00	1,12	1,12
247	RTREC56 1	Reparatii la crosatul panta la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton, pentru ziduri de beton cu grosimea panta la 6 cm	m	1,00	16,74	16,74
248	RPEE14A #	Montareaunilor unipolari simpli tip 1 - simbol: 0T50	bu	1,00	11,16	11,16
249	RPEE14A %	Montarea interconectorilor simpli - interconector simplu tip 1 - simbol: 0T58	bu	1,00	11,16	11,16
250	RPEE14A 1	Inducare laolou sen sarma sponitii, cu 5 mrc. Pe oblon terra	bu	1,00	66,45	66,45
251	RPEE17B #	Inducarea prizei duble cu op simbol 0232	bu	1,00	18,23	18,23
252	RPEE17B %	Inducarea prizeilor - Priza dubla cu CP - simbol 0232	bu	1,00	18,23	18,23
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari Page 28						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
253	RPEE17B 1	Demontarea aparate unipolare in vechiara tricolorii	bu	1,00	1,86	1,86
254	RPCK12F %	Reparare pard din mat plastice pe str sup existent cu covor din inoleum lpt cu preindez	mp	1,00	41,70	41,70
255	RPCK12F %	Reparare pard din mat plastice pe str sup existent cu covor din inoleum lpt cu preindez - pentru conditiilor si restaurari	mp	1,00	47,28	47,28
256	RPCK12F %	Reparare pard din mat plastice pe str sup existent cu covor din inoleum lpt cu preindez - pentru suprafete mai mici de 16 mp la un pard de lucru	mp	1,00	41,70	41,70
257	RPCK13F *	Reparare pard din mat plonice pe str sup existent cu covor din inoleum lpt cu preindez	mp	1,00	41,70	41,70
258	RPCK13F _01+	Reparare pard din mat plonice pe str sup existent cu covor din inoleum lpt cu preindez - Pentru suprafete mai mici de 16 mp la un pard de lucru	mp	1,00	47,28	47,28
259	RTREC56 2	Reparatii la crosatul panta la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton - pentru ziduri de beton cu grosimea panta la 6-12,5 cm	m	1,00	29,76	29,76



260	RTR2C55 3	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton... pentru ziduri de beton cu grosimea de la 12.5-25 cm	m	1.00	35.34	35.34
261	RTR2C55 4	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton... pentru plansee de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	21.58	21.58
262	RTR2C55 5	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton... pentru plansee de beton cu grosimea de la 6-12.5 cm	m	1.00	26.04	26.04

Pag 29

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
263	RTR2C55 6	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton... pentru plansee de beton cu grosimea de la 12.5-25 cm	m	1.00	39.06	39.06
264	RTR2C55 A	Subzidiri de beton B 50... preparat manual si turnat in cofraj pe o parte	mc	1.00	187.86	187.86
265	RTR2C67 A	Prepararea a 10 kg mastic bituminos... in cazarii in cazul incalzirii cu lemne	kg	1.00	3.36	3.36
266	RTR2C65 A	Repararea pe alocuri... a invelitorii de tigla profilata (Maraltia)	bu c	1.00	4.09	4.09
267	RTR2C66 A	Repararea jgheburilor pe o lungime maxima de 5 m... semicirulare	m	1.00	15.26	15.26
268	RTR2C66 B	Repararea jgheburilor pe o lungime maxima de 5 m... dreptunghiulare	m	1.00	21.20	21.20
269	RTR2C67 A	Repararea buranilor pe o lungime maxima de 5 m... semicirulare	m	1.00	13.02	13.02
270	RTR2C67 B	Repararea buranilor pe o lungime maxima de 5 m... dreptunghiulare	m	1.00	14.88	14.88
271	RTR2C68 A	Repararea... jgheburilor si a buranilor	m	1.00	3.72	3.72
272	RTR2C69 A	Repararea pe copertina, parapete din tabla... lungimea copertinei pana la 0,6 m	m	1.00	14.88	14.88

Pag 30

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
273	RTR2C8A	Refacerea zugravellilor cu var in posturi si statii de transformare... zugraveala pe 1 mp perete liber	mp	1.00	2.98	2.98
274	RTR2C6B	Refacerea zugravellilor cu var in posturi si statii de transformare... zugraveala pe 1 mp tavan	mp	1.00	3.36	3.36
275	RTR2C6C	Refacerea zugravellilor cu var in posturi si statii de transformare... zugraveala unui mp in calea echipate	mp	1.00	3.72	3.72
276	RTR2C70 A	Reparatii la tencuiele interioare discuite fin la peretii, executate in decu stratul (grund si tina) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si	mp	1.00	55.80	55.80



		Elemente suport pe caramida				
277	RTR2C70 B	Reparatii la tencuile interioare discutate in la pereti, executate in doua straturi (grund si tencu) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe beton	mp	1.00	52.08	52.08
278	RTR2C71 A	Reparatii la tencuile cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuierilor si pervazurilor la usi si ferestre...cu racordarea faianței cu tencuiala peretilor, precum si la racordarea peretilor cu soclurile sau	m	1.00	8.18	8.18
279	RTR2C72 A	Repararea tencuierilor discutate la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata	mp	1.00	48.36	48.36
280	RTR2C72 B	Repararea tencuierilor discutate la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata	mp	1.00	46.13	46.13
281	RTR2C72 C	Repararea tencuierilor discutate la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata	mp	1.00	43.90	43.90
282	RTR2C73 A	Reparatii la trepte de beton...brute	m	1.00	26.04	26.04

Pag 31

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
283	RTR2C73 B	Reparatii la trepte de beton...scivisite sau rotite	m	1.00	29.76	29.76
284	RTR2C76 A	Repararea imprejmurilor...din plase metalice	mp	1.00	35.34	35.34
285	RTR2C81 A	Chetirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri derivate in vederea revopsirii...la pereti	mp	1.00	1.49	1.49
286	RTR2C81 B	Chetirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri derivate in vederea revopsirii...la tavane	mp	1.00	2.23	2.23
287	RTR2C82 A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseaua existenta a tavanului de tencuie la interior si la exterior	mp	1.00	28.27	28.27
288	RTR2C83 A	Vopsirea in culoare de ulei a tavanului metalic la constructii existente...executate la interior si exterior intr-un strat peste vopseaua veche existenta	mp	1.00	42.41	42.41
289	RTR2C84 A	Vopstu in culoare de ulei a corpurilor de radiatoare la calorifer la constructii existente	mp	1.00	42.41	42.41
290	RPCXC01 A	Confectionat si montaj cofraje...obtinute din cherestea rasinoase	mp	1.00	150.04	150.04
291	RPCXC01 B	Confectionat si montaj cofraje...speciale pentru supole, arce, placi curbe etc.	mp	1.00	195.11	195.11
292	RPCXC02 A	Cofraje din panouri placaj lemn de...15cm...refolosibile la placi grnzi stalpi etc.	mp	1.00	67.70	67.70

Pag 32

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
293	RPCXC03 A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max 500kg/mp cu material lemnos la placi	mp	1.00	37.54	37.54



294	RPCXC03 B	Sustinerea cofrajelor, la placă cu grinzi extensibile pe popi metalici schela tubulară	mp	1,00	68,40	68,40
295	CA01B#	Preparare beton cu centrata de betoane pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasă C 10/B (Bc 10/B 150)	mc	1,00	3,72	3,72
296	CA01B%	Preparare beton pe santier cu betoniera, beton clasă C 10/B	mc	1,00	92,64	92,64
297	CA01B*	Preparare pe santier manual beton clasă C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pînă la 71 mm	mc	1,00	143,22	143,22
298	CA01B-1#	Preparare beton cu centrata de betoane pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasă C 10/B (Bc 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	1,00	87,36	87,36
299	CA01B-2#	Preparare beton cu centrata de betoane pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasă C 10/B (Bc 10/B 160) pentru preparare manuală	mc	1,00	143,22	143,22
300	CA01B01	Preparare beton pentru punerea în opera. Prepararea betonului cu betoniera cu cadere liberă, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	1,00	83,70	83,70
301	CA01B02	Preparare beton pentru punerea în opera. Prepararea betonului cu betoniera cu cadere liberă, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	1,00	70,68	70,68
302	CA01B03	Preparare beton pentru punerea în opera. Prepararea betonului cu betoniera cu cadere liberă, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 200 l	mc	1,00	55,80	55,80
Pag 33						
<b>STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari</b>						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
303	CA01B04	Preparare beton pentru punerea în opera. Prepararea betonului cu betoniera cu cadere liberă, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l	mc	1,00	44,64	44,64
304	CA01B05	Preparare beton pentru punerea în opera. Prepararea betonului cu betoniera cu cadere liberă, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 300-340 l	mc	1,00	40,92	40,92
305	CA01B06	Preparare beton pentru punerea în opera. Prepararea betonului cu betoniera cu cadere liberă, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 500 l	mc	1,00	37,20	37,20
306	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, scoduri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	1,00	104,66	104,66
307	CA01K1	Turnarea betonului simplu în fundatiile construcțiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1,00	136,68	136,68
308	CA01L1	Turnarea betonului simplu în construcții edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1,00	141,68	141,68
309	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii la construcții ingineresti (stâlpi LEA etc.)	mc	1,00	129,08	129,08
310	CA01N1	Turnarea betonului simplu în stâlpi pînă la 10 cm grosime, în scuturi, la lucrări de rețele electrice	mc	1,00	114,95	114,95
311	CA02A%	Turnare beton simplu în egalzari, pantă, sape	mc	1,00	171,12	171,12



312	CA03B%	Turnare cu pompa beton in fundasi, socluuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	1.00	84.18	84.18

Pag 34

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
313	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate - egalizari sau panta - beton preparat manual pe santier clasa	mc	1.00	167.40	167.40
314	CA04A%	Turnare cu mijloace clasice beton in placi, grinzi, stalpi	mc	1.00	200.88	200.88
315	CMJ2B3I	Turnarea betonului. Udarea betonului proaspalt turnat	10 0 mp	1.00	7.44	7.44
316	RPDA27B #	Plantare arbusti laie mica > 50 cm inalt, pe margine drum sau str fara balot de pamant la radacina	bu c	1.00	20.04	20.04
317	RpDA27B %	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina, arbusti de laie mica peste 50 cm inaltime;	bu c	1.00	20.04	20.04
318	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatori de circulatie rutiera din metal, confectionati industrial;	bu c	1.00	40.51	40.51
319	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor: kilometrici	bu c	1.00	75.50	75.50
320	DE09C#	Marcaje rutiera transversale si diverse, executate mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	29.38	29.38
321	DE09C%	Marcaje rutiera longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intrerupen sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafata	m	1.00	29.38	29.38
322	DA17A#	Vopsirea parapetelor de drum din beton	mp	1.00	26.75	26.75

Pag 36

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
323	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din beton	mp	1.00	26.75	26.75
324	RPCD01A 1	Armatul din otel beton OB37 pentru beton armat, in fundasi si radere	kg	1.00	3.20	3.20
325	RPM4313 110A	Colectarea reziduurilor, si decontarea lor in locurile amenajate in acest scop, cand capacitatea utila a rezervorului este de 0,15 t	bu c	1.00	15.62	15.62
326	RPCT42X A	Demontarea sobelor si semineurilor din placi de ceramica	bu c	1.00	55.80	55.80
327	RCSM01C #	Placare pereti cu placi faianta alba (color mont pe un str mont cim-var m100 cu gr=3cm incl chitura	mp	1.00	159.04	159.04
328	RPCM01C	Placarea peretilor cu placi de faianta alba sau colorata mont pe un strat m100 de 3 cm incl chitura	mp	1.00	170.64	170.64



329	RPCXM01	Piacerea perilor cu oțet	170.64	170.64	1.00				
330	SC13A#	Oginda sant semicrist cu marg 800 de 400 x 500mm, 600 x 900 mm, etc per. per caram si lica	27.90	27.90	1.00				
331	SC13A-1#	Oginda sant semicrist cu marg 800 de 400 x 500mm, 500 x 600 mm etc per. perete beton (corchie)	26.04	26.04	1.00				
332	SC13A1	Vas pentru dozat din portelan santar cu sdon interior, s bp	75.52	75.52	1.00				
STADIUL FIZIC: Deviz de lucru									
Pag 30									
333	CMJ30F01	Obiecte santare si amatur. Montaj cada baie fonta emalata transport cada + accesorii	27.90	27.90	1.00				5 = 3 x 4
334	CMJ30F01	Obiecte santare si amatur. Montaj cada baie fonta emalata montare cada cu picior metalic reglabil	30.50	30.50	1.00				
337	CMJ30F02	Obiecte santare si amatur. Montarea batierei de perete perete baie	15.62	15.62	1.00				
338	CMJ30F02	Obiecte santare si amatur. Echilibrarea probei la batiara de perete pentru baie	4.09	4.09	1.00				
339	CMJ30F03	Obiecte santare si amatur. Montarea batierei de perete perete dus	15.25	15.25	1.00				
340	CMJ30F03	Obiecte santare si amatur. Echilibrarea probei batierei de perete pentru dus	4.09	4.09	1.00				
341	CMJ30F04	Obiecte santare si amatur. Montaj dus fix la batiara baiei cu dibur pe zidarie	18.60	18.60	1.00				
342	CMJ30F04	Obiecte santare si amatur. Montaj dus fix la batiara baiei cu dibur pe beton	21.95	21.95	1.00				
STADIUL FIZIC: Deviz de lucru									
Pag 37									
343	CMJ30F04	Obiecte santare si amatur. Montaj dus fix la batiara baiei cu dibur metalice	17.86	17.86	1.00				5 = 3 x 4
344	CMJ30F04	Obiecte santare si amatur. Montaj dus flexibil la batiara baiei cu dibur pe zidarie	17.11	17.11	1.00				
345	CMJ30F04	Obiecte santare si amatur. Montaj dus flexibil la batiara baiei cu dibur pe beton	243.29	243.29	1.00				



346	CMJ30F04 B3	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj dus flexibil la bateria bai cu dibluri metalice	bu c	1.00	16.00	16.00
347	CMJ30F05 A	Obiecte sanitare si armaturi. Montajul dusului cu fragator	bu c	1.00	10.42	10.42
348	CMJ30F05 B	Obiecte sanitare si armaturi...Efectuare probe dus fragator	bu c	1.00	2.98	2.98
349	CMJ30F05 A	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj cazan baie si baterie cu tija	bu c	1.00	55.80	55.80
350	CMJ30F05 B	Obiecte sanitare si armaturi. Racordarea cazanului la conducta de apa	bu c	1.00	14.88	14.88
351	CMJ30F05 C	Obiecte sanitare si armaturi. Montarea rozetei de perete a burhanului si cotului	bu c	1.00	13.39	13.39
352	CMJ30F05 D	Obiecte sanitare si armaturi. Efectuarea probei cazanului de baie cu baterie cu dus	bu c	1.00	14.14	14.14

Pag 38

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
353	CMJ30F07 A1	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj lavoar porțelan sanitar cu un robinet dihtuire	bu c	1.00	29.02	29.02
354	CMJ30F07 A2	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj lavoar porțelan sanitar cu 2 rob./baterie dihtuire	bu c	1.00	40.92	40.92
355	CMJ30F07 A3	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj lavoar porțelan sanitar cu 2 baterie perete dihtuire	bu c	1.00	17.86	17.86
356	CMJ30F07 B1	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj lavoar fonta emalata cu 1 robinet din armat	bu c	1.00	23.81	23.81
357	CMJ30F07 G1	Obiecte sanitare si armaturi. Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 1 robinet	bu c	1.00	27.53	27.53
358	CMJ30F07 G2	Obiecte sanitare si armaturi. Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 2 robinete	bu c	1.00	40.92	40.92
359	CMJ30F07 G3	Obiecte sanitare si armaturi. Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u baterie perete	bu c	1.00	13.02	13.02
360	CMJ30F08 J	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj vas si racordare la coloana canaliz. pvc tip u cu stut	bu c	1.00	52.08	52.08
361	CMJ30F08 K	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj vas si racordare la coloana canaliz. pvc tip u fara stut	bu c	1.00	32.38	32.38
362	CMJ30F08 S	Obiecte sanitare si armaturi. Montaj vas ciobel efectuarea probei	bu c	1.00	7.81	7.81

Pag 39

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------



363	CMJ30F09 L	Obiecte sanitare si armaturi... Montat vas closet talpi racordare vas la teava pvc tip u	bu c	1.00	10.79	10.79
364	CMJ30F09 M	Obiecte sanitare si armaturi... Montat vas closet talpi racordare vas la teava plumb scargare	bu c	1.00	11.90	11.90
365	CMJ30F09 N	Obiecte sanitare si armaturi... Montat vas closet talpi efectuarea probei	bu c	1.00	7.81	7.81
366	CMJ30F10 B	Obiecte sanitare si armaturi... Montare bideu portelan montarea bideului	bu c	1.00	40.92	40.92
367	CMJ30F10 C	Obiecte sanitare si armaturi... Montare bideu portelan racordare bideu teava pvc tip u	bu c	1.00	40.92	40.92
368	CMJ30F10 E	Obiecte sanitare si armaturi... Montare bideu portelan efectuarea probei	bu c	1.00	9.67	9.67
369	CMJ30F12 A	Obiecte sanitare si armaturi... Montare oglinda semicristal pe dibluri lemn zid caramida	bu c	1.00	31.02	31.02
370	CMJ30F12 B	Obiecte sanitare si armaturi... Montare oglinda semicristal pe dibluri material plastic	bu c	1.00	21.96	21.96
371	CMJ30F12 C	Obiecte sanitare si armaturi... Montare oglinda semicristal pe masca material plastic	bu c	1.00	19.72	19.72
372	CMJ30F13 A1	Obiecte sanitare si armaturi... Montare etajera cu consola pe dibluri lemn zid caramida	bu c	1.00	16.74	16.74

Pag 40

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
373	CMJ30F13 A2	Obiecte sanitare si armaturi... Montare etajera montare consola pe dibluri mat. plastic	bu c	1.00	13.02	13.02
374	CMJ30F13 B1	Obiecte sanitare si armaturi... Montare etajera montare cristal pe dibluri lemn zid caramida	bu c	1.00	1.12	1.12
375	CMJ30F13 B2	Obiecte sanitare si armaturi... Montare etajera montare cristal pe dibluri mat. plastic	bu c	1.00	1.12	1.12
376	CMJ30F13 C1	Obiecte sanitare si armaturi... Montare etajera montare etajera portelan dibluri lemn	bu c	1.00	18.00	18.00
377	CMJ30F14 A1	Obiecte sanitare si armaturi... Montare diverse accesorii sanit... portprosop (1-2 br.) dibluri lemn	bu c	1.00	11.90	11.90
378	CMJ30F14 A2	Obiecte sanitare si armaturi... Montare diverse accesorii sanit... portprosop (1-2 br.) dibluri plastic	bu c	1.00	10.42	10.42
379	CMJ30F14 A3	Obiecte sanitare si armaturi... Montare diverse accesorii sanit... portprosop (1-2 br.) dibluri metalic	bu c	1.00	9.67	9.67
380	CMJ30F14 B2	Obiecte sanitare si armaturi... Montat diverse accesorii sanitare portsapun pe dibluri de material plastic	bu c	1.00	8.56	8.56
381	CMJ30F14	Obiecte sanitare si armaturi... Montat	bu	1.00	7.81	7.81



B3	diverza accesorii sanitare pot-siguar pe de/duri metalice	c							
382	CMJ30F16	Obiecte sanitare si armatur. Montaj chuvei la fonta montare chiv. fix pe obtur. lem	bu	1,00	39,06	39,06			

STADIUL FIZIC: Deviz de lucru

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
383	CMJ30F15	Obiecte sanitare si armatur. Montaj chuvei la fonta montare chiv. fix pe obtur. metalice	bu	1,00	25,30	25,30
384	CMJ30F16	Obiecte sanitare si armatur. Montaj chuvei la fonta montare chiv. cu sifon plumb brava tip u	bu	1,00	31,25	31,25
385	CMJ30F16	Obiecte sanitare si armatur. Montaj chuvei la fonta montare chiv. cu sifon plumb scurgere	bu	1,00	34,97	34,97
386	CMJ30F15	Obiecte sanitare si armatur. Montaj chuvei la fonta montare chiv. cu sifon	bu	1,00	5,58	5,58
387	CMJ30F18	Obiecte sanitare si armatur. Montaj spalator rufe dintr-un armatur	bu	1,00	17,86	17,86
388	CMJ30F18	Obiecte sanitare si armatur. Montaj spalator rufe montare + record si fonta	bu	1,00	14,14	14,14
389	CMJ30F18	Obiecte sanitare si armatur. Montaj spalator rufe montare + record si fonta perislon pvc tip u	bu	1,00	19,34	19,34
390	CMJ30F18	Obiecte sanitare si armatur. Montaj spalator rufe montare + record si fonta perislon pvc tip u	bu	1,00	19,34	19,34
391	CMJ30F18	Obiecte sanitare si armatur. Montaj spalator rufe montare + record, sifon perislon, psum	bu	1,00	21,58	21,58
392	CMJ30F19	Obiecte sanitare si armatur. Montaj fonta apa cald. cu picior, montare + record filtrare	bu	1,00	53,94	53,94

STADIUL FIZIC: Deviz de lucru

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
393	CMJ30F19	Obiecte sanitare si armatur. Montaj fonta apa cald. montata la perete pe sifon lem	bu	1,00	39,08	39,08
394	CMJ30F19	Obiecte sanitare si armatur. Montaj fonta apa cald. montata la perete pe obtur. met	bu	1,90	25,30	25,30
395	CMJ30F19	Obiecte sanitare si armatur. Montaj fonta apa cald. montat cu sifon plumb cord. pvc tip u	bu	1,00	31,25	31,25
396	CMJ30F19	Obiecte sanitare si armatur. Montaj fonta apa cald. record cu sifon veni. cord. plumb scurgere	bu	1,00	27,53	27,53
397	CMJ30F19	Obiecte sanitare si armatur. Montaj fonta apa cald. record. la cord. tipa montare tehnica	bu	1,00	23,48	23,48
398	CMJ30F19	Obiecte sanitare si armatur. Montaj	bu	1,00	5,58	5,58





STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari		Pag 43	
409	CMJ30F20	Obiecte sanitare si armaturi. Montare si armaturi. Montarea unui robinet cald d = 3/8 - 1/2 inch	bu
		4.09	1.00
400	CMJ30F21	Obiecte sanitare si armaturi. Montarea unui robinet de serviciu simplu d = 3/8 - 1/2 inch	bu
		4.09	1.00
401	CMJ30F21	Obiecte sanitare si armaturi. Montarea unui robinet de serviciu cu racora d = 3/8 - 1/2 inch	bu
		6.32	1.00
402	CMJ30F21	Obiecte sanitare si armaturi. Montarea unui robinet de serviciu simplu d = 3/4 - 1 inch	bu
		4.84	1.00
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari			
Pag 43			
0	CMJ30F22	Obiecte sanitare si armaturi. Montare robinet cu bati descendent d = 3/4 inch	bu
		5.70	1.00
1			2
2			3
3			4
4			5 = 3 x 4
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			</

	J	vas wc dublu bloc — efectuarea probei	c			
416	CMJ30FB N	Obiecte sanitare si armaturi... Montat vas si racordarea la teava de spalare pvc tip u cu stuf	bu c	1,00	9,30	9,30
417	CMJ30FC 2C	Obiecte sanitare si armaturi... Montarea unei baterii perete pentru baie total	bu c	1,00	19,72	19,72
418	CMJ30FF7 D2	Obiecte sanitare si armaturi... Montare spalator suport racord, la cond. pvc tip u baterie per	bu c	1,00	15,25	15,25
419	RPSC13A	Obiecte sanitare la baie montat oglinzi, etajera, portprosop si portpahar, porthartie, sapuniera, cuier	bu c	1,00	58,40	58,40
420	RPSC13B	Obiecte sanitare la baie demontat oglinzi, etajera, portprosop si portpahar, porthartie, sapuniera, cuier	bu c	1,00	10,04	10,04
421	IB06B1E	Radiatoare din otel monobloc, avand lungimea de... 1001-1500 mm	bu c	1,00	27,18	27,18
422	SA04B#	Teava otel zn pt instalati, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=3/4	m	1,00	16,74	16,74

Pag 46

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
423	SA04B1	Teava otel sudata longitudinal, pentru instalatie zincata cu filet+mufta Montare loc. + soc. cut. in legatur. d= 1/2" (1)	m	1,00	50,59	50,59
424	C108A#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea gresurilor cu placi de aceeaasi culoare si forma, avand subratate pana la 60 cm/mbuc, cu rosturile nitermanita, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment	mp	1,00	124,62	124,62
424	381B	Malaxor pt mortar, actionat electric, 150 l	ora	0,01	36,00	0,36
425	C108A%	Placaj gresie portel pe supraf. incl. placare gres. supraf. < 60 cm/mbuc fixate mort. ciment m 100t 2cm gros.	mp	1,00	130,24	130,24
425	203B	Malaxor pt mortar 125-150 l	ora	0,01	36,00	0,36
426	C108A-01%	Placaj gresie portel pe supraf. incl. placare gres. supraf. < 60 cm/mbuc fixate mort. ciment m 100t 2cm gros. - pentru placarea in incaperi cu suprafata mai mica de 30 mp.	mp	1,00	163,72	163,72
427	C108A-02%	Placaj gresie portel pe supraf. incl. placare gres. supraf. < 60 cm/mbuc fixate mort. ciment m 100t 2cm gros. - pentru placarea executata in culori si formele diferite montate in locuri.	mp	1,00	158,14	158,14
428	CG05A1	Piute din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	1,00	11,72	11,72
429	CG37A%	Parchet din parchet lamelar	mp	1,00	27,90	27,90
430	CD17A%	Placare perete de zidarie cu placi de gips carton, fixate cu mortar adeziv	mp	1,00	26,41	26,41
431	CD17B%	Placare perete de beton cu placi de gips carton, fixate cu mortar adeziv	mp	1,00	18,97	18,97



					Pag 46	
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
432	CF10B#	Placare perete cu placă din gips-carton, cu grosimea plăci de 12,5 mm, aplicată pe zidărie de cărămidă, b.c.a. sau pe suprafețe de beton, (pe suprafețe netede) pe suprafețe de beton netede, în ansamblu	mp	1,00	18,60	18,60
433	IZF111a+	Termoizolație cu vată min. de sticlă pt. fațade ventilate pe structură de lemn, plăci gr.45-60mm, Knauf Insulation	mp	1,00	17,11	17,11
439	7605	Schelet metalic autoîncălțire cu 3 castele lung= 29m h= 31m	ora	0,01	0,09	0,00
434	IZF111b+	Termoizolație cu vată min. de sticlă pt. fațade ventilate pe structură de lemn, plăci gr.70-90mm Knauf Insulation	mp	1,00	17,74	17,74
435	RPCE66B+	Termoizolație în terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	1,00	26,04	26,04
436	RPCE66A+	Termoizolație în terase sau poduri din polistiren fixat prin rețele de pvc	mp	1,00	27,90	27,90
437	RPCE34A+	Termoizolație în rosturi dilatate, cu plăci de polistiren extrudat	m	1,00	43,01	43,01
438	RPC101A1	Învelitori de carton bitumat într-un strat, la construcții existente, bitula în cuie pe astereașă, cu... carton bitumat CA 300	mp	1,00	7,07	7,07
439	CE07A#	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip tigla)... pentru învelitori acoperișurilor (tip Lindab)	mp	1,00	42,78	42,78
440	CE07A%	Învelitori din tablă ondulată tip Lindab - tablă cutată (tigle metalice)	mp	1,00	42,78	42,78
441	CE07A-01%	Învelitori din tablă ondulată tip Lindab - tablă cutată (tigle metalice) - în cazul acoperișurilor complexe	mp	1,00	46,50	46,50

					Pag 47	
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
442	CE07A1	Învelitori din plăci ondulată din azbestociment montate pe pană metalică sau de beton armat prefabricat inclusiv executarea pazilor racordurilor la gurile de ventilație din tablă zincată de 0,5 mm și etanșarea	mp	1,00	33,88	33,88
443	CF22A01+	Glet DEKÖ pentru pereți interiori... Glet de perete	mp	1,00	9,30	9,30
444	CF22B01+	Glet DEKÖ pentru pereți interiori... Glet Fin	mp	1,00	9,30	9,30
445	RCSK08C#	Destăcarea pardoselilor din parchet, dusumele, pavale din lemn, etc.	mp	1,00	42,84	42,84
446	RPC141C-01%	Demonțarea lemnurilor de acoperiș învelitori din tigla, olteno, plăci presete tablă, pas, pvc, etc. - pentru consolidări	mp	1,00	45,60	45,60
447	RPIB11A#	Demonțari: radiatoare de pe poziția pt. desființare (indigane sau împari)	mp	1,00	5,95	5,95
448	RPIB11A1	Demonțarea serpent încălzit bitub. 1 loli	m	1,00	1,49	1,49
449	RPSXC03	Diverse lucrări de	bu	1,00	143,22	143,22



	A	instalati... demontare cada baie cada dus cada copii cada scolare cu toate armaturile recuperate	c			
450	RPSD15B 1	Demontare... balerie	bu c	1.00	21.20	21.20
451	SA14B1	Teava pvc... neplastif tip g Montare la locuinte-social suit, in conducte de distributie d= 32 mm	m	1.00	15.62	15.62

Pag 48

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
452	L.69.A	Talera dambunilor (derivelantilor) drumurilor forestiere cu autogrederul... numarul de traceni pe suprafata	10 0 mp	1.00	3.05	3.05
453	L.1.A	Talera dambunilor formate pe drumurile de pantant... Drumuri de pantant	mp	1.00	7.89	7.89
454	L.11.A	Talera dambunilor de pe drumurile forestiere impietruite... Tipul drumului impietruit	mp	1.00	6.70	6.70
455	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei terenului natural si a platformelor de terasament prin talera dambunilor si coplasarea in goluri a pamantului sapat... teren cat 3	10 0 mp	1.00	83.20	83.20
456	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pana 175cp a ter nat si platform, prin taler, drmb, deplas in gol in ter cu u	10 0 mp	1.00	83.20	83.20
457	DH01A1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu autogreder,	mc	1.00	2.86	2.86
458	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurcat cu tractor pe pneuri,	mc	1.00	4.68	4.68
459	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta manual	mc	1.00	49.10	49.10
460	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	mc	1.00	2.86	2.86
461	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu greder semipurcat cu tractor pe pne	mc	1.00	4.68	4.68

Pag 49

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
462	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu manual	mc	1.00	49.10	49.10
463	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	mp	1.00	0.74	0.74
464	DA03B#	Desfundarea manuala/curgarea camerelor de cadere si alina sub podete de palmoi, busteni etc	mc	1.00	167.40	167.40
465	AUT3502	Excavator pe sente cu o cupe cu motor termic 0.71-1.25mc	or a	1.00	183.76	183.76
466	AUT3515	Excavator graifer 0.4 Q 7mc	or a	1.00	183.76	183.76



467	AUT362D	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20mc	ora	1.00	183.76	183.76
468	AUT362I	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	1.00	183.78	183.78
469	AUT352Z	Excavator pe pneuri motor termic 0,40-0,70mc	ora	1.00	183.76	183.78
470	RCSA03A #	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	18.76	18.76
471	RCSA08A %	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	18.58	18.58

Pag 50

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
472	RCSA08A -01%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc - corectie pt sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	1.00	25.23	25.23
473	RPCA08A %	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc.	mc	1.00	18.58	18.58
474	RPCA08A -01%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	1.00	25.23	25.23
475	TR11AA04 C9	Incarcarea materialului grupa a-uscere si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	1.00	20.46	20.46
476	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	10 mp	1.00	62.12	62.12
477	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	10 mp	1.00	165.17	165.17
478	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	10 mp	1.00	249.98	249.98
479	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	10 mp	1.00	338.16	338.16
480	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	10 mp	1.00	427.80	427.80
481	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	10 mp	1.00	495.88	495.88

Pag 51

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
482	RPDA14B #	Curatirea manuala a santurilor si rigolilor de noroi, pamant si nisip	m	1.00	13.02	13.02
483	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin tarama lor pe o gros medie de 10	mp	1.00	19.08	19.08



		cm cu mijloc mecanic				
484	TSG01A1	Ogăzirea terenului de frunze și crengi, strângerea în gramezi și arderea lor supravegheată în gramezi și arderea lor supravegheată	10 0 mp	1.00	60.26	60.26
485	SPVC101 F	Cosirea manuală sau mecanică a suprafețelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante până la 15° ... benză îngustă, mecanic	ar	1.00	55.80	55.80
486	SPVC102 A	Cosirea manuală sau mecanică a suprafețelor brazduite sau gazonate pe taluze ... teren necoperit cu plantății, arbori, arbuști, manual	ar	1.00	68.45	68.45
487	SPVC102 B	Cosirea manuală sau mecanică a suprafețelor brazduite sau gazonate pe taluze ... teren acoperit cu plantății, arbori, arbuști, manual	ar	1.00	115.32	115.32
488	SPVC103 A	Combaterea mușchiului ... din peluze	mp	1.00	5.50	5.50
489	SPVC104 A	Tunș variat la plantățiile de mozaic sau semimozaic la 100 mp	mp	1.00	145.45	145.45
490	SPVC105 A	Combaterea agenților dăunători ... la rădățile de flori, cu vermicelul la 10 mp	mp	1.00	6.70	6.70
491	CD25A%	Zidare de cărămidă tip porotherm cu blocuri ceramice pt pereți structurali în structură la gros 38 cm	mc	1.00	130.20	130.20

Pag 62

## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrări

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
492	CD25A+	Sistem TRIMO de panouri montate orizontale pentru fațade - montare panouri în câmp continuu ... panouri FTV 50	mp	1.00	5.58	5.58
493	CF01B1	Tencuială interioară șisăcută la pereți și stalpi la pereți, executată manual, pe suprafețe de zidare de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, exclusiv șisăcut	mp	1.00	30.33	30.33
494	SC12A1	Chituvete din gresie - caram antiacida Montare cu dist de lemn pe zid caram cu spat de 540x350x180 mm	bu c	1.00	75.14	75.14

Intocmit Ing. NITA Ionel Marian SC NITA ANDSAN COMPANY S.R.L. Drăgănești-Olt	Ofertant Ec. RADULESCU Maria Ramona SC URBANACȚIV SERV S.R.L. Palmira	Beneficiar Primăria Orașului Drăgănești-Olt
---	--	---

Președinte de ședință,  
Consilier local,  
TOBESCU George




Contrasemnează,  
Secretar,  
JIDOVU Laurențiu-Adrian



OBIECTIV: Tarife actualizate SC URBAN ACTIV SERV SRL  
 OBIECTUL: Serviciul public de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului imobiliar  
 STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari  
 Beneficiar: Primaria Orasului Draganesti Olt  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: SC URBAN ACTIV SERV SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF01C#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...0,91-1,50 mp	buc	1.00	86.64	86.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	81.84	81.84
				utilaj:	4.80	4.80
				transport:	0.00	0.00
2	RLE2RC117 43	Repararea sau inlocuirea cutiilor de trecere, tablourilor de distributie, firidelor, coloane electrice...lucrari de inlocuire prin montarea coloana electrica monofazata ingropar pe zid de caramida	m	1.00	10.79	10.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	EF03XA	Tablou electric compus din cutii capsulate, mont. pe schelet met. montare tablou cu pina la 6 cutii	buc	1.00	111.60	111.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	111.60	111.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	EF03XC	Tablou electric compus din cutii capsulate, mont. pe schelet met. montare tablou cu pina la 11-15 cutii	buc	1.00	204.60	204.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	204.60	204.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	W2E09XB1	Tablou electric trifazat de apartament demontare	buc	1.00	63.61	63.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	63.61	63.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	RPEXG01A	Diverse lucrari la instalatiile electrice...tablou el. pe placa marm. <1,50mp. Montare pe perete. in nisa, pe sch. met. pentru apart. cu 2 sau mai multe circ.	buc	1.00	267.84	267.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	267.84	267.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	RpEG07C%	Montarea tabloului electric pe placa de marmura, pe perete sau in nisa, având...4 circuite monofazice	buc	1.00	70.68	70.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	70.68	70.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	L2E04A11	Legatura electrica punere in paralel tre...firele de contact - demontare -	m	1.00	40.98	40.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.18	15.18
				utilaj:	25.80	25.80
				transport:	0.00	0.00
9	M1K19A#	Legatura electrica a imbinarilor electroizolante	buc	1.00	21.42	21.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.42	10.42
				utilaj:	11.00	11.00
				transport:	0.00	0.00
10	RLE2RC951 1-1	Desfasurarea si pozarea cablurilor trifazate de joasa tensiune si medie tensiune, pe role, in sant cu si fara obstacole...la cabluri trifazate de 20-35 kV pe role cu tragere manuala in santuri cu obstacole(bransamente de apa, gaze, cabluri electrice in functiune pozate normal sau etajat) cu diametrul exterior de pana la 25 mm	m	1.00	13.39	13.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.39	13.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	CG14A1	Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva	mp	1.00	293.92	293.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	288.30	288.30
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
12	RPCXM01A	Placarea peretilor cu placi ...mozaicate marmura piatra pe strat mortar m-100 de 3cm. rost chituit cim. alb.	mp	1.00	416.92	416.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	409.20	409.20
				utilaj:	7.72	7.72
				transport:	0.00	0.00
13	RMEB06A	Scari cu trepte si contratrepte din placi de piatra sau placi de marmura finite (placare)	m	1.00	372.00	372.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	372.00	372.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	RCSM01A#	Placare pereti cu placi mozaicate,marmura,travertin, mont.pe un str.mort.cim.m100,g=3cm,rost chituit	mp	1.00	339.30	339.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	328.85	328.85
				utilaj:	10.46	10.46
				transport:	0.00	0.00
15	RCSD04A#	Armare pereti cu plase sudate de 3-5mm,pt.placarea cu marmura,travertin,granit,etc sau pt.torcretare	mp	1.00	45.88	45.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	1.24	1.24
				transport:	0.00	0.00
16	CH04B#	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime:...marmura,turnat pe loc in strat 1 cm gros pe strat suport 2 cm, din M 100	mp	1.00	204.60	204.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	204.60	204.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
17	CH02B1	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, cu mozaic turnat pe loc cu piatra de mozaic din marmura	mp	1.00	156.64	156.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	152.89	152.89
				utilaj:	3.74	3.74
				transport:	0.00	0.00
18	CH03A1	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, cu placi din marmura de 2 cm grosime, fixate cu mortar de ciment	mp	1.00	163.52	163.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	158.84	158.84
				utilaj:	4.68	4.68
				transport:	0.00	0.00
19	CC02J-4#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare si montare armaturi cu diametrul peste 8 mm, in pereti si diafragme pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52, in loc de OB 37 fasonat pe santier	kg	1.00	2.27	2.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.27	2.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	CC01B-3#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare armaturi cu diametrul barelor peste 8 mm pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52 in loc de OB 37 fasonat pe santier	kg	1.00	1.04	1.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.04	1.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20.L	3202	Presa de pretensionat armaturi 1,01-1,2mn 101-120 tf	ora	0.01	68.00	0.79
20.L	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.00	171.13	0.10
21	TRA02B05 [8]	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoutilitara pe...dist.= 5km	ora	1.00	203.33	203.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	203.33	203.33
22	TRA03A05 [34]	Transport rutier materiale semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....5 km [1]	ora	11.00	138.71	1,525.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	138.71	1,525.81
23	TRA01A05 [29]	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. [1]	ora	1.00	217.32	217.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	217.32	217.32
24	RPIXD02B [1]	Lucrari diverse la instalatii ...montare aspensor sistem irigatii	buc	1.00	42.04	42.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.04	42.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
25	NMB019811	Muncitor deservire st. beton cat.... 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	NMB019911	Muncitor deservire... constructii montaj cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	NMB029911	Muncitor deservire... constructii masini cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	NMB049911	Muncitor deservire cat.... 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	NMB069911	Muncitor deservire lemn cat.... 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
30	NMB099911	Muncitor deservire gospodarie comunala cat.... 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
31	RI2G7115 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura...reparatii locale, incarcarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cmp	1.00	24.55	24.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.55	24.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
32	DC04A%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la:....piste aeroportuare;	m	1.00	76.35	76.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.95	5.95
				utilaj:	70.40	70.40
				transport:	0.00	0.00
33	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la:....drumuri si strazi;	m	1.00	143.16	143.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	132.00	132.00
				transport:	0.00	0.00
34	IZB46A#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive	m	1.00	20.83	20.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
35	L2D03A1	Taierea stalpului...din beton sau metal	buc	1.00	584.42	584.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.50	232.50
				utilaj:	351.92	351.92
				transport:	0.00	0.00
36	RPIZB55A_01#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu disc abrazive - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m	1.00	35.94	35.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.74	32.74
				utilaj:	3.20	3.20
				transport:	0.00	0.00
37	RCSB13A#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15 cm	m	1.00	280.67	280.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	236.03	236.03
				transport:	0.00	0.00
38	RCSB13B#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	1.00	467.78	467.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	74.40	74.40
				utilaj:	393.38	393.38
				transport:	0.00	0.00
39	ACA05A%	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avand diametrul de: 3/4"	m	1.00	43.90	43.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	43.90	43.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
40	RPID13B#	Montarea robinetului de trecere,cu scaun inclinat (koswa),cu mufe,diametrul 1 - 1 1/4 "	buc	1.00	25.30	25.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
41	RPCO71C1	Repararea portilor metalice din...metalice din plasa de sarma	kg	1.00	10.79	10.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
42	RPCT42XA	Demontarea sobelor si semineurilor din placi de ceramica	buc	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
43	RPCG06C	Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	1.00	374.98	374.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	374.98	374.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
44	RPCG06C#	Inlocuire/completare zidarie mixta la per. ext,subsol,caram...240x115x63mm si beton c 5/4(b75) gros. tot. 62,5 cm	mc	1.00	408.93	408.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	319.18	319.18
				utilaj:	89.76	89.76
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
45	RPCG06C%	Inlocuiri si compl.de zidarie mixta, la pereti ext.-subsoluri:240x115x63 mm+beton prep.man.g=62,5m	mc	1.00	408.93	408.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	319.18	319.18
				utilaj:	89.76	89.76
				transport:	0.00	0.00
46	RPCG06C+	Inlocuiri si compl.de zidarie mixta, la pereti ext.-subsoluri:240x115x63 mm+beton prep.man.g=62,5m	mc	1.00	404.86	404.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	326.99	326.99
				utilaj:	77.88	77.88
				transport:	0.00	0.00
47	RPCG06C-01%	Inlocuiri si compl.de zidarie mixta, la pereti ext.-subsoluri:240x115x63 mm+beton prep.man.g=62,5m - pentru consolidari	mc	1.00	490.77	490.77
				material:	0.00	0.00
				manopera:	401.02	401.02
				utilaj:	89.76	89.76
				transport:	0.00	0.00
48	RPCG06C1	Zidarie de caramida cu gauri verticale tip GVP la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 1/2 caramida, cu dimensiunile de...290x140x63 mm cu M 10-Z	mc	1.00	310.62	310.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	310.62	310.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
49	RPSXF04A	Diverse lucrari de instalatii...desfundare spalare conducte scurgere tevi pvc otel cu sarma si pompa manuala dezghetare lampa benzin	m	1.00	21.20	21.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.20	21.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
50	RPID13B#	Montarea robinetului de trecere,cu scaun inclinat (koswa),cu mufe,diametrul 1 - 1 1/4 "	buc	1.00	25.30	25.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
51	RPID13B1	Demontare robinet ventil otel...40-65 mm	buc	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
52	CMj30F07G 1	Obiecte sanitare si armaturi...Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 1 robinet	buc	1.00	27.53	27.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.53	27.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
53	CMj30F07G 2	Obiecte sanitare si armaturi...Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 2 robinete	buc	1.00	40.92	40.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
54	RPSC16A1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons....fixat zid. caram-beton cu 1 robinet teava scur pvc-u	buc	1.00	164.42	164.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	164.42	164.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
55	RPSC16C1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons...pe caram-beton cu 2 robinet sau bat. st. teava sc. pvc-u	buc	1.00	199.76	199.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	199.76	199.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
56	SC10A#	Bideu semiportelan, port sanit etc, cu sau fara dus, tevi...sc pvc echip cu robineti pentru bideu	buc	1.00	178.56	178.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	178.56	178.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
57	CN01B#	Zugraveli simple pe baza de lapte de...var, executate manual, la interior, pereti si tavane, 2 straturi in culori de apa + coloranti	mp	1.00	0.52	0.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.52	0.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
58	CN01B%	Vopsitorie antimeucegai polivinil acrilica aplicata pe tencuieli de ipsos la interior	mp	1.00	8.56	8.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.56	8.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
59	CN01B+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, foarte absorbante;	mp	1.00	8.18	8.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
60	CN01B-2#	Zugraveli simple pe baza de lapte de...var, executate mecanizat, la interior, pereti si tavane, 2 straturi in culori de apa + coloranti si grasimi	mp	1.00	3.79	3.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.19	0.19
				utilaj:	3.60	3.60
				transport:	0.00	0.00
61	CN01B-1#	Zugraveli simple pe baza de lapte de...var, executate manual, la interior, pereti si tavane, 2 straturi in culori de apa + coloranti pe suprafete beton	mp	1.00	0.41	0.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.41	0.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
62	CN01B1	Zugraveli interioare si exterioare executate simplu cu lapte de var sau cu adaos de coloranti si grasimi la interior, la pereti si tavane, cu doua straturi de zugraveala in culori de apa cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete de beton	mp	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
63	CG41A01+	Sape autonivelante...HASIT	mp	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
64	CI01A#	Placaje de mozaic turnat pe loc in camp continuu, de 1 cm grosime, la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment -var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mari de 16 mp...la pereti drepti si stalpi	mp	1.00	182.28	182.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	182.28	182.28
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
65	CI01A%	Placaje mozaic turnat la pereti drepti si stalpi glaf si muchii,grund m100t,frecare,spalare, s>16mp	mp	1.00	187.90	187.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	182.28	182.28
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
66	RCSM01C#	Placare pereti cu placi faianta alba /color mont.pe un str.mort.cim-var m100,cu gr=3cm,incl.chituire	mp	1.00	158.04	158.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	147.31	147.31
				utilaj:	10.73	10.73
				transport:	0.00	0.00
67	RPCM01C	Placarea peretilor cu placi de faianta alba sau colorata mont.pe un strat m100 de 3 cm incl.chituire	mp	1.00	170.64	170.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	3.24	3.24
				transport:	0.00	0.00
68	RPCXM01C	Placarea peretilor cu placi ...faianta alba sau colorata pe strat mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.	mp	1.00	170.64	170.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	3.24	3.24
				transport:	0.00	0.00
69	RPEF11A02	Inlocuire corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...tip cga 220 2x20w dibluri lemn fara reflector	buc	1.00	48.73	48.73
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.73	48.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
70	EE01A#	Dispozitiv pentru atarnat corp de iluminat...carlig simplu, montat pe elemente de beton, in cladiri civile	buc	1.00	6.18	6.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.60	0.60
				transport:	0.00	0.00
71	EE01XA	Carlig de plafon pentru corp de iluminat simplu	buc	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
72	EE01XA	Carlig de plafon pentru corp de iluminat simplu	buc	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
73	EE01XB	Cirlig de plafon pentru corp de iluminat special, montat pe elemente de beton sau metalice	buc	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
74	EE02A#	Tija pentru corp...de iluminat tip pendul	m	1.00	10.42	10.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.42	10.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
75	EE02A%	Tija pentru corp de iluminat ...tip pendul	m	1.00	10.42	10.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.42	10.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
76	EE03B#	Corp de iluminat simplu (dulie) obisnuit , cu...niplu, inel si abajur	buc	1.00	5.21	5.21
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.21	5.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
77	EE03B%	Corp de iluminat simplu (dulie), tip:...obisnuit, cu niplu, inel si abajur	buc	1.00	5.21	5.21
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.21	5.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
78	EE04A1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit cu niplu si inel	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
79	EE04B1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit, cu niplu, inel si abajur	buc	1.00	4.84	4.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
80	EE04C1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit, cu abajur la dulie	buc	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
81	EE04D1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit, cu abajur la sustinator	buc	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
82	EE04E1	Corp de iluminat, simplu (dulie) tip oblic sau drept montat pe perete sau pe plafon pe dibluri de lemn	buc	1.00	11.16	11.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
83	EE07XD	Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente detip etans,montat sub scafa sau pe tavan fals	buc	1.00	66.96	66.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	66.96	66.96
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
84	CI08A#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp...fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 cm grosime ( stratul suport din mortar)	mp	1.00	124.62	124.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	124.62	124.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
85	CI08A%	Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare glaf.supr<60cmp/buc fixate mort.cim-var m100t 2cm gros.	mp	1.00	130.24	130.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	124.62	124.62
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
86	CI08A-01%	Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare glaf.supr<60cmp/buc fixate mort.cim-var m100t 2cm gros. - pentru placarea in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp	mp	1.00	163.72	163.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	158.10	158.10
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
87	CI08A-1#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp...fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 cm grosime ( stratul suport din mortar) pentru utilizarea mortarului marfa de ciment-var M 100-T	mp	1.00	124.99	124.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	124.99	124.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
88	CI08A-2#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp...fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 cm grosime ( stratul suport din mortar) pentru placarea in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp inclusiv	mp	1.00	158.10	158.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	158.10	158.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
89	CI08A-3#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp...fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 cm grosime ( stratul suport din mortar) pentru placarea executata in culori si formate diferite montate in desen	mp 1.00	152.52	152.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	152.52	152.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
90	CI08A-4#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp...fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 cm grosime ( stratul suport din mortar) pentru placaj cu rostul fug pe fug (sau pe legatura)	mp 1.00	146.94	146.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	146.94	146.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
91	CI08A-8#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp...fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 cm grosime ( stratul suport din mortar) pentru executarea chituirii rosturilor cu chit pe suprafete curbe sau pentru stalpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete)	mp 1.00	124.62	124.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	124.62	124.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
92	CI08A1	Placaj din placute de sticla colorata lipite pe hirtie pe suprafete plane	mp 1.00	109.76	109.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	106.39	106.39
			utilaj:	3.37	3.37
			transport:	0.00	0.00
93	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora 1.00	187.19	187.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	187.19	187.19
			transport:	0.00	0.00
94	RPSC19A#	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, ...polimetracril, fibra de sticla etc	buc 1.00	83.70	83.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	83.70	83.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
95	RPSC19A1	Inlocuire compl....lav. fonta email. pe consol. fixat in diblu zid. car. beton mas. beton cu 1 robinet racord sc. pvc-u	buc	1.00	203.86	203.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	203.86	203.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
96	CG05A#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp...in benzi simple prin batere in cuie	mp	1.00	59.52	59.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.52	59.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
97	CG05A%	Pardoseli parchet stejar sau fag pe suport exist. in benzi simple prin batere in cuie, s>16 mp	mp	1.00	53.98	53.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.36	48.36
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
98	CG05A-01%	Pardoseli parchet stejar sau fag pe suport exist. in benzi simple prin batere in cuie, s>16 mp - pentru lipirea parchetului cu aracet	mp	1.00	50.26	50.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
99	CG05A-02%	Pardoseli parchet stejar sau fag pe suport exist. in benzi simple prin batere in cuie, s>16 mp - pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	mp	1.00	65.14	65.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.52	59.52
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
100	CG05A-1#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp...in benzi simple prin batere in cuie pentru lipirea parchetului cu aracet	mp	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
101	CG05A-2#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp...in benzi simple prin batere in cuie pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	mp	1.00	70.68	70.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	70.68	70.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
102	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	1.00	11.72	11.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.53	11.53
				utilaj:	0.19	0.19
				transport:	0.00	0.00
103	RI1127A	Spalarea si gresarea rulmentilor...compresoare cu debitul <100 mc/h	buc	1.00	11.90	11.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.90	11.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
104	IZF09F	Racordarea hidoizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii peste 200 mm	buc	1.00	29.09	29.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.02	29.02
				utilaj:	0.08	0.08
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
105	IZF09XA	Strat termoiz.terase,acoperis.plansee din placi bet.celul.autoclav.tip bca mont.pe strat nisip 10mm	mp	1.00	9.30	9.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.30	9.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
106	IZF09XA	Strat termoiz.terase,acoperis.plansee din placi bet.celul.autoclav.tip bca mont.pe strat nisip 10mm	mp	1.00	11.53	11.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.53	11.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
107	IZF09XB	Strat termoiz.terase,acoperis.plansee cu placi polist.expand.lipit.cu mastic de bit.pe supraf.oriz.	mp	1.00	6.38	6.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.32	6.32
				utilaj:	0.06	0.06
				transport:	0.00	0.00
108	IZF09XD	Strat termoiz.terase,acoperis.plansee din placi de stabilit sau vata min.1 strat lipit mastic bit.	mp	1.00	10.60	10.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.42	10.42
				utilaj:	0.18	0.18
				transport:	0.00	0.00
109	IZF09XD	Strat termoiz.terase,acoperis.plansee din placi de stabilit sau vata min.1 strat lipit mastic bit.	mp	1.00	8.36	8.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.18	0.18
				transport:	0.00	0.00
110	RI11127B	Spalarea si gresarea rulmentilor...compresoare cu debitul 101-200 mc/h	buc	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
111	RI11127C	Spalarea si gresarea rulmentilor...compresoare cu debitul 201-400 mc/h	buc	1.00	17.11	17.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.11	17.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
112	RI11127D	Spalarea si gresarea rulmentilor...compresoare cu debitul 401-600 mc/h	buc	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
113	RI11127E	Spalarea si gresarea rulmentilor...compresoare cu debitul 601-1000 mc/h	buc	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
114	RI11127F	Spalarea si gresarea rulmentilor...compresoare cu debitul >1000 mc/h	buc	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
115	CO07B%	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
116	CO07B#	Panouri metalice...confectionare si montare panouri metalice din otel profilat,model decorativ, pentru imprejmuiri	kg	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
117	CE07A#	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)...pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	mp	1.00	42.78	42.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.78	42.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
118	CE07A1	Invelitoare din placi ondulate din azbociment montate pe pane metalice sau de beton armat prefabricat inclusiv executarea paziilor racordurilor la gurile de ventilatie din tabla zincata de 0.5 mm si etansarea rosturilor cu ondule mici	mp	1.00	33.88	33.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.13	30.13
				utilaj:	3.74	3.74
				transport:	0.00	0.00
119	CE07A%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)	mp	1.00	42.78	42.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.78	42.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
120	CE07A-01%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice) - in cazul acoperisurilor complexe	mp	1.00	46.50	46.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	46.50	46.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
121	CR33A#	Imprejmuiri din plasa de sarma cu inaltimea de 1,50 - 2,00 m, cu bulumaci de lemn de foioase , diametrul 14...16 cm, la curti de pasari si animale mici	m	1.00	63.24	63.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	63.24	63.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		Imprejmuiri din plasa de sarma cu inaltimea de 1,50 - 2,00 m, cu bulumaci de lemn de foioase , diametrul 14...16 cm,...la curti de pasari si animale mici				
122	CR15A%	Imprejmuiri din plasa de sarma cu h=1,50-2,00m cu bulumaci foioase d=14..16cm,curti de pasari,anim.	m	1.00	63.24	63.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	63.24	63.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
123	RCSS16A%	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	1.00	21.60	21.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
124	CO09A-1#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,... pentru utilizarea mortarului marfa cu ciment M 100 -T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) tn locul mortarului si betonului preparat pe santier	mp	1.00	107.22	107.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	106.02	106.02
				utilaj:	1.20	1.20
				transport:	0.00	0.00
125	CO09A#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	1.00	107.76	107.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	104.16	104.16
				utilaj:	3.60	3.60
				transport:	0.00	0.00
126	CO09A#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	1.00	107.76	107.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	104.16	104.16
				utilaj:	3.60	3.60
				transport:	0.00	0.00
127	CL12XC	Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	1.00	8.18	8.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
128	CL12XA	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri	kg	1.00	9.30	9.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.30	9.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
129	RPEJ01C#	Conf.si mont.confectii metalice diverse pt.sustinere aparate,tablouri si cabluri	kg	1.00	12.76	12.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	1.60	1.60
				transport:	0.00	0.00
130	RpEJ01C%	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de:...idem, confectii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.	kg	1.00	12.76	12.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	1.60	1.60
				transport:	0.00	0.00
131	M1M07E1	Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse ...cu greutate peste 200kg/buc	10 kg	0.10	26.04	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.18	0.92
				utilaj:	16.86	1.69
				transport:	0.00	0.00
132	H1A11A	Elemente metalice executate din profiluri sau conducte de otel inglobate sau ancorate in beton necesare prinderii prin sudura a diverselor confectii si constructii metalice	kg	1.00	23.44	23.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.44	23.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
133	M1M07C#	Demontare suporti fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 10-25kg/buc	buc	1.00	28.64	28.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.64	28.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
134	M1M07C1	Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse ...cu greutate dela 25kg/buc	10 kg	0.10	28.80	2.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.80	2.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
135	M1M07D#	Demontat suporti fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 25-200kg/buc	buc	1.00	49.72	49.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.00	16.00
				utilaj:	33.72	33.72
				transport:	0.00	0.00
136	M1M07B1	Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse ...cu greutate dela 5-10kg/buc	10 kg	0.10	31.62	3.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.62	3.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
137	M1M07B#	Demontare suporti fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 5-10kg/buc	buc	1.00	31.62	31.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.62	31.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
138	CL21A1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	1.00	4.84	4.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
139	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, ...tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
140	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
141	SPVC84B [28]	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusti prin sectionarea succesiva a crengilor, ramurilor [3]	buc	1.00	185.79	185.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	148.59	148.59
				transport:	0.00	0.00
142	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
143	RPIXF06A	Diversese lucrari: ...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1.50m. adancime	mc	1.00	268.58	268.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	268.58	268.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
144	TsA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	183.40	183.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.40	183.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
145	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
146	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	82.58	82.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.58	82.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
147	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	123.13	123.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	123.13	123.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
148	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	174.84	174.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	174.84	174.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
149	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
150	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale.pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m,t. f. tare	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
151	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale.pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m,t. tare	mc	1.00	174.84	174.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	174.84	174.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
152	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale.pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 m, in ...teren foarte tare	mc	1.00	183.40	183.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.40	183.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
153	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren mijlociu	mc	1.00	82.58	82.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.58	82.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
154	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ... teren tare	mc	1.00	123.13	123.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	123.13	123.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
155	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren usor	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
156	RPCA01	Sapatura manuala de pam. in spatii lim. sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime, la santuri, canale,	mc	1.00	236.59	236.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	236.59	236.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
157	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
158	RPGD11A#	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	146.34	146.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.08	145.08
				utilaj:	1.26	1.26
				transport:	0.00	0.00
159	CN17C-01%	Vopsit. cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
160	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
161	CN17C%	Vopsit. cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
162	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
163	CMXI10A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
164	CMXI10B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.86	0.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.86	0.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
165	CMXI10C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	1.26	1.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.26	1.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
166	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	61.38	61.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	61.38	61.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
167	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	1.00	58.78	58.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	58.78	58.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
168	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	1.00	95.98	95.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	95.98	95.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
169	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	36.58	36.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.58	21.58
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
170	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	32.48	32.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.48	17.48
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
171	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	40.30	40.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
172	SPVC93B	Udatul florilor...cu furtunul montat la autocisterna	ar	1.00	17.48	17.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.48	17.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
173	SPVC77A	Udatul plantelor ( arbori si arbusti) ...cu furtunul pana la 10 l apa/bucata puiet la hidrant	buc	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
174	SPVC77A	Udatul plantelor ( arbori si arbusti) ...cu furtunul pana la 10 l apa/bucata puiet la autocist	buc	1.00	16.00	16.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.00	16.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
175	SPVC100B	Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna...inclusiv aparatul de udare	ar	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
176	TSH29A1	Tunderea grdurilor vii, borduri, chenare, forme...gard viu cu inaltimea pana la 1.20 m	mp	1.00	1.08	1.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.08	1.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
177	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.00	179.30	179.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	179.30	179.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
178	ATA06B	Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudarea capacului, cu perimetrul 400-1200 mm	buc	1.00	15.55	15.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.55	15.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
179	RPCS13A#	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m, din sipci foioase...brute, batute cu interspatii	m	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
180	RPCS13A%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri h=2m, sipci brute rasinoase	m	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
181	RPCS13A+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuiiri: scanduri din lemn de rasinoase	buc	1.00	20.83	20.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
182	RPCS13A-01%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri h=2m, sipci brute rasinoase - pentru consolidari si restaurari se adauga	m	1.00	26.41	26.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.41	26.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
183	RPCS13A_0 1+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuii: scanduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidari si restaurari	buc	1.00	23.81	23.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.81	23.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
184	RPCS13A1	Consolidarea si innadirea stâlpilor din foioase la imprejmuii din scânduri...consolidarea stâlpilor izolati la imprejmuirile din scânduri, prin baterea pilotilor de ancoraj, confectionati din bulmaci ciopliti cu sectiunea de 15x15 cm si 2 m lungime	buc	1.00	50.59	50.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.59	50.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
185	CMtC17A	Polizarea suprafetelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor...Lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	1.00	93.00	93.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	93.00	93.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
186	RPCR16A-03%	Vopsirea, traverse-lambriuri-streasini, lemn-pfl-pal, vopsea ulei alhidice, s>20mp: 1 st. peste st.exist - pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	mp	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
187	SPVB33A	Plantat puieti foioase de talie mare ( pana la 10 ani) cu tutori ...in aliniament	buc	1.00	64.73	64.73
				material:	0.00	0.00
				manopera:	64.73	64.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
188	IFH02A1	Plantarea gardului viu la: 2 randuri.	mp	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
189	TSH30A1	Plantarea florilor si plantelor perene...cu inaltime pina la 15 cm. in teren	100 buc	1.00	94.08	94.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	94.08	94.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
190	TSH30C1	Plantarea florilor si plantelor perene...in jardiniere si vase decorative	100 buc	1.00	143.15	143.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.15	143.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
191	L1D24E2	Inlocuirea materialului marunt de cale...surub p-m 24x140 cu piulita pentru eclise (tip 49)	buc	1.00	6.77	6.77
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.77	6.77
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
192	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor...chimice, din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	1.00	2,989.76	2,989.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2,989.76	2,989.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
193	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	381.67	381.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	381.67	381.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
194	TSG03C1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor...pentru suprafete mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	567.30	567.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	567.30	567.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
195	RTR2C12A	Executarea peretilor despartitori... din glasvanduri de lemn inclusiv usile	mp	1.00	52.45	52.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.45	52.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
196	RTR2C13A	Montarea cornierelor metalice ...la muchii canalelor de beton	m	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
197	RTR2C14A	Montarea foilor de usi ...in locul gata montat	buc	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
198	RTR2C15A	Montarea si demonatarea broastelor de usi ...Montarea	buc	1.00	4.84	4.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
199	RTR2C15B	Montarea si demonatarea broastelor de usi ...Demontarea	buc	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
200	RTR2C16A	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea sildurilor	buc	1.00	2.60	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.60	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
201	RTR2C16B	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea drukerelor si ajustarea	buc	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
202	RTR2C16C	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...demontarea, revizuirea si remontarea sildurilor si drukerelor	buc	1.00	5.21	5.21
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.21	5.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
203	RTR2C17A	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de ferestre	buc	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
204	RTR2C17B	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de usi	buc	1.00	4.46	4.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.46	4.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
205	RTR2C18A	Potrivit si ajustat chei ...pentru broaste si usi	buc	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
206	RPCO42A#	Repararea usilor din lemn prin...inlocuirea feroneriei:broasca ingropata	buc	1.00	9.12	9.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.93	8.93
				utilaj:	0.19	0.19
				transport:	0.00	0.00
207	RTR2C19A	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...demontarea zavorului	buc	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
208	RTR2C19B	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...montarea zavorului	buc	1.00	2.98	2.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.98	2.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
209	RTR2C20A	Montarea ...pervazurilor	m	1.00	2.60	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.60	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
210	RTR2C21A	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debarale sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L....confectionarea	mp	1.00	13.39	13.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.39	13.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
211	RTR2C21B	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debarale sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L....montarea	mp	1.00	16.37	16.37
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.37	16.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
212	RTR2C22A	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor...Demontarea si remontarea	buc	1.00	12.65	12.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.65	12.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
213	RTR2C22B	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor...Demontarea, revizuirea si remontarea	buc	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
214	RTR2C23A	Decuplarea si recuplarea ...cercevelor in vederea vopisrii si revizuirii	buc	1.00	4.84	4.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
215	RTR2C24A	Fixarea carligelor de vant... la oberlichturi ferestre	buc	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
216	RTR2C25A	Inlocuirea pragului ...de usa sau fereasta	buc	1.00	58.03	58.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	58.03	58.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
217	RTR2C26A	Fixarea ghermelelor ...in cazul deplasarii tucului la usi si ferestre	buc	1.00	56.92	56.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	56.92	56.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
218	RTR2C27A	Montarea forabelelor... la oberlicht- usi ferestre	buc	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
219	RTR2C28A	Montare coltare metalice ...la ferestre inclusiv demontarea si remontarea ferestrei	buc	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
220	RTR2C29A	Inlocuirea ...unui lacramar	buc	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
221	RTR2C30A	Confectionarea si montarea ...sipei de cremon	buc	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
222	RTR2C31A	Revizuirea ferestrelor ...metalice	kg	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
223	RTR2C32A	Revizuirea broastelor... la tamplaria metalica	buc	1.00	27.90	27.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.90	27.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
224	RTR2C33A	Reparatul portilor metalice...din panouri de tabla si schelet de fier	kg	1.00	8.93	8.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.93	8.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
225	RTR2C33B	Reparatul portilor metalice...din schelet de fier ornamentat	kg	1.00	10.79	10.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
226	RTR2C34A	Reparatii la luminatoare metalice ...executate din elemente de fier profilat, cu sau fara ochiuri mobile	kg	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
227	RTR2C35A	Repararea grilajelor metalice ...simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
228	RTR2C36A	Refacerea incastriilor... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	buc	1.00	15.62	15.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.62	15.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
229	RTR2C37A	Curatirea, spalarea si ungerea cu ulei mineral ...a pardoselilor de mozaic, inclusiv plintele, sub circulatie	mp	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
230	RTR2C38A	Curatirea si spalarea ...pardoselilor cu covor PVC	mp	1.00	8.18	8.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
231	RTR2C39A	Curatirea su spalarea ...treptelor si contratreptelor mozaicate	m	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
232	RTR2C41A	Curatat si spalat ...geamuri	mp	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



## STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
233	RTR2C42A	Curatirea si spalarea ...usilor si a tocurilor de usi in vederea receptiei	mp	1.00	4.46	4.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.46	4.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
234	RTR2C43A	Curatirea si spalarea ...cercevelelor	mp	1.00	6.70	6.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.70	6.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
235	RTR2C44A	Curatirea... intrerupaloarelor si a prizelor	buc	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
236	RTR2C45A	Curatirea si spalarea ...chiuvetelor	buc	1.00	9.67	9.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.67	9.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
237	RTR2C46A	Curatat si spalat ...oglinzi la bai	buc	1.00	7.07	7.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.07	7.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
238	RTR2C47A	Curatirea su splarea ...WC de faianta sau fonta	buc	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
239	RTR2C48A	Curatirea si spalarea... cazilor de baie	buc	1.00	26.41	26.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.41	26.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
240	RTR2C49A	Curatirea ...mainei curente	m	1.00	2.60	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.60	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
241	RTR2C51A	Repararea crapaturilor... la pardoseli de beton	m	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
242	RTR2C52A	Repararea chitului ...pentru geamuri	kg	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
243	RTR2C53A	Curatirea chitului vechi de la geamurile care urmeaza a se chitui din nou...pentru cercevele din lemn	m	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
244	RTR2C53B	Curatirea chitului vechi de la geamurile care urmeaza a se chitui din nou...pentru cercevele din metal	m	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
245	RTR2C54A	Chituirea geamurilor vechi...pentru cercevele din lemn	m	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
246	RTR2C54B	Chituirea geamurilor vechi...pentru cercevele din metal	m	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
247	RTR2C551	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	16.74	16.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
248	RPEE14A#	Mont.intrerupator unipolar simplu tip 1-simbol 0158	buc	1.00	11.16	11.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
249	RpEE14A%	Montarea intrerupatoarelor unipolare...intrerupator simplu tip 1 - simbol 0158	buc	1.00	11.16	11.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
250	RPEE14A1	Inlocuire tablou son. semn. opentru...cu 5 nr. pe dibluri lemn	buc	1.00	56.45	56.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	56.45	56.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
251	RPEE17B#	Inlocuire priza dubla cu cp simbol 0232	buc	1.00	18.23	18.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.23	18.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
252	RpEE17B%	inlocuirea prizelor...Priza dubla cu CP. - simbol 0232	buc	1.00	18.23	18.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.23	18.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
253	RPEE17B1	Demontare...aparate unipolare in vederea inlocuirii	buc	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
254	RPCK12F%	Reparare pard.din mat plastice pe str.sup.existent cu covor din linoleum,lipit cu prenadez	mp	1.00	41.70	41.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	36.08	36.08
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
255	RPCK12F-01%	Reparare pard.din mat plastice pe str.sup.existent cu covor din linoleum,lipit cu prenadez - pentru consolidari si restaurari	mp	1.00	52.86	52.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	47.24	47.24
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
256	RPCK12F-02%	Reparare pard.din mat plastice pe str.sup.existent cu covor din linoleum,lipit cu prenadez - pentru suprafete mai mici de 16 mp la un punct de lucru	mp	1.00	47.28	47.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	41.66	41.66
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
257	RPCK13F+	Reparare pard.din mat plastice pe str.sup.existent cu covor din linoleum,lipit cu prenadez	mp	1.00	41.70	41.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	36.08	36.08
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
258	RPCK13F_01+	Reparare pard.din mat plastice pe str.sup.existent cu covor din linoleum,lipit cu prenadez - Pentru suprafete mai mici de 16 mp la un punct de lucru	mp	1.00	47.28	47.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	41.66	41.66
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
259	RTR2C552	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	29.76	29.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
260	RTR2C553	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	35.34	35.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.34	35.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
261	RTR2C554	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	21.58	21.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.58	21.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
262	RTR2C555	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	26.04	26.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
263	RTR2C556	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	39.06	39.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.06	39.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
264	RTR2C56A	Subziduri de beton B 50 ...preparat manual si turnat in cofraj pe o parte	mc	1.00	187.86	187.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	187.86	187.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
265	RTR2C57A	Prepararea a 10 kg mastic bituminos... in cazane in cazul incalzirii cu lemne	kg	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
266	RTR2C65A	Repararea pe alocuri... a invelitorii de tigla profilata (Marsilia)	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
267	RTR2C66A	Repararea jgheaburilor pe o lungime maxima de 5 m...semirotunde	m	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
268	RTR2C66B	Repararea jgheaburilor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	21.20	21.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.20	21.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
269	RTR2C67A	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...semirotunde	m	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
270	RTR2C67B	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
271	RTR2C68A	Repararea ...jgheaburilor si a burlanelor	m	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
272	RTR2C69A	Repararea pe copertine, parapete din tabla...lungimea copertinei pana la 0,5 m	m	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
273	RTR2C6A	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala pe 1 mp perete liber	mp	1.00	2.98	2.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.98	2.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
274	RTR2C6B	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala pe 1 mp tavan	mp	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
275	RTR2C6C	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala unui mp in celule echipate	mp	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
276	RTR2C70A	Reparatii la tencuieli interioarea driscuite fin la perteti, executate in doua straturi (grund si tinei) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe caramida	mp	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
277	RTR2C70B	Reparatii la tencuieli interioarea driscuite fin la perteti, executate in doua straturi (grund si tinei) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe beton	mp	1.00	52.08	52.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.08	52.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
278	RTR2C71A	Reparatii la tencuieli cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuielilor si pervazurilor la usi si ferestre...cu racordarea faiantei cu tencuiala peretilor, precum si la racordarea peretilor cu soclurile sau plintele din diverse materiale	m	1.00	8.18	8.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
279	RTR2C72A	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reaparata de la 0,02-1,0 mp	mp	1.00	48.36	48.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.36	48.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
280	RTR2C72B	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reaparata de la 1,1 -3,0 mp	mp	1.00	46.13	46.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	46.13	46.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
281	RTR2C72C	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reaparata de la 3,1 -5,0 mp	mp	1.00	43.90	43.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	43.90	43.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
282	RTR2C73A	Reparatii la trepte de beton...brute	m	1.00	26.04	26.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
283	RTR2C73B	Repartatii la trepte de beton...scivisite sau rolate	m	1.00	29.76	29.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
284	RTR2C76A	Repararea imprejmuirilor ...din plase metalice	mp	1.00	35.34	35.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.34	35.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
285	RTR2C81A	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la pereti	mp	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
286	RTR2C81B	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la tavane	mp	1.00	2.23	2.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.23	2.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
287	RTR2C82A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseaua existenta ...a tamplariei de lemn la interior si la exterior	mp	1.00	28.27	28.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.27	28.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
288	RTR2C83A	Vopsirea in culoare de ulei a tamplariei metalice la constructii existente... executata la interior si exterior intr-un strat peste vopseaua veche existenta	mp	1.00	42.41	42.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.41	42.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
289	RTR2C84A	Vopsitul in culoare de ulei ...a corpurilor de radiatoare la calorifer la constructii existente	mp	1.00	42.41	42.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.41	42.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
290	RPCXC01A	Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasinoase	mp	1.00	150.04	150.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	142.48	142.48
				utilaj:	7.56	7.56
				transport:	0.00	0.00
291	RPCXC01B	Confectionat si montat cofraje...speciale pentru cupole,arce,placi curbe etc.	mp	1.00	195.11	195.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.77	183.77
				utilaj:	11.34	11.34
				transport:	0.00	0.00
292	RPCXC02A	Cofraje din panouri placaj tego de...15cm. ,refolosibile la placi grinzi stalpi etc.	mp	1.00	67.70	67.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	67.70	67.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
293	RPCXC03A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max. 500kg/mp cu material lemnos la placi	mp	1.00	37.94	37.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.94	37.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
294	RPCXC03B	Sustinerea cofrajelor...la placi cu grinzi extensibile pe popi metalici schela tubulara	mp	1.00	68.40	68.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	64.73	64.73
				utilaj:	3.67	3.67
				transport:	0.00	0.00
295	CA01B#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	mc	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
296	CA01B%	Preparare beton pe santier cu betoniera, beton clasa c 10/8	mc	1.00	92.64	92.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	48.00	48.00
				transport:	0.00	0.00
297	CA01B+	Preparare pe santier, manual beton clasa...C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pina la 71 mm	mc	1.00	143.22	143.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.22	143.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
298	CA01B-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	1.00	87.36	87.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.36	48.36
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
299	CA01B-2#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare manuala	mc	1.00	143.22	143.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.22	143.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
300	CA01B01	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	1.00	83.70	83.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	83.70	83.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
301	CA01B02	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	1.00	70.68	70.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	70.68	70.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
302	CA01B03	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 200 l	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
303	CA01B04	Preparare beton pentru punerea în opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, încarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l	mc	1.00	44.64	44.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
304	CA01B05	Preparare beton pentru punerea în opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, încarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 300-350 l	mc	1.00	40.92	40.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
305	CA01B06	Preparare beton pentru punerea în opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, încarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 500 l	mc	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
306	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	1.00	104.56	104.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	101.56	101.56
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00
307	CA01K1	Turnarea betonului simplu în fundatiile constructiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	136.68	136.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	135.78	135.78
				utilaj:	0.90	0.90
				transport:	0.00	0.00
308	CA01L1	Turnarea betonului simplu în constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	141.68	141.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	140.24	140.24
				utilaj:	1.44	1.44
				transport:	0.00	0.00
309	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)	mc	1.00	129.08	129.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	129.08	129.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
310	CA01N1	Turnarea betonului simplu în straturi pâna la 10 cm grosime, în santuri, la lucrari de retele electrice	mc	1.00	114.95	114.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	114.95	114.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
311	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	1.00	171.12	171.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	171.12	171.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
312	CA03B%	Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	1.00	84.18	84.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.18	24.18
				utilaj:	60.00	60.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
313	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate...egalizari sau pante - beton preparat manual pe santier clasa	mc	1.00	167.40	167.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
314	CA04A%	Turnare cu mijloace caldicate beton in placi, grinzi, stalpi	mc	1.00	200.88	200.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	200.88	200.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
315	CMj2B31	Turnarea betonului...Udarea betonului proaspat turnat	100 mp	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
316	RPDA27B#	Plantare arbusti talie mica > 50 cm inalt., pe margine drum sau str.fara balot de pamant la radacina	buc	1.00	20.04	20.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
317	RpDA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime;	buc	1.00	20.04	20.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
318	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.00	40.51	40.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.51	40.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
319	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor: kilometrici	buc	1.00	75.50	75.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	74.77	74.77
				utilaj:	0.73	0.73
				transport:	0.00	0.00
320	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	29.38	29.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	11.52	11.52
				transport:	0.00	0.00
321	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...transversale si diverse;	m	1.00	29.38	29.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	11.52	11.52
				transport:	0.00	0.00
322	DA17A#	Vopsirea parapetelor de drum din beton	mp	1.00	26.78	26.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.78	26.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
323	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din:...beton;	mp	1.00	26.78	26.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.78	26.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
324	RPCD01A1	Armatari din otel beton OB37 pentru beton armat...in fundatii si radiere	kg	1.00	3.20	3.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.20	3.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
325	RPM431311 0A	Colectarea rezidurilor, si decantarea lor in locurile amenajate in acest scop...cand capacitatea utila a rezervorului este de 0,15 l	buc	1.00	15.62	15.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.62	15.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
326	RPCT42XA	Demontarea sobelor si semineurilor din placi de ceramica	buc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
327	RCSM01C#	Placare pereti cu placi faianta alba /color mont.pe un str.mort.cim-var m100,cu gr=3cm,incl.chituire	mp	1.00	158.04	158.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	147.31	147.31
				utilaj:	10.73	10.73
				transport:	0.00	0.00
328	RPCM01C	Placarea peretilor cu placi de faianta alba sau colorata mont.pe un strat m100 de 3 cm incl.chituire	mp	1.00	170.64	170.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	3.24	3.24
				transport:	0.00	0.00
329	RPCXM01C	Placarea peretilor cu placi ..faianta alba sau colorata pe strat mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.	mp	1.00	170.64	170.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	3.24	3.24
				transport:	0.00	0.00
330	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca	buc	1.00	27.90	27.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.90	27.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
331	SC13A-1#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm.etc pe...perete beton (corectie)	buc	1.00	26.04	26.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
332	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...s tip . . .	buc	1.00	75.52	75.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	75.52	75.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
333	CMj30F01A 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montat cada baie fonta emailata transport cada + accesorii	buc	1.00	27.90	27.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.90	27.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
334	CMj30F01D 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montat cada baie fonta emailata montare cada cu picior metalic reglabil	buc	1.00	30.50	30.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.50	30.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
335	CMj30F01E 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montat cada baie tabla emailata montare cada cu picior metalic neregabil	buc	1.00	35.34	35.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.34	35.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
336	CMj30F01I2	Obiecte sanitare si armaturi...Montat cada baie tabla emailata	buc	1.00	13.76	13.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.76	13.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
337	CMj30F02A	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea bateriei de perete pentru baie	buc	1.00	15.62	15.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.62	15.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
338	CMj30F02B	Obiecte sanitare si armaturi...Efectuarea probei la bateria de perete pentru baie	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
339	CMj30F03A	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea bateriei de perete pentru dus	buc	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
340	CMj30F03B	Obiecte sanitare si armaturi...Efectuarea probei bateriei de perete pentru dus	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
341	CMj30F04A 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montat dus fix la bateria baii cu dibluri pe zidarie	buc	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
342	CMj30F04A 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montat dus fix la bateria baii cu dibluri pe beton	buc	1.00	21.95	21.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.95	21.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
343	CMj30F04A 3	Obiecte sanitare si armaturi...Montat dus fix la bateria baii cu dibluri metalice	buc	1.00	17.86	17.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
344	CMj30F04B 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montat dus flexibil la bateria baii cu dibluri pe zidarie	buc	1.00	17.11	17.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.11	17.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
345	CMj30F04B 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montat dus flexibila bateria baii cu dibluri pe beton	buc	1.00	243.29	243.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	243.29	243.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
346	CMj30F04B 3	Obiecte sanitare si armaturi...Montat dus flexibil la bateria baii cu dibluri metalice	buc	1.00	16.00	16.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.00	16.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
347	CMj30F05A	Obiecte sanitare si armaturi...Montatul dusului cu tragator	buc	1.00	10.42	10.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.42	10.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
348	CMj30F05B	Obiecte sanitare si armaturi...Efectuare probe dus tragator	buc	1.00	2.98	2.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.98	2.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
349	CMj30F06A	Obiecte sanitare si armaturi...Montat cazan baie si baterie cu tija	buc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
350	CMj30F06B	Obiecte sanitare si armaturi...Racordarea cazanului la conducta de apa	buc	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
351	CMj30F06C	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea rozetei de perete a burlanului si cotului	buc	1.00	13.39	13.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.39	13.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
352	CMj30F06D	Obiecte sanitare si armaturi...Efectuarea probei cazanului de baie cu baterie cu dus	buc	1.00	14.14	14.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.14	14.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
353	CMj30F07A 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montat lavoar portelan sanitar cu un robinet dihtuire	buc	1.00	29.02	29.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.02	29.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
354	CMj30F07A 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montat lavoar portelan sanitar cu 2 rob./baterie dihtuire	buc	1.00	40.92	40.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
355	CMj30F07A 3	Obiecte sanitare si armaturi...Montat lavoar portelan sanitar cu o baterie perete dihtuire	buc	1.00	17.86	17.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
356	CMj30F07B 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montat lavoar fonta emailata cu 1 robinet din armat.	buc	1.00	23.81	23.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.81	23.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
357	CMj30F07G 1	Obiecte sanitare si armaturi...Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 1 robinet	buc	1.00	27.53	27.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.53	27.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
358	CMj30F07G 2	Obiecte sanitare si armaturi...Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u 2 robinete	buc	1.00	40.92	40.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
359	CMj30F07G 3	Obiecte sanitare si armaturi...Racordare lavoar la cond. apa teava scurgere pvc tip u baterie perete	buc	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
360	CMj30F08J	Obiecte sanitare si armaturi...Montat vas si racordare la coloana canaliz. pvc tip u cu stut	buc	1.00	52.08	52.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.08	52.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
361	CMj30F08K	Obiecte sanitare si armaturi...Montat vas si racordare la coloana canaliz. pvc tip u fara stut	buc	1.00	32.36	32.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.36	32.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
362	CMj30F08S	Obiecte sanitare si armaturi.. Montat vas closet efectuarea probei	buc	1.00	7.81	7.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
363	CMj30F09L	Obiecte sanitare si armaturi...Montat vas closet talpi racordare vas la teava pvc tip u	buc	1.00	10.79	10.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
364	CMj30F09M	Obiecte sanitare si armaturi...Montat vas closet talpi racordare vas la teava plumb scurgere	buc	1.00	11.90	11.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.90	11.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
365	CMj30F09N	Obiecte sanitare si armaturi...Montat vas: closet talpi efectuarea probei	buc	1.00	7.81	7.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
366	CMj30F10B	Obiecte sanitare si armaturi...Montare bideu portelan montarea bideului	buc	1.00	40.92	40.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
367	CMj30F10C	Obiecte sanitare si armaturi...Montare bideu portelan racordare bideu teava pvc tip u	buc	1.00	40.92	40.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
368	CMj30F10E	Obiecte sanitare si armaturi...Montare bideu portelan efectuarea probei	buc	1.00	9.67	9.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.67	9.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
369	CMj30F12A	Obiecte sanitare si armaturi...Montare oglinda semicristal pe dibluri lemn zid caramida	buc	1.00	31.62	31.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.62	31.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
370	CMj30F12B	Obiecte sanitare si armaturi...Montare oglinda semicristal pe dibluri material plastic	buc	1.00	21.95	21.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.95	21.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
371	CMj30F12C	Obiecte sanitare si armaturi...Montare oglinda semicristal pe masca material plastic	buc	1.00	19.72	19.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	19.72	19.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
372	CMj30F13A 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montare etajera cu console pe diblu lemn zid caramida	buc	1.00	16.74	16.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
373	CMj30F13A 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montare etajera montare console pe dibluri mat. plastic	buc	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
374	CMj30F13B 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montare etajera montare cristal pe dibluri lemn zid caramida	buc	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
375	CMj30F13B 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montare etajera montare cristal pe dibluri mat. plastic	buc	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
376	CMj30F13C 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montare etajera montare etajera portelan dibluri lemn	buc	1.00	16.00	16.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.00	16.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
377	CMj30F14A 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montare diverse accesorii sanit. — portprosop (1—2 br.) diblu lemn	buc	1.00	11.90	11.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.90	11.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
378	CMj30F14A 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montare diverse accesorii sanit. — portprosop (1—2 br.) diblu plastic	buc	1.00	10.42	10.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.42	10.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
379	CMj30F14A 3	Obiecte sanitare si armaturi...Montare diverse accesorii sanit. — portprosop (1—2 br.) diblu metalic	buc	1.00	9.67	9.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.67	9.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
380	CMj30F14B 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montat diverse accesorii sanitare portsapun pe diblu de material plastic	buc	1.00	8.56	8.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.56	8.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
381	CMj30F14B 3	Obiecte sanitare si armaturi...Montat diverse accesorii sanitare portsapun pe dibluri metalice	buc	1.00	7.81	7.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
382	CMj30F15A	Obiecte sanitare si armaturi...Montat chiuveta fonta montare chiuv. fix pe dibluri lemn	buc	1.00	39.06	39.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.06	39.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
383	CMj30F15B	Obiecte sanitare si armaturi...Montat chiuveta fonta montare chiuv. fix pe dibluri metalice	buc	1.00	25.30	25.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
384	CMj30F15C	Obiecte sanitare si armaturi...Montat chiuveta fonta racord chiuv. cu sifon plumb teava tip u	buc	1.00	31.25	31.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.25	31.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
385	CMj30F15D	Obiecte sanitare si armaturi...Montat chiuveta fonta racord chiuv. cu sifon plumb scurgere	buc	1.00	34.97	34.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	34.97	34.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
386	CMj30F15G	Obiecte sanitare si armaturi...Montat chiuveta fonta efectuarea probei	buc	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
387	CMj30F18A	Obiecte sanitare si armaturi...Montare spalator rufe dihtuirea armaturilor	buc	1.00	17.86	17.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
388	CMj30F18B	Obiecte sanitare si armaturi...Montare spalator rufe montarea spalatorului	buc	1.00	14.14	14.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.14	14.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
389	CMj30F18C	Obiecte sanitare si armaturi...Montare spalator rufe confectionarea sifonului pantalon	buc	1.00	36.83	36.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	36.83	36.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
390	CMj30F18D	Obiecte sanitare si armaturi...Montare spalator rufe montare + racord, sifon pantalon, pvc tip u	buc	1.00	19.34	19.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	19.34	19.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
391	CMj30F18E	Obiecte sanitare si armaturi... Montare spalator rufe montare + racord, sifon pantalon, plumb	buc	1.00	21.95	21.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.95	21.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
392	CMj30F19A	Obiecte sanitare si armaturi...Montat fntina apa baut, cu picior, montare + racord fntina	buc	1.00	53.94	53.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	53.94	53.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
393	CMj30F19B	Obiecte sanitare si armaturi...Montat fintina apa baut, montata la perete pe diblu lemn	buc	1.00	39.06	39.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.06	39.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
394	CMj30F19C	Obiecte sanitare si armaturi...Montat fintina apa baut, montata la perete pe diblu met.	buc	1.00	25.30	25.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
395	CMj30F19D	Obiecte sanitare si armaturi...Montat fintina apa baut, racord cu sifon plumb cond. pvc tip u	buc	1.00	31.25	31.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.25	31.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
396	CMj30F19G	Obiecte sanitare si armaturi...Montat fintina apa baut, racord cu sifon vent. cond. plumb scurgere	buc	1.00	27.53	27.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.53	27.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
397	CMj30F19H	Obiecte sanitare si armaturi...Montat fintina apa baut, racord, la cond. apa, montare robinet	buc	1.00	23.44	23.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.44	23.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
398	CMj30F19I	Obiecte sanitare si armaturi...Montat fintina apa baut, efectuarea probei	buc	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
399	CMj30F20	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea unui robinet coltar d = 3/8—1/2 toii	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
400	CMj30F21A 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea unui robinet de serviciu simplu d = 3/8—1/2 toii	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
401	CMj30F21A 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea unui robinet de serviciu cu racord d = 3/8—1/2 toii	buc	1.00	6.32	6.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.32	6.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
402	CMj30F21B 1	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea unui robinet de serviciu simplu d = 3/4—1 toii	buc	1.00	4.84	4.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
403	CMj30F22B	Obiecte sanitare si armaturi...Montat robinet cu brat basculant d = 3/4 toii	buc	1.00	6.70	6.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.70	6.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
404	CMj30F23A	Obiecte sanitare si armaturi...Montare baterie perete pentru spalator	buc	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
405	CMj30F23B	Obiecte sanitare si armaturi...Montare baterie perete pentru spalator efectuarea probei	buc	1.00	2.98	2.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.98	2.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
406	CMj30F23C	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea unei baterii perete pentru spalator total	buc	1.00	18.23	18.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.23	18.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
407	CMj30F25A	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc dihtuirea ventilului de scurgere	buc	1.00	23.81	23.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.81	23.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
408	CMj30F25B	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea rezervorului pe. vas	buc	1.00	31.62	31.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.62	31.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
409	CMj30F25D	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc. — montare + racord, coloana canaliz. pvc cu stut	buc	1.00	52.08	52.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.08	52.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
410	CMj30F25E	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc — montare + racord, coloana canaliz. pvc fara stut	buc	1.00	32.36	32.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.36	32.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
411	CMj30F25F	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc — montare + racord, coloana canaliz. fonta cu stut	buc	1.00	57.66	57.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	57.66	57.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
412	CMj30F25G	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc.— mont.-f-rac. coloana canaliz. fonta fara stut	buc	1.00	32.36	32.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.36	32.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
413	CMj30F25H	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc — montarea scaunului din lemn	buc	1.00	11.90	11.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.90	11.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
414	CMj30F25I	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc — montarea scaunului din mat. plast.	buc	1.00	8.56	8.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.56	8.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
415	CMj30F25J	Obiecte sanitare si armaturi...Montare vas wc duobloc — efectuarea probei	buc	1.00	7.81	7.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
416	CMj30F8N	Obiecte sanitare si armaturi...Montat vas si racordare la teava de spalare pvc tip u cu stut	buc	1.00	9.30	9.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.30	9.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
417	CMj30FC2C	Obiecte sanitare si armaturi...Montarea unei baterii perete pentru baie total	buc	1.00	19.72	19.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	19.72	19.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
418	CMj30FF7D 2	Obiecte sanitare si armaturi...Montare spalator suport racord, la cond. pvc tip u baterie per.	buc	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
419	RPSC13A	Obiecte sanitare la baie montat oglinzi,etajera,portprosop si portpahar,porthirtie,sapuniera,cuier	buc	1.00	58.40	58.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	58.40	58.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
420	RPSC13B	Obiecte sanitare la baie demontat oglinzi,etajera,portprosop si portpahar,porthirtie,sapuniera,cuier	buc	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
421	IB06B1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1001-1500 mm	buc	1.00	27.18	27.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.18	24.18
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00
422	SA04B#	Teava otel zn,pt instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=3/4	m	1.00	16.74	16.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
423	SA04B1	Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc. cult. in legaturi...d= 1/2toli	m	1.00	50.59	50.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.59	50.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
424	CI08A#	Placaj din gresie portelanata, smaltuita sau nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa executata pe suprafete plane la stalpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avand suprafata pana la 60 cmp/buc, cu rosturile alternante, umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp...fixate cu mortar de ciment ciment- var M 100-T de cca.2 cm grosime ( stratul suport din mortar)	mp	1.00	124.62	124.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	124.62	124.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
424.L	3816	Malaxor pt mortar,actionat electric, 150 l	ora	0.01	36.00	0.36
425	CI08A%	Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare glaf.supr<60cmp/buc fixate mort.cim-var m100t 2cm gros.	mp	1.00	130.24	130.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	124.62	124.62
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
425.L	2039	Malaxor pt.mortar 125-150 l	ora	0.01	36.00	0.36
426	CI08A-01%	Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare glaf.supr<60cmp/buc fixate mort.cim-var m100t 2cm gros. - pentru placarea in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp	mp	1.00	163.72	163.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	158.10	158.10
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
427	CI08A-02%	Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare glaf.supr<60cmp/buc fixate mort.cim-var m100t 2cm gros. - pentru placarea executata in culori si formate diferite montate in desen	mp	1.00	158.14	158.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	152.52	152.52
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
428	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	1.00	11.72	11.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.53	11.53
				utilaj:	0.19	0.19
				transport:	0.00	0.00
429	CG37A%	Parchet din parchet lamelar	mp	1.00	27.90	27.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.90	27.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
430	CD17A%	Placare perete de zidarie cu placi de gipscarton, fixate cu mortar adeziv	mp	1.00	26.41	26.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.37	0.37
				transport:	0.00	0.00
431	CD17B%	Placare perete de beton cu placi de gipscarton, fixate cu mortar adeziv	mp	1.00	18.97	18.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.37	0.37
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
432	CF18B#	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede)...pe suprafete de beton netede in incaperi	mp	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
433	IzF111a+	Termoizolatie cu vata min.de sticla pt. fatade ventilate pe structura de lemn, placi gr.45-60mm, Knauf Insulation	mp	1.00	17.11	17.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.11	17.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
433.L	7605	Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele lung= 29m h= 31m	ora	0.01	0.09	0.00
434	IzF111b+	Termoizolatie cu vata min.de sticla pt. fatade ventilate pe structura de lemn, placi gr.70-90mm,Knauf Insulation	mp	1.00	17.74	17.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.74	17.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
435	RPCE56B+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	1.00	26.04	26.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
436	RPCE56A+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat prin rozete de pvc	mp	1.00	27.90	27.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.90	27.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
437	RPCE34A+	Termoizolatie,la rosturi dilatatie,cu placi de polistiren extrudat	m	1.00	43.01	43.01
				material:	0.00	0.00
				manopera:	36.46	36.46
				utilaj:	6.55	6.55
				transport:	0.00	0.00
438	RPCI01A1	Invelitori de carton bitumat într-un strat, la constructii existente, batuta în cuie pe astereala, cu...carton bitumat CA 300	mp	1.00	7.07	7.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.07	7.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
439	CE07A#	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)...pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	mp	1.00	42.78	42.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.78	42.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
440	CE07A%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)	mp	1.00	42.78	42.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.78	42.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
441	CE07A-01%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice) - in cazul acoperisurilor complexe	mp	1.00	46.50	46.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	46.50	46.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
442	CE07A1	Invelitoare din placi ondulate din azbociment montate pe pane metalice sau de beton armat prefabricat inclusiv executarea paziilor racordurilor la gurile de ventilatie din tabla zincata de 0.5 mm si etansarea rosturilor cu ondule mici	mp	1.00	33.88	33.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.13	30.13
				utilaj:	3.74	3.74
				transport:	0.00	0.00
443	CF22A01+	Glet DEKO pentru pereti interiori,...Glet de perete	mp	1.00	9.30	9.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.30	9.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
444	CF22B01+	Glet DEKO pentru pereti interiori,...Glet Fin	mp	1.00	9.30	9.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.30	9.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
445	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	1.00	42.84	42.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	9.36	9.36
				transport:	0.00	0.00
446	RPCI41C-01%	Demontarea lementelor de acoperis :invelitori din tigla, oiane,placi presate tabla,pas,pvc,etc. - pentru consolidari	mp	1.00	45.60	45.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	4.68	4.68
				transport:	0.00	0.00
447	RPIB11A#	Demontari-radiatoare de pe pozitie pt.desfiintare (indigene sau import)	mp	1.00	5.95	5.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.95	5.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
448	RPIB11A1	Demontare serpent incalz bitub...1 toli	m	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
449	RPSXC03A	Diverse lucrari de instalatii:...demontare cada baie cada dus cada copii cada picioare cu toate armaturile recuperate	buc	1.00	143.22	143.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.22	143.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
450	RPSD15B1	Demontare...baterie	buc	1.00	21.20	21.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.20	21.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
451	SA14B1	Teava pvc...neplastif. tip g Montare la locuinte+social cult. in conducte de distributie d= 32 mm	m	1.00	15.62	15.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.62	15.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
452	L.69.A	Taierea dămburilor (denivelarilor) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeaasi suprafata	100 mp	1.00	3.05	3.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.05	3.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
453	L.1.A	Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant...Drumuri de pamant	mp	1.00	7.89	7.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.89	7.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
454	L.11.A	Taierea damburilor de pe drumurile forestiere impietruite...Tipul drumului impietruit	mp	1.00	6.70	6.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.70	6.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
455	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100 mp	1.00	83.20	83.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	83.20	83.20
				transport:	0.00	0.00
456	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	1.00	83.20	83.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	83.20	83.20
				transport:	0.00	0.00
457	DH01A1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta cu autogreder ;	mc	1.00	2.86	2.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	2.86	2.86
				transport:	0.00	0.00
458	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	1.00	4.68	4.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	4.68	4.68
				transport:	0.00	0.00
459	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.00	49.10	49.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.10	49.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
460	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu autogreder	mc	1.00	2.86	2.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	2.86	2.86
				transport:	0.00	0.00
461	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu greder semipurtat cu tractor pe pne	mc	1.00	4.68	4.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	4.68	4.68
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
462	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu manual	mc	1.00	49.10	49.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.10	49.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
463	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	mp	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
464	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	167.40	167.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
465	AUT3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	1.00	183.76	183.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	183.76	183.76
				transport:	0.00	0.00
466	AUT3515	Excavator graifer 0,4-0,7mc	ora	1.00	183.76	183.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	183.76	183.76
				transport:	0.00	0.00
467	AUT3520	Excavatii pe pneuri motor termic (buldoexcav)0,15-0,20mc	ora	1.00	183.76	183.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	183.76	183.76
				transport:	0.00	0.00
468	AUT3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	1.00	183.76	183.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	183.76	183.76
				transport:	0.00	0.00
469	AUT3522	Excavator pe pneuri motor termic 0,40-0,70mc	ora	1.00	183.76	183.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	183.76	183.76
				transport:	0.00	0.00
470	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0.2-0,4 mc	mc	1.00	18.76	18.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	10.95	10.95
				transport:	0.00	0.00
471	RCSA08A%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc	mc	1.00	18.58	18.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	10.77	10.77
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
472	RCSA08A-01%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc - corectie pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	1.00	25.23	25.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	14.44	14.44
				transport:	0.00	0.00
473	RPCA08A%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc	mc	1.00	18.58	18.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	10.77	10.77
				transport:	0.00	0.00
474	RPCA08A-01%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	1.00	25.23	25.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	14.44	14.44
				transport:	0.00	0.00
475	TRI1AA04C #	Incarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	1.00	20.46	20.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.46	20.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
476	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100 mp	1.00	62.12	62.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	62.12	62.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
477	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	100 mp	1.00	165.17	165.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	165.17	165.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
478	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	1.00	249.98	249.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	249.98	249.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
479	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	100 mp	1.00	338.15	338.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	338.15	338.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
480	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100 mp	1.00	427.80	427.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	427.80	427.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
481	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100 mp	1.00	495.88	495.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	495.88	495.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
482	RPDA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
483	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	19.08	19.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.97	18.97
				utilaj:	0.10	0.10
				transport:	0.00	0.00
484	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi.strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.00	60.26	60.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	60.26	60.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
485	SPVC101F	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, mecanic	ar	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
486	SPVC102A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	68.45	68.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	68.45	68.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
487	SPVC102B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	115.32	115.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	115.32	115.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
488	SPVC103A	Combaterea muschiului ...din peluze	mp	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
489	SPVC104A	Tuns varful la plantatiile...de mozaic sau semimozaic la 100 mp	mp	1.00	145.45	145.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.45	145.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
490	SPVC105A	Combaterea agentilor daunatori...la rabatele de flori, cu vermorelul la 10 mp	mp	1.00	6.70	6.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.70	6.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
491	CD25A%	Zidarie de caramida tip porotherm cu blocuri ceramice pt pereti structurali/nestructurali gros.38 cm.	mc	1.00	130.20	130.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	130.20	130.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
492	CD25A+	Sistem TRIMO de panouri montate orizontal pentru fatade - montare panouri in cimp continuu...panouri FTV 50	mp	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
493	CF01B1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, exclusiv schela;	mp	1.00	30.33	30.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.02	29.02
				utilaj:	1.31	1.31
				transport:	0.00	0.00
494	SC12A1	Chiuvea din gresie...ceram antiacida Montare cu dibl de lemn pe zid caram cu spatara de 540x350x180 mm	buc	1.00	75.14	75.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	75.14	75.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>
				<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
				<b>Cheltuieli directe:</b>	0.00	29,723.55
						3,564.62
						1,946.46
						<b>35,234.63</b>
				<b>Recapitulatia: Recap 2025</b>		
				<b>Alte cheltuieli directe:</b>		
				Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00
						668.78
						0.00
						0.00
						668.78
				<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>	0.00	30,392.33
						3,564.62
						1,946.46
						<b>35,903.41</b>
				Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00
						3,039.23
						356.46
						194.65
				<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>	0.00	33,431.57
						3,921.08
						2,141.11
						<b>39,493.75</b>
				Profit	5.0000 %	0.00
						1,671.58
						196.05
						107.06
				<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>	0.00	35,103.15
						4,117.13
						2,248.16
						<b>41,468.44</b>
				<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>		
						<b>41,468.44</b>
				TVA:	21.00%	
						<b>8,708.37</b>
				<b>TOTAL GENERAL:</b>		
						<b>50,176.81</b>



Intocmit,  
Ing. NIȚĂ Ionuț-Marian  
SC NITA ANDSAN COMPANY S.R.L.

Ofertant,  
Ec. RĂDULESCU Maria-Ramona  
SC URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Beneficiar,  
CONSILIUL LOCAL  
U.A.T. DRĂGĂNEȘTI -OLT